

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 001–A/24 ze dne 9. 1. 2024**

**Smluvní strany**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem  
IČO: 60457856  
DIČ: CZ60457856  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-246450247/0100  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR  
plátce DPH

**(dále jen „Objednatel“)**

**a**

**BEKR ART, a.s.**

se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00  
zastoupená: XXXXXXXXXX  
IČO: 26418193  
DIČ: CZ26418193  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 166917038/0600  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze oddíl B, vložka 6913  
plátce DPH

**(dále jen „Zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Dílem se dle čl.1 smlouvy rozumí „**Lanna – Oprava interiéru dle restaurátorského záměru**“,  
č.j. **23/VZ167**. (dále jen „dílo“) zhotovitelem pro objednatele.

**Čl. 2**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně  
uvedeném ve změnovém protokolu ke smlouvě, který je přiložen k tomuto dodatku. Po  
započtení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o**  
**394.996,28 Kč bez DPH**.

Důvodem těchto změn na díle jsou vícepráce a méněpráce, v prostoru prvního patra (2.NP)  
vily Lanna, u truhlářských prvků je doplněna kompletní repase dveří a obložek do koupelen a  
WC (2.15 a 2.18), výroba atypických prahů v prostoru chodby a do pokojů, oprava podlahy

v předsálí pokojů 2 a 3, dále je nutná oprava špalet v prostoru okenic, výroba atypické kliky u dveří D 2.4. V návaznosti na výměnu podlahy v pokoji č. 5 jsou dále nutné opravy omítek, truhlářských prvků, je vyměněna i kabeláž vedoucí podlahou. Vše je podrobně uvedeno ve změnovém protokolu, který je součástí tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 4, bodu 4.1 smlouvy mění a nově zní takto:

4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a činí **3.248.373,17 Kč bez DPH**. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění.

3. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle se stává nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.

2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., a to do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku. Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně informovat.

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

#### Příloha č. 2:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle.

V Praze dne 26.03.2024

V Praze dne 26.03.2024

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

BEKR ART, a.s.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

## ZMĚNOVÝ PROTOKOL K DODATKU č. 1 SoD 001-A/24

Objekt: Vila Lanna čp. 1/1, Praha 6, 160 00 - Bubeneč

Část: Oprava interiéru dle restaurátorského záměru - výplně otvorů a sloučení pokojů, vč. pokládky podlahy

JKSO:

Objednatel: SSČ AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel: BEKR ART a.s.

Datum: 21.3.2024

P.Č.	Popis	MJ	Množství DVZ	Cena jednotková	Cena celkem DVZ	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE
1	2	3	4	5	6		

### MĚNĚPRÁCE

#### 1 SLOUČENÍ PROSTORU 2.12 A 2.13

		m.j	množství	j. cena	celková částka	přípočty	odpočty
1.	vybourání příčky mezi pokoji 2.12 a 2.13	m2	4,32				
2.	doplnění poškozené stěny SDK	kpl	1				
3.	doplnění poškozené podlahy 0,7 * 1,8 - v místnosti 2.12	m2	1,26				
4.	repase zárubní - z místnosti 2.12	ks	1				
5.	výmalba + retuše	kpl	1				
6.	pomocné lešení	kpl	1				
7.	zakrývací fólie + práce	kpl	1				
8.	přesun nábytku	kpl	1				
9.	VRN	kpl	1				
	<b>Sloučení 2.12 a 2.13</b>						

### VÍCEPRÁCE

#### Zakrývání a úklid

	zakrývání a přesuny	m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	zakrývání podlah m.č. 2.02	kpl	1			
2.	zakrývání podlah m.č. 2.06	kpl	1			
3.	zakrývání podlah m.č. 2.07	kpl	1			
4.	zakrývání podlah m.č. 2.09	kpl	1			
5.	zakrývání podlah m.č. 2.10	kpl	1			
6.	konečný úklid místností 2.02, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.13	h	56			
	<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>					

#### Oprava okenních špalet

	oprava okenních špalet	m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	odstranění uvolněných omítek ve vnitřních špaletách	ks	8			
2.	upevnění původních kotvicích prvků	ks	24			
3.	nanasení armatury na dřevěnou konstrukci včetně materiálu	bm	19			
4.	oprava jádrových omítek se skelnou tkaninou	bm	19			
5.	oprava jádrových omítek se skelnou tkaninou z 20 %	m2	8,5			
6.	štukování	m2	8,5			
7.	výmalba - materiálové náklady	m2	8,5			
8.	výmalba - práce	m2	8,5			
9.	pomocné lešení	kpl	1			
10.	zakrytí okenních špalet včetně materiálu	ks	4			
11.	doprava materiálu	kpl	1			
12.	VRN 3,5 %	kpl	1			
	<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>					

#### Repase dveří D 2.15 a D 2.18

	dveře D2.15 - jednokřídlé dveře - repase závěsů	m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	demontáž atypického zámku	ks	1			
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1			
3.	dodávka zámku	kpl	1			

4.	montáž atypického zámku	ks	1
5.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1
6.	repase protikusu atypického zámku	ks	1
7.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1
8.	demontáž mosazných návleků na závěsy	ks	6
9.	repase mosazných návleků	ks	6
10.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	6
11.	repase historických závěsů	ks	6
12.	demontáž mosazné kliky	ks	1
13.	repase mosazné kliky ( je výroba 1 ks )	ks	1
14.	dodávka kliky 1 ks	ls	1
15.	montáž mosazné kliky	ks	1
16.	výroba mosazného atypického štítku ke klíče	ks	1
17.	montáž mosazného atypického štítku ke klíče	ks	2
18.	dveřní křídla - vyvážení	ks	1
19.	dveřní křídla - zavážení	ks	1
20.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2
21.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2
22.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2
23.	dveřní křídla - repase	ks	2
24.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
25.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2
26.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	3,2
27.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2
28.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2
29.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	3,2
30.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	3,2
31.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2
32.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
33.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2
34.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	3,2
35.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2
36.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	3,2
37.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	3,2
38.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	1,6
39.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	1,6
40.	dveřní křídla - lazura fádru - materiálové náklady	m2	1,6
41.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	1,6
42.	dveřní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	1,6
43.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	1,6
44.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
45.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2
46.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2
47.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2
48.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	1
49.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
50.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2
51.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	3,2
52.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2
53.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2
54.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	3,2
55.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	3,2
56.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2
57.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
58.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2
59.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	3,2
60.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2

61.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	3,2
62.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	3,2
63.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	2,5
64.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	2,5
65.	dveřní špaleta a obložky - lazura fládru - materiálové náklady	m2	2,5
66.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	2,5
67.	dveřní špaleta a obložky -lakování fládru - materiálové náklady	m2	2,5
68.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	2,5
69.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
70.	akrylování kolem obložky - profižnutí spáry	bm	9,5
71.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	9,5
72.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	9,5
73.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
74.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
75.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
<b>dílčí součet</b>			

<b>dveře D2.18 - jednokřídle dveře</b>		<b>m.j</b>	<b>množství</b>	<b>i. cena</b>	<b>celková částka</b>	<b>celková částka</b>
1.	demontáž atypického zámku	ks	1			
2.	repase atypického zámku z 19. století	ks	1			
3.	dodávka zámku	kpl	1			
4.	montáž atypického zámku včetně truhlářské úpravy	ks	1			
5.	demontáž protikusu atypického zámku	ks	1			
6.	repase protikusu atypického zámku	ks	1			
7.	montáž protikusu atypického zámku	ks	1			
8.	výroba repliky mosazných návleků na závěsy	ks	4			
9.	montáž mosazných návleků na závěsy	ks	4			
10.	repase historických závěsů	ks	6			
11.	demontáž mosazné kliky	ks	1			
12.	výroba repliky mosazné kliky	ks	2			
13.	montáž mosazné kliky	ks	1			
14.	výroba mosazného atypického štítku ke klice	ks	2			
15.	montáž mosazného atypického štítku ke klice	ks	2			
16.	dveřní křídla - vyvěšení	ks	1			
17.	dveřní křídla - zavěšení	ks	1			
18.	dveřní křídla - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2			
19.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2			
20.	dveřní křídla - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2			
21.	dveřní křídla - repase	ks	2			
22.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2			
23.	dveřní křídla - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2			
24.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	3,2			
25.	dveřní křídla - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2			
26.	dveřní křídla - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2			
27.	dveřní křídla - broušení tmelů - práce	m2	3,2			
28.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	3,2			
29.	dveřní křídla - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2			
30.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2			
31.	dveřní křídla - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2			
32.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	3,2			
33.	dveřní křídla - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2			
34.	dveřní křídla - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - materiálové náklady	m2	3,2			
35.	dveřní křídla - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 pro fládr a RAL 1013 - práce	m2	3,2			
36.	dveřní křídla - kresba fádru - materiálové náklady	m2	1,6			
37.	dveřní křídla - kresba fádru - práce	m2	1,6			
38.	dveřní křídla - lazura fládru - materiálové náklady	m2	1,6			
39.	dveřní křídla - lazura fádru - práce	m2	1,6			

40.	dveřní křídla -lakování fádru - materiálové náklady	m2	1,6
41.	dveřní křídla - lakování fádru - práce	m2	1,6
42.	dveřní křídla - ostatní pomocný materiál	kpl	1
43.	dveřní špaleta a obložky - odstranění druhotných nátěrů horkovzdušnou pistolí z profilací	m2	3,2
44.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - materiálové náklady	m2	3,2
45.	dveřní špaleta a obložky - broušení plocha a profilací - práce	m2	3,2
46.	dveřní špaleta a obložky - repase	ks	1
47.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
48.	dveřní špaleta a obložky - 1. základní napuštění - práce	m2	3,2
49.	dveřní špaleta a obložky- 1. tmelení profilací - materiálové náklady	m2	3,2
50.	dveřní špaleta a obložky - 1. tmelení profilací - práce	m2	3,2
51.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - materiálové náklady	m2	3,2
52.	dveřní špaleta a obložky - broušení tmelů - práce	m2	3,2
53.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - materiálové náklady	m2	3,2
54.	dveřní špaleta a obložky - 2. nátěr základní - práce	m2	3,2
55.	dveřní špaleta a obložky- 2. základní napuštění - materiálové náklady	m2	3,2
56.	dveřní špaleta a obložky - 2. základní napuštění - práce	m2	3,2
57.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - materiálové náklady	m2	3,2
58.	dveřní špaleta a obložky - 2. tmelení s profilací - práce	m2	3,2
59.	dveřní špaleta a obložky - vrchní olejové nátěry ve dvou RAL 1004 - materiálové náklady	m2	3,2
60.	dveřní špaleta a obložky - vrchní nátěry dvou vrstvách r RAL 1004 - práce	m2	3,2
61.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - materiálové náklady	m2	2,5
62.	dveřní špaleta a obložky - kresba fádru - práce	m2	2,5
63.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - materiálové náklady	m2	2,5
64.	dveřní špaleta a obložky - lazura fádru - práce	m2	2,5
65.	dveřní špaleta a obložky -lakování fádru - materiálové náklady	m2	2,5
66.	dveřní špaleta a obložky - lakování fádru - práce	m2	2,5
67.	dveřní špaleta a obložky - ostatní pomocný materiál	kpl	1
68.	akrylování kolem obložky - profižnutí spáry	bm	9,5
69.	akrylování kolem obložky - vyfoukání spáry	bm	9,5
70.	akrylování kolem obložky - akrylování	bm	9,5
71.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - vzorování	kpl	1
72.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - materiál	kpl	1
73.	interiérový nátěr kolem obložky atypická historická malba - práce	bm	1
<b>dílčí součet</b>			

#### Elektroinstalace pokoj č. 5

elektroinstalace pokoj č. 5		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	propojení elektroinstalace včetně přesunu zásuvek - práce a materiál	kpl	1			
2.	dodávka chráničky a koaxiálního kabelu	kpl	1			
3.	doprava materiálu	kpl	1			
4.	VRN 3,5 %	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Oprava omítek v soklové části pokoj č. 5

oprava omítek v soklové části pokoj č. 5		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	oprava omítek v soklové části - dodávka materiálu	kpl	1			
2.	oprava omítek v soklové části - práce	kpl	1			
3.	zakrytí a úklid	kpl	1			
4.	VRN 3,5 %	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Oprava truhlářských prvků pokoj č. 5

oprava truhlářských prací pokoj č. 5		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	oprava niky u radiátoru okno č. 2.14 ( truhlářská oprava, tmelení a nátěry)	kpl	1			
2.	oprava dveří D2.23 prodloužení obložek po změně výšky podlahy a tmelení a nátěry	kpl	1			

3.	zakrytí a úklid	kpl	1
4.	VRN 3,5 %	kpl	1
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>			

#### Výmalba soklové části pokoj č. 5

výmalba soklové části pokoj č. 5		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	výmalba	kpl	1			
5.	doprava	kpl	1			
6.	VRN 3,5 %	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Oprava fládrů dveře D 2.5 + dveří na hlavní schodiště

oprava fládrů po přesunu parket		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	retuše fládrů dveře č. D2. 5	kpl	1			
2.	retuše fládrů dveře na hlavní schodiště	kpl	1			
3.	doprava	kpl	1			
4.	VRN 3,5 %	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Výroba atypické kliky D 2.4

výroba atyp kliky D.2. 5		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	výroba kliky	ks	1			
2.	montáž kliky	ks	1			
3.	výroba štíku ke klíče	ks	1			
4.	montáž štíku ke klíče	ks	1			
5.	doprava	kpl	1			
6.	VRN 3,5 %	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### D+M atypických dubových prahů

Atypické dubové prahy 2.NP		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	D+M atypického dubového "nájezdového" prahu 55x200x1341 mm (celomasivní sendvič), kvalita třídění "výběr"	ks	1			
2.	D+M atypického dubového "nájezdového" prahu 20x115x1335 mm (celomasiv s podlepeným nosem 2 mm), kvalita třídění "výběr"	ks	1			
3.	D+M atypického dubového "nájezdového" prahu 20x180x1335 mm, kvalita třídění "výběr"	ks	1			
4.	D+M atypického dubového "nájezdového" prahu 20x230x800 mm, kvalita třídění "výběr"	ks	1			
5.	Demontáž stávající podlahy v mezidveři	kpl	1			
6.	D+M tesařské podkladní konstrukce prahu v mezidveři	kpl	1			
7.	D+M vloženého dubového prahu 20x664x1325 mm (celomasiv ze čtyř palubek š. 166 mm), kvalita třídění "výběr"	kpl	1			
8.	Manipulace, VRN, doprava	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Repase a oprava podlahy v chodbě u pokojů č. 2 a 3

Oprava podlahy u pokojů č. 2 a 3		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	Repase dubové vlysové podlahy - 2x hrubý brus, tmelení, 3x jemný brus	m2	5			
2.	Dobroušení náběhů v mezidveřích	kpl	3			
3.	Oboustranný přesný dořez dřevěné podlahy v prostoru dveří s vloženým širokým prahem, penetrace styčných ploch Sika Primer, PUR tmel Sikaflex - 11 FC odstín "třešeň"	bm	2,6			
4.	Povrchová úprava - zátěžový olej Magic oil 2-K	m2	5			
5.	Manipulace, VRN, doprava	kpl	1			
<b>CELKOVÁ ČÁSTKA</b>						

#### Strojní údržba podlahy v předsáli Zlatého sálu

Strojní čištění předsáli Zlatého sálu		m.j	množství	j. cena	celková částka	celková částka
1.	Strojní vymytí stávající dřevěné podlahy	m2	33			
2.	Mikrobrus - Bona Flexisand - diamant P80, P120	m2	33			
3.	Nanesení nové vrstvy zátěžového oleje Magic oil 2K	m2	33			

5.	Manipulace, VRN, doprava	kpl	1	
CELKOVÁ ČÁSTKA				



Cena dle SoD

OKENNÍ VÝPLNĚ - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	1 557 551,01 Kč
DVEŘNÍ VÝPLNĚ - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	920 545,48 Kč
SLOUČENÍ PROSTORU 2.12 a 2.13 - CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ 21 % DPH	375 280,40 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ BEZ DPH	2 853 376,89 Kč

Vícepráce      Méněpráce  
411 613,88 Kč      -16 617,60 Kč

**CELKOVÁ ČÁSTKA SoD + Dodatku č. 1 bez DPH**

**3 248 373,17 Kč**