

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
<b>TO Litoměřice</b>					
<b>Strojní kácení a výměna KL v 1.+ 2.TK Liběchov - Štětí: 2. 4. 2024, 4. - 5. 4. 2024 (1. TK), 11. - 13. 4. 2024 (2. TK) + 1. SK a 2. SK ŽST Liběchov (bez výluky)</b>					
<b>Materiál</b>					
5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	80,000		0,00
<b>Výkony</b>					
<b>Žst Liběchov 1 .SK, 2.SK</b>					
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, převoz kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovně.	m3	29,300		0,00
<b>75 MP v 2. SK</b>					
<b>20 MP v 1. SK</b>					
5905105010	Doplňení KL kamenivem ojedinele rucně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele rucně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	30,000		0,00
5909010030	Ojedinele rucni podbiti pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, rucni podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	120,000		0,00
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		0,00
<b>Liběchov - Štětí</b>					
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, převoz kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovně.	m3	28,350		0,00
<b>1.TK 60 MP</b>					
<b>2.TK 30MP</b>					
5909010030	Ojedinele rucni podbiti pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, rucni podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	110,000		0,00
5905105010	Doplňení KL kamenivem ojedinele rucně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele rucně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	30,000		0,00
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	59,450		0,00
<b>převážka výzisku na mezidělo</b>					
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatel.	t	59,450		0,00
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	59,450		0,00
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,450		0,00
<b>uložení výzisku</b>					
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	80,000		0,00
<b>doprava šterku</b>					
5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení drti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.	ha	7,000		0,00
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		0,00
<b>VRN</b>					
9903200100	Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000		0,00
031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		0,00
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>

1.+ 2. SK ŽST Liběchov km 379,880 43 MP, km 379,970 20 MP a km 380,340 12 MP (2.SK), km 380,340 20 MP (1. SK)

1. + 2. TK Liběchov - Štětí km 384,000 11 MP, km 384,050 5 MP, km 384,290 28 MP a km 384,920 15 MP (1. TK), km 384,240 30 MP (2. TK)

**Zdůvodnění:** odstranění zbahnělého šterkového lože v celém profilu a odstranění vegetace zasahující do průjezdného průřezu

**výluka:** 2.4.2024. - 13. 4. 2024

**fakturace bude provedena po skončení provedených prací**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4490756

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1851b82c-b263-42e6-8aeb-c24afe0bb283

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.03.2024 08:13:00



3329b447-b428-4a76-88e0-674f2e0622fb