

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

se sídlem Uherský Brod, Moravská 82, PSČ: 688 01

zastoupená Radoslavem Machalou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Radoslav Machala, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 29239109

DIČ: CZ29239109

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67694

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 43-7637550247/0100

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3400240062

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/23/V00036059

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Turistické informační centrum – stavební práce“

(dále jen „dílo“)

Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v přestavbě nevyužitého komerčního prostoru v 1.PP budovy radnice, nám. Míru č.p. 12, 760 01 Zlín, kam bude nově přesunuto městské informační a turistické středisko, jehož součástí bude i hygienické zařízení, kuchyňka, šatna a sklad. Místo původního infocentra v prostorách radnice v 1.NP vznikne nová recepce a podatelna. Práce budou prováděny na kulturní památce, součástí jsou i drobné restaurátorské práce.

2. Příslušná dokumentace

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, zpracované [redacted] ze srpna 2023, (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.

Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

3. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- bourací práce a ostatní práce se zvýšeným hlukem budou prováděny mimo úřední pracovní dobu MMZ a o víkendech
- vzorky dlažeb, obkladů atd. (vymezeno v PD) budou předloženy NPÚ, ÚOP v Kroměříži k posouzení a odsouhlasení
- koordinace, poskytnutí součinnosti a spolupráce s dalšími dodavateli na staveništi v době plnění díla zejména s dodavatelem interiéru
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení, umístění stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- zajištění a zpracování dílenské a výrobní dokumentace včetně materiálové specifikace a odsouhlasení objednatelem (případně autorským dozorem projektanta)
- zajištění a realizace veškerých opatření vyplývajících z technické normy ČSN ISO 45001:2018, splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- zřízení, provoz a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo vlivem neodborné manipulace a úpravy výrobků a nesprávným zabudováním výrobků
- opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, případný úklid

- spolupráce zhotovitele s objednatelem a autorským dozorem projektu při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- zajištění a provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a norem
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavku KHS
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn , 1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce vč. případného zaškolení
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně mytí oken
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- dodržení podmínek poskytovatele dotace dle bodu 2.6 této Výzvy
- **Zajištění povinné publicity IROP:**
 - **Stálá pamětní deska** - na šířku o rozměru 400x300 mm (bude umístěn po fyzické realizaci projektu)

Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. Práce budou prováděny ve dvou etapách (infocentrum + recepce) – dle doby plnění této veřejné zakázky. Na stavební práce budou navazovat dodávky interiéru, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení, zhotovitel je povinen poskytnout součinnost v návaznosti na dodávky interiéru.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Zhotovitel je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s elektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby plnění předmětu veřejné zakázky bylo v souladu s cíli a zásadami **udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“** (dále jen „DNSH“) v oblasti **životního prostředí** a dodržovat následující parametry:

- **Oblast udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů**

jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena TL, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) um. baterie a kuch. baterie max. průtok 6 l/min.

b) sprchy 8 l/min

c) WC, úplný objem splachovací vody 6 l a max. průměrný objem 3,75 l

d) pisoáry 2 l/mísa/hod, splachovací objem 1 l

Splnění tohoto požadavku bude doloženo závěrečnou zprávou TDI objednatele. jsou-li instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena TL, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

- **Přechod na oběhové hospodářství**

nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro splnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Splnění tohoto požadavku zhotovitel prokáže nejpozději při předání díla:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- **Prevence a omezování znečištění**

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zadavatel nepožaduje předložení dokladů o splnění tohoto požadavku, splnění limitu je zaručeno národní legislativou.

Zhotovitel se dále zavazuje přijímat opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.

7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozího čl. 5 a 6, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případné zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

8. **Část této veřejné zakázky – INFOCENTRUM (Turistické informační centrum)- bude financována z dotačních zdrojů - Integrovaný regionální operační program (IROP) v rámci Integrované územní strategie Zlínské aglomerace 2021-2027 (ITI). Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, se kterými bude seznámen, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur**

či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům a dalších pravidel a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Turistické informační centrum – stavební práce“, včetně příloh
 - nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
 - projektová dokumentace
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadované vlastnosti a certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle požadavků dotačního orgánu, příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení:

- a) infocentrum
b) recepce

ode dne předání staveniště

od 1. 10. 2024 (Objednatel si vyhrazuje

právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění v souvislosti s průběhem stavebních prací v části a) infocentrum, jeho kolaudací a přestěhováním)

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Termín dokončení:

- a) infocentrum
b) recepce

do 4 měsíců od zahájení plnění

**do 2 měsíců od zahájení plnění
této části díla**

3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit

provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 4 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
7. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

a) Infocentrum	5 002 019,47 Kč bez DPH
b) Recepce	1 803 739,30 Kč bez DPH
Celkem:	6 805 758,77 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou veškeré činnosti a náklady na činnosti uvedené v článku I. této smlouvy, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Ke změně cena díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvními stranami známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupisy prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel nebo obdobném výstupu z rozpočtového software ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě požadavku dotačního orgánu na předložení rozpočtu v elektronickém formátu .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, a StavData nebo jiném uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem ze softwaru pro rozpočtování, vybraný účastník předloží rozpočet v požadovaném formátu.
4. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu a název projektu. Registrační číslo projektu bude zhotoviteli před fakturací zasláno e-mailem (bude-li již přiděleno).
5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
 Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 7., 8. a 9. článku XVIII. této smlouvy se použijí obdobně.
8. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

Zapojení a ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky, je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

- a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
- b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
- c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možnostmi a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. **Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění mezinárodních sankcí.**

- 2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
- 4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 6. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 8. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 9. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

10. Splatnost faktury činí **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
11. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelům zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelům přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Miroslav Polášek, stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII. Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené povinnosti:
 - a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - b) Zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
 - c) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života

nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

- d) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- e) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX. Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - popř. další doklady související s provedením díla
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatel jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatel. [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatel, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí po celou dobu provádění díla mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 10 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**.
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, případně nebude i přes výzvu objednatel zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XV. Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení

Článek XVI. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku X. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 5 a 6 této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinností.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že část díla bude spolufinancována z dotačních zdrojů a při provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši finančních prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla.

10. Má-li být část díla realizována osobou nebo poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tato podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém za zhotovitele prokazovali kvalifikaci. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
11. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz článek XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH (článek IV. této smlouvy).
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezačínání, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a za předpokladu, že tento poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. XVII. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.
7. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, a je povinen k této dokumentaci a účetním dokladům umožnit přístup, a to minimálně do konce roku 2035.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmět této smlouvy) a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2035, dále budou podmínky upraveny ve smlouvě o poskytnutí podpory, uzavřené se IROP.

10. Zhotovitel čestně prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písm. a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Zhotovitel prohlašuje, že nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky.

Dále zhotovitel prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
- 7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 30. 3. 2023, č. j. 77/4Z/2023, vyčlenění finančních prostředků v rámci projektů ITI

Datum a číslo jednací: 8. 2. 2024, č. j. 7/10Z/2024, aktualizace Programových rámců OP JAK, IROP, OP TAK a OPŽP

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2024, č. j. 50/1R/2024, RO č. 1, T 13

Schválení zadávacího řízení:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20.11.2023 č.j. 109/22R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 26.2.2024 č.j. 105/4R/2024


Ve Zlíně dne 27. 3. 2024
objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

V Uherském Brodě dne.....
zhotovitel
Stavební firma Hanáček, s.r.o.

Radoslav Machala
jednatel

REKAPITULACE ČÁSTÍ	
REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM	
	Kč bez DPH podle rekapitulace dané části
SO-01 REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 1. ČÁST – INFOCENTRUM	5 002 019,47 Kč
SO-01 REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 2. ČÁST - RECEPCE	1 803 739,30 Kč
Celkem bez DPH	6 805 758,77 Kč
Celkem DPH (21%)	1 429 209,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 234 968,11 Kč



REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM -

Stavba : 1. ČÁST - INFOCENTRUM
nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Investor : SMZ, ORIA
nám. Míru 12, 760 01 Zlín

IČ : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Moravská 82,68801 Uherský Brod

IČ : 29239109
DIČ : CZ29239109

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ v Kč pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ v Kč pro DPH	21 %	5 002 019,47
DPH	21 %	1 050 424,09
Cena celkem za stavbu v Kč		6 052 443,56

Rekapitulace nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem Kč	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem Kč	%
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	2 966 061,14	0,00	2 451 290,20	514 770,94	49,0
D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb	551 838,02	0,00	456 064,48	95 773,54	9,1
D.1.4.b Zdravotně technické instalace	284 731,67	0,00	235 315,43	49 416,24	4,7
D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika	890 567,26	0,00	736 006,00	154 561,26	14,7
D.1.4.d Vzduchotechnika a klimatizace	513 160,23	0,00	424 099,36	89 060,87	8,5
D.1.4.e Elektronické komunikace	748 680,24	0,00	618 744,00	129 936,24	12,4
VN Vedlejší a ostatní náklady	97 405,00	0,00	80 500,00	16 905,00	1,6
Celkem za stavbu v Kč	6 052 443,56	0,00	5 002 019,47	1 050 424,09	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM

Budova radnice, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Objednatel: Statutární město Zlín, ORIA
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Moravská 82
68801 Uherský Brod

IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 282 400,70
PSV			1 023 164,56
MON			0,00
Přesuny sutí a vybouraných hmot			145 724,94
Celkem			2 451 290,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 451 290,20 CZK
Základní DPH	21 %	514 770,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 966 061,14 CZK

v Uh. Brodě

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM	0,00	2 451 290,20	514 770,94	2 966 061,14	100
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	2 451 290,20	514 770,94	2 966 061,14	100
Celkem za stavbu		0,00	2 451 290,20	514 770,94	2 966 061,14	100

Rozpočet neobsahuje stavební práce spojené s instalací interiéru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 114,45	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			38 774,63	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			146 926,23	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			54 699,20	2
5	Komunikace	HSV			4 584,29	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			361 105,31	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			107 500,11	4
64	Osazování výplní otvorů	HSV			12 961,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			41 530,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			197 424,00	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			245 054,28	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 727,20	2
711	Izolace proti vodě	PSV			105 334,79	4

764	Konstrukce klempířské	PSV			20 087,80	1
766	Truhlářské výrobky	PSV			298 371,68	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			82 190,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			286 487,77	12
776	Podlahy povlakové	PSV			3 745,46	0
781	Obklady keramické	PSV			103 376,60	4
783	Nátěry	PSV			12 890,13	1
784	Malby	PSV			110 680,33	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			145 724,94	6
Cena celkem					2 451 290,20	100

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						19 114,45		5,83		3,01
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,36000	69,00	438,84	0,05	0,34	0,00	0,00
		1.PP - vstup : 2,8*2,1		5,88000						
		1.PP - roh : 0,6*0,8		0,48000						
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	1,62600	431,00	700,81	0,00	0,00	1,85	3,01
		1.PP - vstup : 2,8*2,1 *0,1		0,58800						
		1.PP - roh : 0,6*0,8*0,1		0,04800						
		kanalizace : 19,8*0,5*0,1		0,99000						
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,97000	1 800,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kanalizace vnitřní : 19,8 * 0,5 * 0,3		2,97000						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,97000	296,00	879,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkop - 2,97		2,97000						
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 ručně	m3	2,97000	834,00	2 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkop - 2,97		2,97000						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	2,97000	1 110,00	3 296,70	1,85	5,49	0,00	0,00
		kanalizace vnitřní : 19,8 * 0,5 * 0,3		2,97000						
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,97000	800,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		výkop - 2,97		2,97000						
8	100 - PC - 01	HZS - Přípravné práce - příprava staveniště, sondy a vyznačení stávajících inženýrských sítí a úpravy	hod.	8,00000	450,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						38 774,83		16,73		0,00
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	47,83000	95,00	4 543,85	0,00	0,02	0,00	0,00
		1.PP - vstup - venkovní : 2,8*2,1		5,88000						
		1.PP - roh - venkovní : 0,6*0,8		0,48000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.PP - 01.06 : 4,6*0,5		2,30000						
		1.PP - 01.04 : 2,8*0,6		1,68000						
		1.PP - 01.05 : 3,4*1,8		6,12000						
		1.PP - 01.37 : 2,7*3,5 +13,3*0,6		17,43000						
		1.PP - 01.39 : 0,6*1,4		0,84000						
		hutnění kanalizace : 19,8*0,5		9,90000						
		hutnění instal. kanál : 3,2		3,20000						
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,87700	1 120,00	2 102,24	1,74	3,27	0,00	0,00
		instal. kanál : 3,2*0,1		0,32000						
		1.PP - 01.05 : 3,4*1,8*0,1		0,61200						
		1.PP - 01.37 : 2,7*3,5*0,1		0,94500						
11	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	3,27228	3 700,00	12 107,42	2,53	8,26	0,00	0,00
		podkladní mazanina:								
		1.PP - 01.05 : 3,4*1,8*0,15 *1,05		0,96390						
		1.PP - 01.37 : 2,7*3,5*0,15 *1,05		1,48838						
		kanalizace - podbetonování : 0,64		0,64000						
		prostupy - základy : 0,18		0,18000						
12	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	1,55280	3 900,00	6 055,92	2,53	3,92	0,00	0,00
		instal. kanál : (0,4+0,3+0,4)*0,10*8,9 *1,2		1,17480						
		stěna mezi 01.10-01.37 : 0,5*0,1*2,8 *1,2		0,16800						
		stěna mezi 01.10-01.49 : 0,5*0,1*3,5 *1,2		0,21000						
13	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení	m2	11,29700	600,00	6 778,20	0,08	0,95	0,00	0,00
		instal. kanál : (0,4+0,4)*8,9 *1,1		7,83200						
		stěna mezi 01.10-01.37 : 0,5*2,8 *1,1		1,54000						
		stěna mezi 01.10-01.49 : 0,5*3,5 *1,1		1,92500						
14	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění	m2	11,29700	190,00	2 146,43	0,01	0,16	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		instal. kanál : (0,4+0,4)*8,9 *1,1		7,83200						
		stěna mezi 01.10-01.37 : 0,5*2,8 *1,1		1,54000						
		stěna mezi 01.10-01.49 : 0,5*3,5 *1,1		1,92500						
15	274361921RT5	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,14825	34 000,00	5 040,57	1,02	0,15	0,00	0,00
		podkladní mazanina : (3,4*1,8 + 2,7*3,5) *1,3 * 0,004		0,08096						
		instal. kanál : (0,4+0,3+0,4)*8,9 *1,3 *0,004		0,05091						
		stěna mezi 01.10-01.37 : 0,5*2,8 *1,3 *0,004		0,00728						
		stěna mezi 01.10-01.49 : 0,5*3,5 *1,3 *0,004		0,00910						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			146 926,23		13,88		0,00	
16	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,36913	5 800,00	13 740,93	1,95	4,62	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		EL : 0,1*0,15*0,15 * 8		0,01800						
		EL : 0,1*0,15*0,45 * 6		0,04050						
		EL : 0,1*0,15*0,6 * 4		0,03600						
		VZT : 0,25*0,25*0,15 * 11		0,10313						
		VZT : 0,3*0,3*0,15 * 2		0,02700						
		ZTI : 0,2*0,2*0,15 * 4		0,02400						
		ZTI : 0,15*0,15*0,15 * 3		0,01013						
		ZTI : 0,35*0,15*0,15 * 9		0,07088						
		VZT : 0,2*0,15*0,3 * 4		0,03600						
		VZT : 0,1*0,1*0,6		0,00600						
		ZTI : 0,35*0,15*0,6 * 3		0,09450						
		VZT : 0,3*0,3*0,9 * 3		0,24300						
		ZTI : 0,2*0,15*0,9 * 2		0,05400						
		VZT : 0,4*0,3*0,6		0,07200						
		kapsy pro nosníky: 0,16*0,3*12		0,57600						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		otvor - 01.09 : 0,9*2,1*0,2		0,37800						
		otvor - nika - 01.02 : 0,6*0,8*0,3		0,14400						
		doplnění parapetu - 01.03 : 2,0*0,5*0,1		0,10000						
		nika - rozvaděč - 01.11 : 0,6*0,8*0,2		0,09600						
		dozdívky ostatní : 0,24		0,24000						
17	342255024R00	Příčky z pórobetonových desek - tl. 10 cm	m2	63,72800	860,00	54 806,08	0,08	5,35	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		příčky - 1.PP :								
		01.02 : 3,7*2,8 + 1,5*2,4*2		17,56000						
		01.07-01.12 : (5,8+3,0+1,7+1,7+1,7+0,9+1,7) *2,8 - 0,8*2,0*2		43,00000						
		dozdění zárubní : (2,0+0,8+2,0)*0,1*1,1 *6		3,16800						
18	342255028R00	Příčky z pórobetonových desek - tl. 15 cm	m2	1,98000	1 050,00	2 079,00	0,13	0,25	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		příčky - 1.PP :								
		01.03 : 0,9*2,2		1,98000						
19	342948111R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.	m	21,70000	118,00	2 560,60	0,00	0,02	0,00	0,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
		1.PP : 3,7 + 1,5 + 5,8 + 3,0 + 1,7 + 1,7 + 0,9 + 1,7		21,70000						
20	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,19350	8 180,00	1 582,83	1,95	0,38	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP : 1,3*0,3*0,15 + 1,5*0,6*0,15		0,19350						
21	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z pórobetonových desek - tl. 150 mm	m2	2,16000	1 150,00	2 484,00	0,11	0,24	0,00	0,00
		obezdvíky WC - 1.PP :								
		01.09 : 0,9*1,2		1,08000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.10 : 0,9*1,2		1,08000						
22	317944311R00	D+M - válcované nosníky do l č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu	t	0,27552	43 000,00	11 847,36	1,10	0,30	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		L 50/50/5 : 0,8*2* 0,004 * 1,2		0,00768						
		I 140 : 2,2*2* 0,015 * 1,2		0,07920						
		I 120 : 1,5*5* 0,012 * 1,2		0,10800						
		I 120 : 1,4*4* 0,012 * 1,2		0,08064						
23	317121047RT2	D+M - překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	5,00000	820,00	4 100,00	0,07	0,33	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		NEP 100-1250 : 5		5,00000						
24	319201316R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva maltou ze suchých maltových směsí tl. do 20 mm	m2	39,41000	228,00	8 985,48	0,03	1,18	0,00	0,00
		1.PP - ostění a nadpraží : (2,1+1,1+2,1) *0,5 *5 + (2,1+1,0+2,1)*0,3 *2 + (2,1+1,2+2,1)*0,7 *4 + (0,9+2,0+0,9)*0,4 *2 + (1,8+2,5+1,8)*0,4 *2		39,41000						
25	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,96000	980,00	1 920,80	0,05	0,10	0,00	0,00
		1.PP - nadpraží : 1,4*0,5 + 1,4*0,9		1,96000						
26	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RB 12,5mm	m2	5,70000	1 350,00	7 695,00	0,05	0,26	0,00	0,00
		1.PP - SDK stěny:								
		01.16 : 1,4*3,0		4,20000						
		01.14 - doplnění : 0,5*3,0		1,50000						
27	347014111R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce CD, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	33,84400	718,00	24 299,99	0,02	0,74	0,00	0,00
		1.PP - SDK předstěny:								

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.11 : 6,8*2,8 + 1,3*2,8* 1,1		23,04400						
		1.PP - SDK - lokální opravy stávající SDK stěny:								
		01.14-01.15 : 2,4*1,5*2 + 1,2*1,5*2		10,80000						
28	300 - PC - 01	Dodávka a montáž SDK předstěny opláštění deskami s rozptýleným děrováním - podíl děrování min. 19%	m2	4,48800	1 320,00	5 924,16	0,02	0,10	0,00	0,00
		1.PP - SDK předstěny:								
		01.11 : 6,8*0,3* 2 *1,1		4,48800						
29	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček nebo bloků, do 0,25 m2	kus	5,00000	980,00	4 900,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu - dvířek.								
		1.PP : 5		5,00000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				54 699,20		0,69		0,00
30	411387531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 0,25 m2, včetně bednění, odbednění a výztuže	kus	3,00000	610,00	1 830,00	0,01	0,04	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - otvory : 3		3,00000						
31	416022121R00	D+M - podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5, bez izolace	m2	1,24800	1 800,00	2 246,40	0,02	0,02	0,00	0,00
		1.PP - podhled + předstěna - kotvení VZT jednotky nad dveřmi:								
		01.11 : 1,3*0,8 *1,2		1,24800						
32	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2	m2	34,49000	220,00	7 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.09 : 2,88		2,88000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
33	416061112R00	D+M - nosný rošt zavěšeného podhledu pro kazety - modul 600/600 mm - kazeta, bez izolace - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	45,30000	950,00	43 035,00	0,01	0,63	0,00	0,00
		1.PP - podhledy:								
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
Díl: 5		Komunikace				4 584,29		1,64		0,00
34	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam. drceného 0-63 mm	m3	0,69960	1 150,00	804,54	1,86	1,30	0,00	0,00
		1.PP - vstup : 2,8*2,1 *0,1*1,1		0,64680						
		1.PP - roh : 0,6*0,8*0,1*1,1		0,05280						
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,67800	307,00	2 050,15	0,04	0,25	0,00	0,00
		1.PP - vstup : 2,8*2,1 *1,05		6,17400						
		1.PP - roh : 0,6*0,8*1,05		0,50400						
36	597092111R00	Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125	kus	1,00000	1 480,00	1 480,00	0,08	0,08	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.PP - roh : 1		1,00000						
37	597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125, včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	0,60000	416,00	249,60	0,01	0,01	0,00	0,00
		1.PP - roh : 0,5*1,2		0,60000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				361 105,31		20,43		0,00
38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	40,32000	57,00	2 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		výplně otvorů - dveře : 1,0*2,1*2 *3 + 1,2*2,6*2 *2		25,08000						
		výplně otvorů - okna : 1,6*2,4 *2 + 1,2*1,8 *2 + 0,9*0,9 *4		15,24000						
39	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	33,20000	92,00	3 054,40	0,00	0,10	0,00	0,00
		výplně otvorů : 2,8*8 + 2,7*4		33,20000						
40	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	122,00000	120,00	14 640,00	0,00	0,37	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení a penetrace								
		prostupy :								
		EL : 100/150 - 18*2		36,00000						
		VZT : 250/250 - 11*2		22,00000						
		VZT : 300/300 - 5*2		10,00000						
		ZTI : 200/100 - 4*2		8,00000						
		ZTI : 150/150 - 3*2		6,00000						
		ZTI : 350/150 - 12*2		24,00000						
		VZT+ZTI : 200/150 - 6*2		12,00000						
		VZT : 100/100 - 1*2		2,00000						
		VZT : 400/300 - 1*2		2,00000						
41	601011199R00	Penetrace na stropěch/podhledech velmi savých	m2	121,47000	42,00	5 101,74	0,00	0,12	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - stropy:								
		01.01 : 9,28		9,28000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
42	611421331RT2	Oprava štukových omítek vnitřních stropů v množství opravovaných plochy do 30 % - s použitím suché maltové směsi včetně celoplošné tenkovrstvé omítky	m2	121,47000	210,00	25 508,70	0,01	1,70	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - stropy:								
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
43	602011134RT1	Omítka na stěnách jednovrstvá vápenocementová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	21,54000	648,00	13 957,92	0,02	0,34	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - sanační omítky:								
		01.01 : 2,5*1,0		2,50000						
		01.02 : 12,2*1,0		12,20000						
		01.03 : 3,8*1,8		6,84000						
44	602016103R00	Postřík stěn sanační, ručně - příprava podkladu	m2	21,54000	66,00	1 421,64	0,00	0,06	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.PP - sanační omítky:								
		01.01 : 2,5*1,0		2,50000						
		01.02 : 12,2*1,0		12,20000						
		01.03 : 3,8*1,8		6,84000						
45	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů	m2	289,17000	42,00	12 145,14	0,00	0,29	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - oprava původních omítek:								
		01.01 : 5,2*2,7 + 2,5*1,7		18,29000						
		01.02 : 12,6*2,8 + (2,4+5,5+1,5)*0,6		40,92000						
		01.03 : 3,1*0,6 + 11,7*2,8 - 3,8*1,8		27,78000						
		01.06 : 7,8*0,6		4,68000						
		01.04 : 1,4*0,6 + 9,5*2,8		27,44000						
		01.05 : 10,5*2,8		29,40000						
		01.07 : 2,6*0,6		1,56000						
		01.08 : 4,9*0,6		2,94000						
		01.09 : 3,5*0,6		7,70000						
		01.10 : 1,7*0,6		3,74000						
		01.11 : 31,5*2,7		85,05000						
		01.12 : 1,2*0,6 + 5,7*2,8		16,68000						
		01.13 : 3,9*2,5		9,75000						
		01.14 : 1,0*0,4		0,40000						
		01.15 : 1,4*0,4		0,56000						
		01.16 : 10,4*0,8		8,32000						
		01.37 : 1,8*2,2		3,96000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
46	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných štukových omítek stěn v množství opravované plochy do 30 % - s použitím suché maltové směsi včetně celoplošné tenkovrstvé omítky	m2	289,17000	200,00	57 834,00	0,02	4,63	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - oprava původních omítek:								
		01.01 : 5,2*2,7 + 2,5*1,7		18,29000						
		01.02 : 12,6*2,8 + (2,4+5,5+1,5)*0,6		40,92000						
		01.03 : 3,1*0,6 + 11,7*2,8 - 3,8*1,8		27,78000						
		01.06 : 7,8*0,6		4,68000						
		01.04 : 1,4*0,6 + 9,5*2,8		27,44000						
		01.05 : 10,5*2,8		29,40000						
		01.07 : 2,6*0,6		1,56000						
		01.08 : 4,9*0,6		2,94000						
		01.09 : 3,5*0,6		7,70000						
		01.10 : 1,7*0,6		3,74000						
		01.11 : 31,5*2,7		85,05000						
		01.12 : 1,2*0,6 + 5,7*2,8		16,68000						
		01.13 : 3,9*2,5		9,75000						
		01.14 : 1,0*0,4		0,40000						
		01.15 : 1,4*0,4		0,56000						
		01.16 : 10,4*0,8		8,32000						
		01.37 : 1,8*2,2		3,96000						
47	612421637R00	Omítka vnitřního zdiva, MVC, štuková, dvouvrstvá	m2	113,95000	360,00	41 022,00	0,02	2,73	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - nová omítka na původním zdivu:								
		01.02 : (2,4+5,5+1,5) *2,2		20,68000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.03 : 3,1*2,2		6,82000						
		01.06 : 7,8*2,2		17,16000						
		01.04 : 1,4*2,2		3,08000						
		01.07 : 2,6*2,2		5,72000						
		01.08 : 4,9*2,2		10,78000						
		01.09 : 3,5*2,2		7,70000						
		01.10 : 1,7*2,2		3,74000						
		01.12 : 1,2*2,2		2,64000						
		01.14 : 1,0*2,2		2,20000						
		01.15 : 1,4*2,2		3,08000						
		01.16 : 10,4*2,2		22,88000						
		01.37 : 1,7*2,2		3,74000						
		01.49 : 1,0*2,2		2,20000						
		1.NP - nová omítka na původním zdivu:								
		1.13 : (2,1 +0,9+2,1)*0,15*2		1,53000						
48	602011102R00	Postřik na stěnách cementový, ručně - příprava podkladu	m2	113,95000	60,00	6 837,00	0,00	0,34	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - nová omítka na původním zdivu:								
		01.02 : (2,4+5,5+1,5) *2,2		20,68000						
		01.03 : 3,1*2,2		6,82000						
		01.06 : 7,8*2,2		17,16000						
		01.04 : 1,4*2,2		3,08000						
		01.07 : 2,6*2,2		5,72000						
		01.08 : 4,9*2,2		10,78000						
		01.09 : 3,5*2,2		7,70000						
		01.10 : 1,7*2,2		3,74000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.12 : 1,2*2,2		2,64000						
		01.14 : 1,0*2,2		2,20000						
		01.15 : 1,4*2,2		3,08000						
		01.16 : 10,4*2,2		22,88000						
		01.37 : 1,7*2,2		3,74000						
		01.49 : 1,0*2,2		2,20000						
		1.NP - nová omítka na původním zdivu:								
		1.13 : (2,1 +0,9+2,1)*0,15*2		1,53000						
49	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění a nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	45,84000	590,00	27 045,60	0,02	1,01	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - ostění a nadpraží : (2,1+1,1+2,1) *0,5 *6 + (2,1+1,0+2,1)*0,3 *2 + (2,1+1,2+2,1)*0,7 *4 + (2,4+1,5+2,4)*0,3*2 + (0,9+2,0+0,9)*0,4 *2 + (1,8+2,5+1,8)*0,4 *2		45,84000						
50	612479113R00	Omítka vnitřní vápenná dvouvrstvá, ručně, na pórobeton - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	127,71000	405,00	51 722,55	0,03	3,32	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.PP - omítka nové zdivo :								
		01.02 : (3,1+0,6) *2,8*2 + 1,5*2,4*2 *2		35,12000						
		01.06 : 1,0*2,1*2 + (2,0+0,8+2,0)*0,1*2		5,16000						
		01.07 : 6,20*2,7		16,74000						
		01.08 : 2,80*2,7		7,56000						
		01.09 : 3,90*2,7		10,53000						
		01.10 : 9,20*2,7		24,84000						
		01.12 : 7,30*2,7		19,71000						
		01.37 : 3,50*2,3		8,05000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
51	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	127,71000	22,00	2 809,62	0,00	0,13	0,00	0,00
		1.PP - omítka nové zdivo :								
		01.02 : (3,1+0,6) *2,8*2 + 1,5*2,4*2 *2		35,12000						
		01.06 : 1,0*2,1*2 + (2,0+0,8+2,0)*0,1*2		5,16000						
		01.07 : 6,20*2,7		16,74000						
		01.08 : 2,80*2,7		7,56000						
		01.09 : 3,90*2,7		10,53000						
		01.10 : 9,20*2,7		24,84000						
		01.12 : 7,30*2,7		19,71000						
		01.37 : 3,50*2,3		8,05000						
52	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	173,55000	180,00	31 239,00	0,00	0,52	0,00	0,00
		1.PP - omítka nové zdivo :								
		01.02 : (3,1+0,6) *2,8*2 + 1,5*2,4*2 *2		35,12000						
		01.06 : 1,0*2,1*2 + (2,0+0,8+2,0)*0,1*2		5,16000						
		01.07 : 6,20*2,7		16,74000						
		01.08 : 2,80*2,7		7,56000						
		01.09 : 3,90*2,7		10,53000						
		01.10 : 9,20*2,7		24,84000						
		01.12 : 7,30*2,7		19,71000						
		01.37 : 3,50*2,3		8,05000						
		1.PP - ostění a nadpraží : (2,1+1,1+2,1) *0,5 *6 + (2,1+1,0+2,1)*0,3 *2 + (2,1+1,2+2,1)*0,7 *4 + (2,4+1,5+2,4)*0,3*2 + (0,9+2,0+0,9)*0,4 *2 + (1,8+2,5+1,8)*0,4 *2		45,84000						
53	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou ze suchých maltových směsí	m	258,00000	110,00	28 380,00	0,01	3,10	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		EL - 100/50 : 240		240,00000						
		ZTI - 75/75 : 18		18,00000						
54	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15 cm maltou ze suchých maltových směsí	m	36,00000	230,00	8 280,00	0,03	0,94	0,00	0,00
		ZTI - 70/150 : 36		36,00000						
55	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze suchých maltových směsí	m	10,00000	310,00	3 100,00	0,04	0,41	0,00	0,00
		ZTI - 125/125 : 10		10,00000						
56	627455141RT1	Spárování starého zdiva cihelného hl. do 5 cm, cementovou maltou	m2	29,41400	840,00	24 707,76	0,01	0,32	0,00	0,00
		spárování zdiva :								
		01.11 : (2,6*2,3*3 + 1,4*0,5*3 + 6,7*0,5*2)*1,1		29,41400						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				107 500,11		8,91		0,00
57	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění lepidla, šlepu	m2	98,77000	48,00	4 543,42	0,00	0,20	0,00	0,00
		1.PP - broušení stávajícího potěru:								
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
		01.16 : 8,75		8,75000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
58	632421401R00	Provedení penetrace podkladu	m2	166,77000	48,00	8 004,96	0,00	0,12	0,00	0,00
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
59	632443111R00	Potěr cementový litý CF20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	81,74000	394,00	32 205,56	0,07	5,72	0,00	0,00
		1.PP - potěr 50 mm:								
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.11 : 48,36		48,36000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		doplnění rýh a prohlubní : 1,9 + 2,4 + 1,2		5,50000						
60	632443112R00	Potěr cementový litý CF20, příplatek zkd 5 mm	m2	420,54000	32,00	13 457,28	0,01	2,52	0,00	0,00
		1.PP - potěr + 30 mm:								
		01.01 : 9,28*6		55,68000						
		01.07 : 5,06*6		30,36000						
		01.09 : 2,88*6		17,28000						
		01.10 : 4,51*6		27,06000						
		01.11 : 48,36*6		290,16000						
61	632411104R00	Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 4 mm, ruční zpracování včetně přebroušení	m2	159,78000	280,00	44 738,40	0,00	0,32	0,00	0,00
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.11 : 48,36-4,02		44,34000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.16 : 8,75		8,75000						
62	632411110R00	Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 10 mm, ruční zpracování včetně přebroušení	m2	6,99000	651,00	4 550,49	0,01	0,03	0,00	0,00
		01.11 : 4,02		4,02000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
Díl: 64		Osazování výplní otvorů				12 961,00		0,09		0,00
63	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	13,00000	997,00	12 961,00	0,01	0,09	0,00	0,00
		1.PP : 12		12,00000						
		1.NP : 1		1,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				41 530,00		3,39		0,00
64	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	263,00000	110,00	28 930,00	0,01	2,89	0,00	0,00
		1.PP : 229,0 + 28,0		257,00000						
		1.NP : 6,0		6,00000						
65	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 3,5 m	m2	36,00000	350,00	12 600,00	0,01	0,50	0,00	0,00
		1.PP - VS : 36,0		36,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				197 424,00		5,92		0,03
66	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	271,00000	135,00	36 585,00	0,00	0,11	0,00	0,00
		1.PP + 1.NP : 229,0 + 6,0 + 36,0		271,00000						
67	953942121R00	Osazení nerezových úhelníků	kus	10,00000	138,00	1 380,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		1.PP - instal. kanál : profil 30/30/3 - 10		10,00000						
68	95 - PC - 01	Hodinová zučtovací sazba	hod	36,00000	400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*4		32,00000						
		HZS - demontáže nestandardního vybavení : 4		4,00000						
69	95 - PC - 02	D+M - přechodová nerezová lišta - výběr investora	m	6,00000	420,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.PP : 6,0		6,00000						
70	95 - PC - 03	Demontáž zrcadlové stěny včetně likvidace odpadu	kus	1,00000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,03	0,03
		1.PP - 01.30 : 1		1,00000						
71	95 - PC - 04	Rozebrání kamenného schodiště - stupně	kus	23,00000	250,00	5 750,00	0,12	2,76	0,00	0,00
		1.PP - 01.35 : 23		23,00000						
72	95 - PC - 05	Doprava, tvarová a rozměrová úprava (řezání a broušení) pro osazení do roviny podlahy - stupně	kus	23,00000	1 600,00	36 800,00	0,12	2,76	0,00	0,00
		1.PP - 01.35 : 23		23,00000						
73	95 - PC - 06	Osazení upravených stupňů do roviny podlahy - stupně	kus	23,00000	1 600,00	36 800,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		1.PP - 01.35 : 23		23,00000						
74	95 - PC - 07	Povrchová úprava (broušení, leštění) jednotlivých kamenných stupňů po osazení do podlahy - stupně	kus	23,00000	2 100,00	48 300,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		1.PP - 01.35 : 23		23,00000						
75	95 - PC - 08	D+M - zrcadlo - rozměr 800/1000 mm - montáž místo obkladu - výběr investora	kus	5,00000	900,00	4 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		1.PP : 5		5,00000						
76	95 - PC - 09	Dodávka + montáž, demontáž - provizorní zástěna proti prachu - dřevěná konstrukce + geotextilie + fólie	m2	21,42000	450,00	9 639,00	0,01	0,13	0,00	0,00
		zástěna - vstupy : 2,1*1,2 *4 + 4,2*2,7		21,42000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				245 054,28		0,03		71,80
77	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,34608	7 965,00	10 721,54	0,00	0,00	2,45	3,30
		základy - prostupy - kanalizace + topení:								
		(0,25*0,25*0,45 + 0,3*0,2*0,5*2 + 0,3*0,2*0,85)*1,05		0,14608						
		ubourání základu pod stěnou - 01.37 :								
		(2,8 + 3,6) *0,25*0,5 *1,05		0,84000						
		provedení sond - podlahové konstrukce :								
		0,3*0,3*0,5 *8		0,36000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
78	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	2,31750	1 042,00	2 414,84	0,00	0,00	2,20	5,10
		1.PP - otvory:								
		01.35 : (1,1*2,1 + 1,5*0,2)*0,3 + 1,1*0,25*2,2 + 1,5*0,6*0,2 + 0,2*0,1*2,2*2		1,65600						
		01.37 : 0,9*2,1*0,2		0,37800						
		01.39 : 0,9*2,1*0,15		0,28350						
79	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	2,90000	2 650,00	7 685,00	0,01	0,03	0,00	0,00
		1.PP - podepření vybouraných otvorů pro osazení překladů:								
		01.05 : 1,5 + 1,4		2,90000						
80	962036525R00	Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 2x opl. 12,5mm	m2	12,77000	295,00	3 767,15	0,00	0,00	0,01	0,11
		1.PP - obklady stěn:								
		01.27 : 1,1*2,7		2,97000						
		01.30 : (1,2+2,3)*2,8		9,80000						
81	962036125R00	Demontáž SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	39,82000	295,00	11 746,90	0,00	0,00	0,02	0,64
		1.PP - příčky:								
		01.39 : (1,9+2,0+1,0)*2,8		13,72000						
		01.41-01.42 : (2,5+1,1+1,1)*3,0		14,10000						
		01.45-01.46 : (1,5+1,25+1,25)*3,0		12,00000						
82	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	22,57000	200,00	4 514,00	0,00	0,00	0,01	0,25
		1.PP - podhledy:								
		01.33 : 4,54		4,54000						
		01.39 : 3,45		3,45000						
		01.40 : 4,91		4,91000						
		01.41 : 1,09		1,09000						
		01.42 : 1,61		1,61000						
		01.43 : 1,35		1,35000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.44 : 1,30		1,30000						
		01.45 : 1,50		1,50000						
		01.46 : 1,78		1,78000						
		01.47 : 1,04		1,04000						
83	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně	m3	8,09400	3 850,00	31 161,90	0,00	0,00	2,45	19,83
		podkladní mazaniny:								
		01.35 : 5,62*0,25		1,40500						
		01.37 : 9,2*0,25		2,30000						
		kanalizace : 10,1*0,3*1,1		3,33300						
		instal. kanál : 3,2*0,3*1,1		1,05600						
84	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin potěrů do tl. 10 cm	m3	8,00600	3 980,00	31 863,88	0,00	0,00	2,45	19,61
		01.27 : 16,03*0,1		1,60300						
		01.29 : 33,68*0,1		3,36800						
		01.30 : 0,9*0,1		0,09000						
		01.35 : 5,62*0,1		0,56200						
		01.37 : 9,2*0,1		0,92000						
		kanalizace : 10,1*0,1*1,1		1,11100						
		instal. kanál : 3,2*0,1 *1,1		0,35200						
85	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	119,95000	46,00	5 517,70	0,00	0,00	0,01	0,96
		01.30 : 41,61		41,61000						
		01.31 : 18,50		18,50000						
		01.32 : 3,95		3,95000						
		01.33 : 4,54		4,54000						
		01.37 : 26,32		26,32000						
		01.39 : 3,45		3,45000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.40 : 4,91		4,91000						
		01.41 : 1,09		1,09000						
		01.42 : 1,61		1,61000						
		01.43 : 1,35		1,35000						
		01.44 : 1,30		1,30000						
		01.45 : 1,50		1,50000						
		01.46 : 1,78		1,78000						
		01.47 : 1,04		1,04000						
		níky : 0,8*8		6,40000						
		1.NP - 1.13 : 0,6		0,60000						
86	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev včetně soklu	m2	140,15000	120,00	16 818,00	0,00	0,00	0,05	6,31
		1.PP - dlažby:								
		01.27 : 16,10		16,10000						
		01.29 : 4,10		4,10000						
		01.30 : 41,61		41,61000						
		01.31 : 18,50		18,50000						
		01.32 : 3,95		3,95000						
		01.33 : 4,54		4,54000						
		01.37 : 26,32		26,32000						
		01.39 : 3,45		3,45000						
		01.40 : 4,91		4,91000						
		01.41 : 1,09		1,09000						
		01.42 : 1,61		1,61000						
		01.43 : 1,35		1,35000						
		01.44 : 1,30		1,30000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.45 : 1,50		1,50000						
		01.46 : 1,78		1,78000						
		01.47 : 1,04		1,04000						
		níky : 0,8*8		6,40000						
		1.NP - 1.13 : 0,6		0,60000						
87	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	51,80000	129,00	6 682,20	0,00	0,00	0,02	1,09
		1.PP - obklady:								
		01.31 - okno: 2,0*0,6		1,20000						
		01.37 - zbytky: 2,4		2,40000						
		01.41 : 2,3*2,0		4,60000						
		01.42 : 4,2*2,0		8,40000						
		01.43 : 3,3*2,0		6,60000						
		01.44 : 3,7*2,0		7,40000						
		01.45 : 3,6*2,0		7,20000						
		01.46 : 3,8*2,0		7,60000						
		01.47 : 3,2*2,0		6,40000						
88	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % plochy	m2	153,68000	215,00	33 041,20	0,00	0,00	0,04	5,53
		omítky pod obkladem:								
		01.30 : (2,4+5,5+1,5) *2,2		20,68000						
		01.31 : 3,1*2,2 + 2,0*0,6		8,02000						
		01.32 : 7,8*2,2		17,16000						
		01.33 : 1,4*2,2		3,08000						
		01.37 : 15,6*2,2		34,32000						
		01.41 : 1,0*2,2		2,20000						
		01.42 : 2,6*2,2		5,72000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.47 : 2,1*2,2		4,62000						
		01.46 : 1,5*2,2		3,30000						
		01.45 : 1,8*2,2		3,96000						
		01.43 : 1,0*2,2		2,20000						
		01.44 : 1,4*2,2		3,08000						
		omítky pro sanaci:								
		01.30 : 18,6*1,0		18,60000						
		omítky zdiva pro spárování:								
		01.29 : 2,6*2,3*3 + 1,4*0,5*3 + 6,7*0,5*2		26,74000						
89	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	51,82000	88,00	4 456,52	0,00	0,00	0,01	0,41
		vyčištění spár zdiva:								
		omítky pro sanaci:								
		01.30 - 01.31 : 18,6*1,0 + 1,8*3,6		25,08000						
		omítky zdiva pro spárování:								
		01.29 : 2,6*2,3*3 + 1,4*0,5*3 + 6,7*0,5*2		26,74000						
90	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % plochy	m2	354,75000	25,00	8 868,75	0,00	0,00	0,00	1,06
		1.PP - omítky:								
		01.27 : 12,5*2,7		33,75000						
		01.29 : 21,3*2,7		57,51000						
		01.30 : 30,5*1,7		51,85000						
		01.31 : 14,5*1,7		24,65000						
		01.32 : 8,5*0,7		5,95000						
		01.33 : 9,2*2,7		24,84000						
		01.35 : 15,3*2,7		18,50000						
		01.36 : 9,2*2,7		24,84000						
		01.37 : 24,2*2,7		65,34000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.40 - 01.47 : 8,8*2*2,7		47,52000						
91	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů v rozsahu do 30 % plochy	m2	162,66000	28,00	4 554,48	0,00	0,00	0,01	1,30
		1.PP - stropy:								
		01.27 : 16,03		16,03000						
		01.29 : 33,68		33,68000						
		01.30 : 41,61		41,61000						
		01.31 : 18,50		18,50000						
		01.32 : 3,95		3,95000						
		01.33 : 4,54		4,54000						
		01.37 : 26,32		26,32000						
		01.39 : 3,45		3,45000						
		01.40 : 4,91		4,91000						
		01.41 : 1,09		1,09000						
		01.42 : 1,61		1,61000						
		01.43 : 1,35		1,35000						
		01.44 : 1,30		1,30000						
		01.45 : 1,50		1,50000						
		01.46 : 1,78		1,78000						
		01.47 : 1,04		1,04000						
92	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	26,46000	443,00	11 721,78	0,00	0,00	0,03	0,74
		1.PP : 14*0,9*2,1		26,46000						
93	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,86000	279,00	797,94	0,00	0,00	0,03	0,07
		1.NP - zádveří : 1*2,2*1,3		2,86000						
94	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	22,50000	425,00	9 562,50	0,00	0,00	0,02	0,54
		ostění a nadpraží otvorů : (2,1+0,8+2,1) * 0,3 * 15		22,50000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
95	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	15,00000	20,00	300,00	0,00	0,00	0,02	0,23
		1.PP : 14		14,00000						
		1.NP : 1		1,00000						
96	973031335R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	12,00000	360,00	4 320,00	0,00	0,00	0,02	0,19
		kapsy pro nosníky: 12		12,00000						
97	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MVC	kus	8,00000	63,00	504,00	0,00	0,00	0,01	0,07
		EL : 100/150 - 8		8,00000						
98	971033251R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MVC	kus	6,00000	266,00	1 596,00	0,00	0,00	0,03	0,17
		EL : 100/150 - 6		6,00000						
99	971033261R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MVC	kus	4,00000	354,00	1 416,00	0,00	0,00	0,04	0,15
		EL : 100/150 - 4		4,00000						
100	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 15 cm, MVC	kus	29,00000	96,00	2 784,00	0,00	0,00	0,03	0,84
		VZT : 250/250 - 11		11,00000						
		VZT : 300/300 - 2		2,00000						
		ZTI : 200/100 - 4		4,00000						
		ZTI : 150/150 - 3		3,00000						
		ZTI : 350/150 - 9		9,00000						
101	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 30 cm, MVC	kus	4,00000	162,00	648,00	0,00	0,00	0,06	0,23
		VZT : 200/150 - 4		4,00000						
102	971033361R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 60 cm, MVC	kus	4,00000	499,00	1 996,00	0,00	0,00	0,07	0,26
		VZT : 100/100 - 1		1,00000						
		ZTI : 350/150 - 3		3,00000						
103	971033481R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 90 cm, MVC	kus	5,00000	900,00	4 500,00	0,00	0,00	0,18	0,88
		VZT : 300/300 - 3		3,00000						
		ZTI : 200/150 - 2		2,00000						
104	971033461R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm, MVC	kus	1,00000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,31	0,31

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		VZT : 400/300 - 1		1,00000						
105	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	18,00000	137,00	2 466,00	0,00	0,00	0,01	0,25
		ZTI - 75/75 : 18		18,00000						
106	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	36,00000	158,00	5 688,00	0,00	0,00	0,02	0,79
		ZTI - 70/150 : 36		36,00000						
107	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	10,00000	280,00	2 800,00	0,00	0,00	0,05	0,46
		ZTI - 125/125 : 10		10,00000						
108	919735122R00	Řezání betonu hl. řezu 5 -10 cm	m	62,40000	150,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		kanalizace : 14,0 + 8,2 + 2,5 + 3,0 + 2,8 + 8,0 + 3,0 + 1,4		42,90000						
		podlaha : 6,0 + 2,2 + 3,4 + 1,6 + 2,5 + 1,4 + 2,4		19,50000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 727,20		0,00		0,00
109	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, nošením	t	77,54000	680,00	52 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				105 334,79		1,50		0,63
110	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	78,73000	20,00	1 574,60	0,00	0,00	0,01	0,63
		01.27 : 16,03		16,03000						
		01.29 : 33,68		33,68000						
		01.30 : 0,9		0,90000						
		01.35 : 5,62		5,62000						
		01.37 : 9,2		9,20000						
		kanalizace : 10,1		10,10000						
		instal. kanál : 3,2		3,20000						
111	711141559RZ4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky	m2	94,47600	680,00	64 243,68	0,01	1,13	0,00	0,00
		dvouvrstvá								
		01.27 : 16,03*1,2		19,23600						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.29 : 33,68*1,2		40,41600						
		01.30 : 0,9*1,2		1,08000						
		01.35 : 5,62*1,2		6,74400						
		01.37 : 9,2*1,2		11,04000						
		kanalizace : 10,1*1,2		12,12000						
		instal. kanál : 3,2*1,2		3,84000						
112	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	226,74240	60,00	13 604,54	0,00	0,14	0,00	0,00
		dvouvrstvá								
		plocha izolací : 94,476*1,2 *2		226,74240						
113	711212001R00	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	9,80400	358,00	3 509,83	0,01	0,08	0,00	0,00
		krystalická hydroizolace :								
		instalační kanál : (0,35+0,25+0,35)* 8,6 *1,2		9,80400						
114	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	34,03500	562,00	19 127,67	0,00	0,14	0,00	0,00
		dvousložková stěrka pod obklad do výšky 20 cm od podlahy, dlažbu včetně použití těsnících manžet a pásů v místě koutů, rohů a prostupů: plocha + sokl								
		01.06 : 4,18*1,1 + 8,9*0,2		6,37800						
		01.07 : 5,06*1,1 + 8,8*0,2		7,32600						
		01.08 : 2,17*1,1 + 7,0*0,2		3,78700						
		01.09 : 2,88*1,1 + 7,0*0,2		4,56800						
		01.10 : 4,51*1,1 + 10,9*0,2		7,14100						
		01.14 : 1,35*1,1 + 4,9*0,2		2,46500						
		01.15 : 1,30*1,1 + 4,7*0,2		2,37000						
115	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dodávky	m2	34,03500	42,00	1 429,47	0,00	0,01	0,00	0,00
		01.06 : 4,18*1,1 + 8,9*0,2		6,37800						
		01.07 : 5,06*1,1 + 8,8*0,2		7,32600						
		01.08 : 2,17*1,1 + 7,0*0,2		3,78700						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.09 : 2,88*1,1 + 7,0*0,2		4,56800						
		01.10 : 4,51*1,1 + 10,9*0,2		7,14100						
		01.14 : 1,35*1,1 + 4,9*0,2		2,46500						
		01.15 : 1,30*1,1 + 4,7*0,2		2,37000						
116	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,50000	1 230,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				20 087,80		0,04		0,00
117	764 - PC - 01	Výpis klempířských výrobků - odkaz 1/K - D+M olověného oplechování parapetu - délky 1200 mm	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	0,01	0,02	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis klempířských výrobků - odkaz 1/K								
		1/K : 2 - podle výběru investora		2,00000						
118	764 - PC - 02	Výpis klempířských výrobků - odkaz 2/K - D+M olověného oplechování parapetu - délky 900 mm	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00	0,01	0,02	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis klempířských výrobků - odkaz 2/K								
		2/K : 4 - podle výběru investora		4,00000						
119	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,04000	2 195,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				298 371,68		1,24		0,00
120	766900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	3,68000	216,00	794,88	0,00	0,00	0,01	0,04
		01.29 - kapotáž rozvodů : 4,6*0,4*2		3,68000						
121	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	3,45000	124,00	427,80	0,00	0,00	0,02	0,05
		01.39 - podlaha : 3,45		3,45000						
122	766 - PC - 01	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 1/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 600/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva	kus	1,00000	5 875,00	5 875,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 1/T								
		1/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
123	766 - PC - 02	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 2/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 600/1970 mm vč. ocelové zárubně do SDK	kus	1,00000	5 919,00	5 919,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 2/T								
		2/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
124	766 - PC - 03	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 3/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 700/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva	kus	2,00000	5 936,00	11 872,00	0,05	0,10	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 3/T								
		3/T : 2 - podle výběru investora		2,00000						
125	766 - PC - 04	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 4/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 800/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva + NDU	kus	2,00000	10 097,00	20 194,00	0,05	0,10	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 4/T								
		4/T : 2 - podle výběru investora		2,00000						
126	766 - PC - 05	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 4a/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 800/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva + NDU	kus	1,00000	10 408,00	10 408,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 4a/T								
		4a/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
127	766 - PC - 06	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 5/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 800/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva	kus	1,00000	8 018,00	8 018,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 5/T								
		5/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
128	766 - PC - 07	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 6/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 800/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva	kus	4,00000	5 998,00	23 992,00	0,05	0,20	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 6/T 6/T : 4 - podle výběru investora		4,00000						
129	766 - PC - 08	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 7/T - D+M skleněné dělicí stěny - bezpečnostní sklo - 1400/2270 mm vč. osazovacího rámu	kus	1,00000	51 800,00	51 800,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 7/T 7/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
130	766 - PC - 09	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 8/T - D+M dřevěné vnitřní dveře - CPL fólie - 900/1970 mm vč. ocelové zárubně do zdiva + NDU	kus	1,00000	14 995,00	14 995,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 8/T 8/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
131	766 - PC - 10	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 9/T - D+M dělicí vysoceodolné stěny včetně dveří - rozměr stěny 1650/2000 mm vč. kotvení a doplňků	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,09	0,09	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 9/T 9/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
132	766 - PC - 11	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 10/T - D+M dělicí vysoceodolné stěny včetně dveří - rozměr stěny 1650/2000 mm vč. kotvení a doplňků	kus	1,00000	12 600,00	12 600,00	0,09	0,09	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 10/T 10/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
133	766 - PC - 12	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 11/T - D+M repase dřevěného okna - rozměr 1180/1770 mm vč. povrchových úprav a doplňků	kus	2,00000	24 000,00	48 000,00	0,07	0,13	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 11/T 11/T : 2 - podle výběru investora		2,00000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
134	766 - PC - 13	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 12/T - D+M repase dřevěného okna - rozměr 900/870 mm vč. doplnění repliky vnitřního křídla, povrchových úprav a doplňků	kus	2,00000	11 000,00	22 000,00	0,04	0,08	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 12/T 12/T : 2 - podle výběru investora		2,00000						
135	766 - PC - 14	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 13/T - D+M repase dřevěného okna - rozměr 900/870 mm vč. doplnění replik křidel, povrchových úprav a doplňků	kus	2,00000	11 000,00	22 000,00	0,05	0,09	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 13/T 13/T : 2 - podle výběru investora		2,00000						
136	766 - PC - 15	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 14/T - D+M repliky dřevěné parapetní desky - rozměr 2500/350 mm vč. povrchových úprav	kus	1,00000	9 900,00	9 900,00	0,02	0,02	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 14/T 14/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
137	766 - PC - 16	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 15/T - D+M repase dřevěné parapetní desky - rozměr 2000/350 mm vč. povrchových úprav	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 15/T 15/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
138	766 - PC - 17	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 16/T - D+M repliky dřevěné parapetní desky - rozměr 2000/350 mm vč. povrchových úprav	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 16/T 16/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
139	766 - PC - 18	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 17/T - Demontáž a montáž krycí dřevěné žaluzie - rozměr 1500/500 mm vč. povrchových úprav	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,02	0,02	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 17/T 17/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
140	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,24000	2 400,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				82 190,00		0,14		0,00
141	767 - PC - 01	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 1/Z - D+M čistící zóny - rozměr 2900/3000 mm vč. lemujičeho profilu	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 1/Z 1/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
142	767 - PC - 02	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 2/Z - D+M čistící zóny - rozměr 2000/2300 mm vč. lemujičeho profilu	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 2/Z 2/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
143	767 - PC - 03	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 3/Z - D+M pozikovaného profilu délky 1150 mm vč. povrch. úpravy	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 3/Z 3/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
144	767 - PC - 04	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 4/Z - D+M nerezového plechu kanálku vč. osazovacích profilů	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 4/Z 4/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
145	767 - PC - 05	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 5/Z - D+M oprava nátěru mříže - rozměr 900/870 mm	kus	4,00000	640,00	2 560,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 5/Z 5/Z : 4 - podle výběru investora		4,00000						
146	767 - PC - 06	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 6/Z - D+M oprava nátěru mříže - rozměr 1180/1770 mm	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 6/Z								

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		6/Z : 2 - podle výběru investora		2,00000						
147	767 - PC - 07	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 7/Z - D+M oprava nátěru mříže - rozměr 1130/2630 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 7/Z								
		7/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
148	767 - PC - 08	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 8/Z - D+M oprava nátěru mříže - rozměr 1540/800 mm	kus	1,00000	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 8/Z								
		8/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
149	767 - PC - 09	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 9/Z - D+M oprava nátěru mříže - rozměr 1540/400 mm	kus	1,00000	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 9/Z								
		9/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
150	767 - PC - 10	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 10/Z - D+M hydraul. samozavírače pro dveře - rozměr 920/2150 mm	kus	1,00000	5 534,00	5 534,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 10/Z								
		10/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
151	767 - PC - 11	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 11/Z - D+M hydraul. samozavírače pro dveře - rozměr 850/2150 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 11/Z								
		11/Z : 1 - podle výběru investora		1,00000						
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					286 487,77		6,45		0,00
152	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	155,32000	42,00	6 523,44	0,00	0,03	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		1.NP - 1.13 : 0,8		0,80000						
153	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	117,68000	144,00	16 945,92	0,00	0,24	0,00	0,00
		včetně silikonování spár :								
		01.01 : 13,7		13,70000						
		01.02 : 25,1		25,10000						
		01.03 : 17,8		17,80000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 10,5		10,50000						
		01.07 : 8,7		8,70000						
		01.12 : 14,4		14,40000						
		01.13 : 9,5		9,50000						
		01.16 : 12,6		12,60000						
154	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	117,68000	102,00	12 003,36	0,00	0,02	0,00	0,00
		soklíky : 117,68		117,68000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
155	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, flexibilní tmel, 30x30 cm včetně silikonování spár :	m2	102,96000	691,00	71 145,36	0,00	0,49	0,00	0,00
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15 -4,0		2,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		1.NP - 1.13 : 0,8		0,80000						
156	771270011RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, do tmele včetně silikonování spár :	m	3,57000	1 029,00	3 673,53	0,00	0,02	0,00	0,00
		01.12 : 1,7*2*1,05		3,57000						
157	771551040R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 40x40 cm - kladení "do hvězdy"	m2	46,36000	680,00	31 524,80	0,00	0,22	0,00	0,00
		včetně silikonování spár :								
		01.11 : 48,36 - 2,0		46,36000						
158	771579792R00	Příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	20,07000	90,00	1 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.08 : 2,17		2,17000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
159	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby	m2	46,36000	82,00	3 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.11 : 48,36 - 2,0		46,36000						
160	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	165,08800	16,00	2 641,41	0,00	0,20	0,00	0,00
		01.11 : 48,36 - 2,0		46,36000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.04 : 5,38		5,38000						
		01.05 : 6,15		6,15000						
		01.06 : 4,18		4,18000						
		01.07 : 5,06		5,06000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.09 : 2,88		2,88000						
		01.10 : 4,51		4,51000						
		01.12 : 10,81		10,81000						
		01.13 : 3,68		3,68000						
		01.14 : 1,35		1,35000						
		01.15 : 1,30		1,30000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		1.NP - 1.13 : 0,8		0,80000						
		sokl : 117,68*0,1		11,76800						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
161	771 - PC - 01	Dlažba keramická podle výběru - rozměr 30x30 cm - R9 - tl. 9 mm - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	128,49536	355,00	45 615,85	0,02	2,83	0,00	0,00
		dlažba + sokl : (102,96+11,768)*1,12		128,49536						
162	771 - PC - 02	Dlažba teracová podle výběru - šestiúhelník formát 40 cm - tl. 27 mm - barva béžová - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	53,31400	1 620,00	86 368,68	0,05	2,40	0,00	0,00
		dlažba : 46,36*1,15		53,31400						
163	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	6,45000	688,00	4 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 745,46		0,02		0,00
164	776 - PC - 01	D+M - lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	2,70000	160,00	432,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		1.PP - 01.49 : 2,70		2,70000						
165	776572100R00	M - lepení povlakových podlah z pásů textilních - čistící zóny	m2	12,70000	260,00	3 302,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		dodávka materiálu viz. položka Z/1 a Z/2 - zámečnické výrobky - čistící zóny								
		1.PP - 01.01 : 8,60		8,60000						
		1.PP - 01.11 : 4,10		4,10000						
166	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,02000	573,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 781		Obklady keramické				103 376,60		2,49		0,00
167	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	83,11000	42,00	3 490,62	0,00	0,02	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		01.03 : 1,2*1,5		1,80000						
		01.06 : 8,3*2,5		20,75000						
		01.08 : 2,4*2,25		5,40000						
		01.09 : 5,9*2,2		12,98000						
		01.10 : 9,6*2,2		21,12000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.14 : 4,2*2,6		10,92000						
		01.15 : 3,9*2,6		10,14000						
168	781 475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do flexibilního tmele, 20x20 cm	m2	83,11000	712,00	59 174,32	0,01	0,50	0,00	0,00
		včetně ukončujících hliníkových vodorovných a svislých hran								
		01.03 : 1,2*1,5		1,80000						
		01.06 : 8,3*2,5		20,75000						
		01.08 : 2,4*2,25		5,40000						
		01.09 : 5,9*2,2		12,98000						
		01.10 : 9,6*2,2		21,12000						
		01.14 : 4,2*2,6		10,92000						
		01.15 : 3,9*2,6		10,14000						
169	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	83,11000	35,00	2 908,85	0,00	0,02	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		01.03 : 1,2*1,5		1,80000						
		01.06 : 8,3*2,5		20,75000						
		01.08 : 2,4*2,25		5,40000						
		01.09 : 5,9*2,2		12,98000						
		01.10 : 9,6*2,2		21,12000						
		01.14 : 4,2*2,6		10,92000						
		01.15 : 3,9*2,6		10,14000						
170	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	83,11000	40,00	3 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.03 : 1,2*1,5		1,80000						
		01.06 : 8,3*2,5		20,75000						
		01.08 : 2,4*2,25		5,40000						
		01.09 : 5,9*2,2		12,98000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.10 : 9,6*2,2		21,12000						
		01.14 : 4,2*2,6		10,92000						
		01.15 : 3,9*2,6		10,14000						
171	781 - PC -01	Dodávka - obklad keramický - rozměr 20x20 cm - polomat - barva bílá, vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	93,08320	352,00	32 765,29	0,02	1,95	0,00	0,00
		obklad : 83,11*1,12		93,08320						
172	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,49000	688,00	1 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				12 890,13		0,03		0,00
173	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,20000	33,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		původní zárubně : (2,0+0,8+2,0)*0,25 * 1		1,20000						
174	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" 1x + 2x email	m2	16,80000	217,00	3 645,60	0,00	0,01	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		původní zárubně : (2,0+0,8+2,0)*0,25 * 1		1,20000						
		nové zárubně : (2,0+0,8+2,0)*0,25 * 13		15,60000						
175	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	8,73800	41,00	358,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		ocelové profily - překlady :								
		profil I 140 : 0,54*2,2 *2		2,37600						
		profil I 120 : 0,46*1,4 *4 + 0,46*1,5 *5		6,02600						
		profil L 50/50/5 : 0,21*0,8 *2		0,33600						
176	777645210R00	Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 2x, s tmelením	m2	17,17800	515,00	8 846,67	0,00	0,02	0,00	0,00
		včetně penetrace podkladu a dodávky materiálu.								
		01.01 : 8,6*1,05		9,03000						
		01.11 : 4,1*1,05		4,30500						
		01.37 + sokl : 2,97*1,05 + 6,9*0,1*1,05		3,84300						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 784		Malby				110 680,33		0,23		0,31
177	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně odstranění a papírové lepenky s PE fólií	m2	208,80000	18,00	3 758,40	0,00	0,06	0,00	0,00
		1.PP : 195,7		195,70000						
		1.NP : 13,1		13,10000						
178	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	644,33000	12,00	7 731,96	0,00	0,00	0,00	0,26
		stropy : 127,54		127,54000						
		stěny : 127,71 + 113,95 + 275,13		516,79000						
179	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	453,69200	41,00	18 601,37	0,00	0,00	0,00	0,05
		Stropy :								
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
		01.48 : 21,3		21,30000						
		01.49 : 7,64		7,64000						
		1.NP - 1.13 : 12,4		12,40000						
		Stěny :								
		01.01 : 9,24*2,6		24,02400						
		01.02 : 17,3*2,7		46,71000						
		01.03 : 10,27*2,7		27,72900						
		01.04 : 8,92*2,5		22,30000						
		01.05 : 10,51*2,7		28,37700						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.07 : 2,65*2,2		5,83000						
		01.08 : 3,5*2,7		9,45000						
		01.11 : 25,82*2,7		69,71400						
		01.12 : 6,1*2,2		13,42000						
		01.13 : 3,76*2,3		8,64800						
		01.16 : 10,24*3,0		30,72000						
		01.37 : 1,8*2,2		3,96000						
180	784141201R00	Penetrace podkladu - paropropustná 1x	m2	724,03300	31,00	22 445,02	0,00	0,05	0,00	0,00
		Stropy :								
		01.01 : 9,28		9,28000						
		01.02 : 32,96		32,96000						
		01.03 : 16,98		16,98000						
		01.08 : 2,17		2,17000						
		01.11 : 48,36		48,36000						
		01.16 : 8,75		8,75000						
		01.37 : 2,97		2,97000						
		01.48 : 21,3		21,30000						
		01.49 : 7,64		7,64000						
		1.NP - 1.13 : 12,4		12,40000						
		Stěny :								
		01.01 : 13,74*2,6 -2,5		33,22400						
		01.02 : 25,10*2,7 - 12,2		55,57000						
		01.03 : 17,77*2,7 - 6,84		41,13900						
		01.04 : 10,92*2,5		27,30000						
		01.05 : 10,51*2,7		28,37700						
		01.07 : 8,79*2,2		19,33800						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		01.08 : 4,72*2,7		12,74400						
		01.11 : 32,52*2,7 + 2,52*2,4*2		99,90000						
		01.12 : 14,36*2,2		31,59200						
		01.13 : 9,52*2,3		21,89600						
		01.16 : 12,64*3,0		37,92000						
		01.37 : 6,91*2,1		14,51100						
		01.48 : 25,18*2,4		60,43200						
		01.49 : 11,2*2,4		26,88000						
		1.NP - 1.13 : 15,75*3,2		50,40000						
181	784195422R00	Malba vápenná, bez penetrace, 2x - paropropustná, barva lomená bílá	m2	724,03300	72,00	52 130,38	0,00	0,11	0,00	0,00
		stropy + stěny : 724,033		724,03300						
182	784 - PC - 01	Malba sanační, vápenná, 2x - paropropustná - barva lomená bílá	m2	21,54000	180,00	3 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně penetrace podkladu a dodávky materiálu.								
		01.01 : 2,5*1,0		2,50000						
		01.02 : 12,2*1,0		12,20000						
		01.03 : 3,8*1,8		6,84000						
183	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška nad 3,8 m	m2	24,00000	89,00	2 136,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		stropy + stěny : 24		24,00000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				145 724,94		0,00		0,00
184	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,78000	264,00	20 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
185	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	757,80000	25,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	75,78000	370,00	28 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
187	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	227,34000	41,00	9 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
188	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	75,78000	116,00	8 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00
189	979990101R00	Poplatek za skládku suti - beton a cihly, skupina odpadu 170101 a 170102	t	75,78000	800,00	60 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Kč bez DPH

2 451 290,20

Propočet nákladů - D.1.4.a Vytápění staveb

popis	Dodávka + montáž
REKAPITULACE	
ústřední vytápění 800-731	
A 03 - rozvod potrubí	188 773,34
A 04 - armatury	34 071,42
A 05 - otopná tělesa	74 941,97
B 03 - rozvod potrubí	13 212,86
B 05 - otopná tělesa	2 160,10
C 03 - rozvod potrubí	5 949,00
ústřední vytápění 800-731 součet	319 108,69
doplňkové konstrukce 800-767	8 428,00
izolace 800-713 součet	41 613,79
nátěry 800-783 součet	29 714,00
HZS 900-731 součet	57 200,00
S O U Č E T	456 064,48
Celkem Kč	456 064,48
Celkem Kč včetně DPH (21%)	551 838,03

p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Cen. soust.
ústřední vytápění 800-731							
A 03 - zřízení konstrukcí - rozvod potrubí							
1	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	8,00	312,00	2 496,00	RTS
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	18,00	390,00	7 020,00	RTS
3	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	56,00	580,00	32 480,00	RTS
4	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	26,00	714,00	18 564,00	RTS
5	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	19,00	840,00	15 960,00	RTS
6	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,00	135,00	1 890,00	RTS
7	733121118R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm	m	42,00	980,00	41 160,00	RTS
8	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm	m	39,00	1 430,00	55 770,00	RTS
9	733124125R00	Zhotovení přechodu z trubek hladkých kováním 100/50	kus	2,00	1 860,00	3 720,00	RTS
10	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trubek ocelových do DN 50	kus	2,00	690,00	1 380,00	RTS
11	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	127,00	12,60	1 600,20	RTS
12	733190219R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3	m	42,00	16,00	672,00	RTS
13	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	39,00	19,00	741,00	RTS
S P E C I F I K A C E						183 453,20	
14	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky objektu do 6 m	%	1834,53	2,90	5 320,14	RTS

ústřední vytápění 800-731 - A 03 - rozvod potrubí S O U Č E T**188 773,34****ústřední vytápění 800-731****A 04 - zřízení konstrukcí - armatury**

15	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8"	kus	14,00	27,00	378,00	RTS
16	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2"	kus	6,00	27,00	162,00	RTS
17	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2"	kus	12,00	79,60	955,20	RTS
18	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1"	kus	10,00	111,00	1 110,00	RTS
19	734209119R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2 1/2"	kus	2,00	268,00	536,00	RTS
20	734209123R00	Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1/2"	kus	1,00	105,00	105,00	RTS
21	734 - PC - 01	Kohouty kulové uzavírací s páčkou G 1"	kus	5,00	497,00	2 485,00	vlastní
22	734 - PC - 02	Kohouty kulové uzavírací s páčkou G 2 1/2"	kus	2,00	987,00	1 974,00	vlastní
23	734494212R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/8"	kus	14,00	142,00	1 988,00	RTS

Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum

vytápění staveb

1.část - infocentrum

Nám.Míru 12, 760 01 Zlín

24	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	6,00	142,00	852,00	RTS
25	734 - PC - 03	Kulové kohouty plnopřítokové, vypouštěcí G 3/8"	kus	10,00	218,00	2 180,00	vlastní
26	734 - PC - 04	Kulové kohouty plnopřítokové, vypouštěcí G 1/2"	kus	6,00	218,00	1 308,00	vlastní
27	734 - PC - 05	Odvzdušňovací ventily automatické se zpětným ventilem G 3/8"	kus	2,00	342,00	684,00	vlastní
28	734 - PC - 06	Odvzdušňovací ventily automatické G 3/8"- mechanické ovládání	kus	2,00	281,00	562,00	vlastní
29	734291951R00	Montáž termostatických hlav (dodávku hlav IGRC + seřízení zajistí investor)	kus	7,00	26,00	182,00	RTS
30	734 - PC - 07	Radiátorové armatury - armatura rohová pro středové připojení designového tělesa	kus	1,00	3 030,00	3 030,00	vlastní
31	734 - PC - 08	Radiátorové armatury - uzavíratelné, regulační šroubení s vypouštěním G 1/2"	kus	9,00	525,00	4 725,00	vlastní
32	734 - PC - 09	Kulové uzavěry - regulační G 1"	kus	5,00	1 979,00	9 895,00	vlastní

SPECIFIKACE

33	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky objektu do 6 m	%	331,11	2,90	33 111,20 960,22	RTS
----	--------------	--	---	--------	------	---------------------	-----

ústřední vytápění 800-731 - A 04 - armatury S O U Č E T

34 071,42

ústřední vytápění 800-731

A 05 - zřízení konstrukcí - otopná tělesa

34	735159230R00	Montáž deskových těles dvouřadých do délky 1980 mm	kus	4,00	532,00	2 128,00	RTS
35	735 - PC - 01	Dodávka - deskové těleso l=800 mm - typ viz. legenda v.č. D14a3	kus	1,00	3 244,00	3 244,00	vlastní
36	735 - PC - 02	Dodávka - deskové těleso l=1800 mm - typ viz. legenda v.č. D14a3	kus	1,00	6 715,20	6 715,20	vlastní
37	735 - PC - 03	Dodávka - deskové těleso l=2000 mm - typ viz. legenda v.č. D14a3	kus	2,00	7 191,20	14 382,40	vlastní
38	735149026R00	Montáž designových těles dvouřadých do výšky 2000 mm	kus	1,00	650,00	650,00	RTS
39	735 - PC - 04	Dodávka - designové těleso na stěnu - typ viz. legenda v.č. D14a3	kus	1,00	29 861,10	29 861,10	vlastní
40	735 - PC - 05	D+M - otopný výměník v zákrytu - typ viz. legenda v.č. D14a3	kus	2,00	7 464,60	14 929,20	vlastní
41	735 - PC - 06	D+M - stěnové konzoly	kus	4,00	230,00	920,00	vlastní

SPECIFIKACE

42	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky objektu do 6 m	%	728,30	2,90	72 829,90 2 112,07	RTS
----	--------------	---	---	--------	------	-----------------------	-----

ústřední vytápění 800-731 - A 05 - otopná tělesa S O U Č E T

74 941,97

ústřední vytápění 800-731

B 03 - bourání (demontáž) - rozvod potrubí

43	733110808R00	Demontáž potrubí z trubek závitových přes 32 do DN 50	m	62,00	52,80	3 273,60	RTS
44	733120826R00	Demontáž potrubí z trubek hladkých přes 60.3 do 89	m	91,00	90,00	8 190,00	RTS
45	733120832R00	Demontáž potrubí z trubek hladkých přes 89 do 133	m	6,00	102,00	612,00	RTS
46	733140811R00	Demontáž odvodušňovací nádoby - odřezání	kus	2,00	45,40	90,80	RTS
47	733191844R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků a konzol do D 159	kus	18,00	7,97	143,46	RTS

S P E C I F I K A C E

48	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,70	1290,00	903,00	RTS
----	--------------	---	---	------	---------	--------	-----

ústřední vytápění 800-731 - B 03 - rozvod potrubí S O U Č E T

13 212,86

ústřední vytápění 800-731

B 05 - bourání (demontáž) - otopná tělesa

49	735151832R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, délky do 2820 mm	kus	4,00	185,00	740,00	RTS
50	735211822R00	Demontáž registr. žebr. 76x3/156 do 6 m, 2 pramen.	kus	1,00	225,00	225,00	RTS
51	735221832R00	Demontáž registr. z hl. trubek DN 80 do 3 m, 2 pramen.	kus	1,00	203,00	203,00	RTS
52	735221860R00	Rozřezání demontovaných registrů pram., DN 80	m	4,00	32,40	129,60	RTS
53	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	25,00	12,30	307,50	RTS

S P E C I F I K A C E

54	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,50	1 110,00	555,00	RTS
----	--------------	---	---	------	----------	--------	-----

ústřední vytápění 800-731 - B 05 - otopná tělesa S O U Č E T

2 160,10

ústřední vytápění 800-731

C 03 - opravy a údržba - rozvod potrubí

55	733191925R00	OPRAVY POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVIT. NAVAŘ.ODB Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 25	kus	10,00	313,00	3 130,00	RTS
----	--------------	--	-----	-------	--------	----------	-----

56	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 32	kus	3,00	357,00	1 071,00	RTS
57	733191928R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus	2,00	500,00	1 000,00	RTS
58	733194922R00	Oprava - navaření odbočky na potrubí, D odbočky 76	kus	2,00	374,00	748,00	RTS

ústřední vytápění 800-731 - C 03 - rozvod potrubí S O U Č E T**5 949,00****ústřední vytápění 800-731 C E L K E M****319 108,69****doplňkové konstrukce 800-767**

59	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 5 kg	kg	28,00	112,00	3 136,00	RTS
60	767 - PC - 01	Profilovaná ocel pro uložení potrubí	kg	28,00	189,00	5 292,00	vlastní

doplňkové konstrukce 800-767 S O U Č E T**8 428,00****izolace 800-713****A 01 - zřízení konstrukcí - tělesa a potrubí**

61	713492416R00	Montáž tepelné izolace potrubí, jednostranně, obalení izolační vložkou	m	53,00	28,00	1 484,00	RTS
62	283771141R	Izolace potrubí - lehčený polyethylen 35x20 mm - šedočerná	m	8,00	58,00	464,00	RTS
63	283771524R	Izolace potrubí - lehčený polyethylen 40x20 mm - šedočerná	m	10,00	62,00	620,00	RTS
64	283771142R	Izolace potrubí - lehčený polyethylen 35x25 mm - šedočerná	m	5,00	86,00	430,00	RTS
65	283771176R	Izolace potrubí - lehčený polyethylen 54x25 mm - šedočerná	m	30,00	125,00	3 750,00	RTS
66	722181244RW2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	16,00	67,00	1 072,00	RTS
67	722181244RW4	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 48 mm	m	19,00	70,00	1 330,00	RTS
68	722181244RY1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 60 mm	m	2,00	83,00	166,00	RTS
61	713492431R00	Montáž tepelné izolace potrubí, dvoustranně, obalení Al fólií	m	49,00	48,00	2 352,00	RTS
69	631547219R	Pouzdro potrubní izolační - průměr 60 - tl. 40 mm	m	10,00	374,00	3 740,00	RTS
70	631547322R	Pouzdro potrubní izolační - průměr 76 - tl. 50 mm	m	39,00	539,00	21 021,00	RTS
71	713400841R00	Odstranění izolace vláknité s konstrukcí	m	59,00	68,00	4 012,00	RTS

SPECIFIKACE

40 441,00

72	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, objekt výšky do 6 m	%	404,41	2,90	1 172,79	RTS
----	--------------	--	---	--------	------	----------	-----

izolace 800-713 - A 01 - tělesa a potrubí S O U Č E T

41 613,79

nátěry 800-783

A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry

73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,00	168,00	1 680,00	RTS
74	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	72,00	142,00	10 224,00	RTS
75	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	86,00	130,00	11 180,00	RTS
76	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	39,00	170,00	6 630,00	RTS

nátěry 800-783 - A 01 - nátěry S O U Č E T

29 714,00

HZZ 900-731


77	900 - PC - 01	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod.	24,00	200,00	4 800,00	vlastní
78	900 - PC - 02	Nápojení na stávající rozvody	hod.	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
79	900 - PC - 03	Vypuštění části topného systému	hod.	8,00	400,00	3 200,00	vlastní
80	900 - PC - 04	Napuštění a odvzdušnění rozvodů	hod.	16,00	400,00	6 400,00	vlastní
81	900 - PC - 05	Doregulování hydrodynamických tlaků	hod.	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
82	900 - PC - 06	Ztížená montáž mezi stávajícími rozvody	hod.	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
83	900 - PC - 07	Hrubý úklid prostor	hod	6,00	400,00	2 400,00	vlastní
84	900 - PC - 08	Odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku	hod	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
85	900 - PC - 09	Ztížená montáž za provozu	hod	16,00	400,00	6 400,00	vlastní
86	900 - PC - 10	Drobné práce při montáži	hod	25,00	400,00	10 000,00	vlastní
87	900 - PC - 11	Montáž zařízení ve výšce nad 3,0 m	hod	12,00	400,00	4 800,00	vlastní

HZZ 900-731 - S O U Č E T

57 200,00

Propočet nákladů - D.1.4.b Zdravotně technické instalace

popis	Dodávka + montáž
REKAPITULACE	
zdravotní instalace 800-721	
A 01 - vnitřní kanalizace	36 568,19
A 02 - vnitřní vodovod	43 156,47
A 05 - zařizovací předměty	106 987,19
C 01 - vnitřní kanalizace	886,00
C 02 - vnitřní vodovod	1 426,00
zdravotní instalace 800-721 součet	189 023,84
izolace 800-713 součet	6 691,59
HZS 900-731 součet	39 600,00
S O U Č E T	235 315,43
Celkem Kč	235 315,43
Celkem Kč včetně DPH (21%)	284 731,67



p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Cen. soust.
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	----------------

zdravotní instalace 800-721

A 01 - zřízení konstrukcí - vnitřní kanalizace

1	721176125R00	Potrubí z plastových trub PP svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm	m	12,00	681,00	8 172,00	RTS
2	721176126R00	Potrubí z plastových trub PP svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm	m	21,00	796,00	16 716,00	RTS
3	721176102R00	Potrubí z plastových trub PP přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,00	389,00	778,00	RTS
4	721176103R00	Potrubí z plastových trub PP přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00	431,00	2 155,00	RTS
5	721176104R00	Potrubí z plastových trub PP přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	2,00	516,00	1 032,00	RTS
6	721176105R00	Potrubí z plastových trub PP přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	6,00	628,00	3 768,00	RTS
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	5,00	73,00	365,00	RTS
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,00	81,00	162,00	RTS
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	5,00	120,00	600,00	RTS
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	46,00	12,60	579,60	RTS
11	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací, přívzdušňovací ventil, DN 70-100	kus	1,00	1 210,00	1 210,00	RTS

SPECIFIKACE

12	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky objektu do 6 m	%	355,38	2,90	1 030,59	RTS
----	--------------	--	---	--------	------	----------	-----

zdravotní instalace 800-721 - A01-vnitřní kanalizace S O U Č E T

36 568,19

zdravotní instalace 800-721

A 02 - zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod

13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	22,00	127,00	2 794,00	RTS
14	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	93,00	12,60	1 171,80	RTS
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	93,00	7,80	725,40	RTS
16	722178681R00	Potrubí plastové vodovodní PP - PN 2,0 - svařené, D 20 x 2,8 mm	m	71,00	343,00	24 353,00	RTS
17	722178682R00	Potrubí plastové vodovodní PP - PN 2,0 - svařené, D 25 x 3,5 mm	m	31,00	416,00	12 896,00	RTS

SPECIFIKACE

18	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky objektu do 6 m	%	419,40	2,90	1 216,27	RTS
----	--------------	---	---	--------	------	----------	-----

zdravotní instalace 800-721 - A02-vnitřní vodovod S O U Č E T

43 156,47

zdravotní instalace 800-721

A 05 - zřízení konstrukcí - zařizovací předměty

19	725825111R00	D+M - baterie umyvadlová nástěnná ruční, standardní s prodlouženým ramínkem DN 15x150 - výlevka	soub	1,00	1 450,00	1 450,00	RTS
20	725823121RT1	D+M - baterie umyvadlová stojánková ruční - páková včetně otvírání odpadu, standardní DN 15 - umyvadla	soub	5,00	1 020,00	5 100,00	RTS
21	725 - PC - 01	D+M - klozet keramický závěsný včetně konstrukce - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka K	soub	2,00	16 387,00	32 774,00	vlastní
22	725 - PC - 02	D+M - klozet keramický kombi invalidní - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka K1	soub	1,00	11 120,00	11 120,00	vlastní
23	725 - PC - 03	D+M - klozet keramický kombi - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka K2	soub	1,00	6 200,00	6 200,00	vlastní
24	725 - PC - 04	D+M - umyvadlo keramické připojené šrouby - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka U	soub	4,00	2 783,00	11 132,00	vlastní
25	725 - PC - 05	D+M - umyvadlo invalidní keramické připojené šrouby - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka U1	soub	1,00	3 960,00	3 960,00	vlastní
26	725 - PC - 06	D+M - výlevka keramická - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka VF	soub	1,00	6 980,00	6 980,00	vlastní
27	725 - PC - 07	D+M - pisoár s automatickým splachováním - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka P	soub	1,00	13 120,00	13 120,00	vlastní
28	725 - PC - 08	D+M - napájecí zdroj k pisoáru - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka P	soub	1,00	1 300,00	1 300,00	vlastní
29	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých (dodávka interiér) - viz. legenda v.č.: D14b2, značka D	soub	1,00	680,00	680,00	RTS
30	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové (dodávka interiér) - viz. legenda v.č.: D14b2, značka D	soub	1,00	190,00	190,00	RTS
31	725 - PC - 09	Ventil rohový s filtrem a připojovací hadičkou G 1/2"	kus	14,00	190,00	2 660,00	vlastní
32	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	320,00	320,00	RTS
33	725 - PC - 10	D+M - madlo toaletní, pevné, nerezové, délky 600 mm - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka K1, splňující požadavky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	1,00	2 028,00	2 028,00	vlastní
34	725 - PC - 11	D+M - madlo toaletní, pevné, nerezové, délky 600 mm - sestava viz. legenda v.č.: D14b2, značka U1, splňující požadavky podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.	kus	1,00	2 028,00	2 028,00	vlastní

D+M - madlo toaletní, sklopné, nerezové, délky 830 mm - sestava
viz. legenda v.č.: D14b2, značka K1, splňující požadavky podle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.

35	725 - PC - 10		kus	1,00	2 930,00	2 930,00	vlastní
----	---------------	--	-----	------	----------	----------	---------

SPECIFIKACE

36	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky objektu do 6 m	%	1039,72	2,90	103 972,00 3 015,19	RTS
----	--------------	---	---	---------	------	------------------------	-----

zdravotní instalace 800-721-A05 zařizov. předměty S O U Č E T**106 987,19****zdravotní instalace 800-721****C 01 - opravy a údržba - vnitřní kanalizace**

37	721170955R00	Vsazení odbočky, potrubí plastové, hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	533,00	533,00	RTS
38	721170965R00	Propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	353,00	353,00	RTS

zdravotní instalace 800-721 -C01 -vnitřní kanalizace S O U Č E T**886,00****zdravotní instalace 800-721****C 02 - opravy a údržba - vnitřní vodovod**

39	722131913R00	Potrubí plastové, vsazení odbočky DN 25 mm	soub	2,00	401,00	802,00	RTS
40	722131933R00	Potrubí plastové, propojení potrubí DN 25 mm	kus	2,00	312,00	624,00	RTS

zdravotní instalace 800-721 - C02 -vnitřní vodovod S O U Č E T**1 426,00****zdravotní instalace 800-721 C E L K E M****189 023,84****izolace 800-713****A 01 - zřízení konstrukcí - tělesa a potrubí**

		Montáž tepelné izolace potrubí, jednostranně, obalení izolační vložkou	m	110,00	28,00	3 080,00	RTS
41	713492416R00						
42	283771030R	Izolace potrubí - lehčený polyetylen 22x9 mm - šedočerná	m	52,00	19,00	988,00	RTS
43	28377111R	Izolace potrubí - lehčený polyetylen 28x9 mm - šedočerná	m	8,00	21,00	168,00	RTS
44	283771032R	Izolace potrubí - lehčený polyetylen 22x20 mm - šedočerná	m	19,00	41,00	779,00	RTS
45	28377120R	Izolace potrubí - lehčený polyetylen 28x20 mm - šedočerná	m	31,00	48,00	1 488,00	RTS

SPECIFIKACE

6 503,00

46	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, objekt výšky do 6 m	%	65,03	2,90	188,59	RTS
----	--------------	--	---	-------	------	--------	-----

izolace 800-713 - A 01 - tělesa a potrubí S O U Č E T

6 691,59

HZS 900-731


47	900 - PC - 01	Napojení na stávající rozvody	hod.	6,00	400,00	2 400,00	vlastní
48	900 - PC - 02	Vypuštění rozvodů ZT	hod.	5,00	400,00	2 000,00	vlastní
49	900 - PC - 03	Ztížená montáž mezi stávajícími rozvody	hod.	8,00	400,00	3 200,00	vlastní
50	900 - PC - 04	Rozpojení a spojení rozvodů při úpravách	hod.	6,00	400,00	2 400,00	vlastní
51	900 - PC - 05	Napojení na stávající kanalizaci	hod.	4,00	400,00	1 600,00	vlastní
52	900 - PC - 06	Demontáže ZT - potrubí, vpusti, armatury, zařizovací předměty	hod.	18,00	400,00	7 200,00	vlastní
53	900 - PC - 07	Hrubý úklid prostor	hod.	6,00	400,00	2 400,00	vlastní
54	900 - PC - 08	Odvoz a uložení demontovaného materiálu na skládku	hod.	8,00	400,00	3 200,00	vlastní
55	900 - PC - 09	Ztížená montáž za provozu	hod.	12,00	400,00	4 800,00	vlastní
56	900 - PC - 10	Drobné práce při montáži	hod.	20,00	400,00	8 000,00	vlastní
57	900 - PC - 11	Propojení stávajícího potrubí rozvodů vody	hod.	6,00	400,00	2 400,00	vlastní

HZS 900-731 - S O U Č E T

39 600,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum - 1.část - infocentrum
Projekt	D1.4.c Silnoproudá elektrotechnika
Investor	SMZ, odbor realizace investičních akcí, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	49 030,00	
Montáž - materiál		364 651,00
Montáž - práce		322 325,00
Mezisoučet 1	49 030,00	686 976,00
Základní náklady celkem		736 006,00
Náklady celkem Kč		736 006,00
Základ a hodnota DPH 21%	736 006,00	154 561,26
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem Kč s DPH		890 567,26



Poř. číslo	Název položky	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozváděč Rinfo									
ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM DO 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY I									
PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm									
1	Rozváděč IP30/20, IK08,, tř. ochr.I, 120 mod, šxvxh - 550x920x110mm (viz. výkres D.1.4.d.6)	ks	1,00	5 607,00	5 607,00	1 575,00	1 575,00	7 182,00	7 182,00
2	80/3 Páčkový spínač	ks	1,00	2 136,00	2 136,00	410,00	410,00	2 546,00	2 546,00
3	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2, 12,5Ka (10/350)	ks	1,00	4 746,00	4 746,00	473,00	473,00	5 219,00	5 219,00
4	RCD-40-4-030A Proudový chránič	ks	4,00	1 768,00	7 072,00	315,00	1 260,00	2 083,00	8 332,00
5	MCB-10B-1 Jistič MCB	ks	5,00	64,00	320,00	263,00	1 315,00	327,00	1 635,00
6	MCB-16B-1 Jistič MCB	ks	22,00	141,00	3 102,00	263,00	5 786,00	404,00	8 888,00
7	RCBO-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	5,00	2 146,00	10 730,00	315,00	1 575,00	2 461,00	12 305,00
8	MCB-16B-3 Jistič MCB	ks	1,00	637,00	637,00	336,00	336,00	973,00	973,00
9	MCB-25B-3 Jistič MCB	ks	1,00	670,00	670,00	336,00	336,00	1 006,00	1 006,00
10	Propojovací lišta	ks	4,00	131,00	524,00	105,00	420,00	236,00	944,00
Rozváděč Rinfo - celkem					35 544,00		13 486,00		49 030,00
Dodávky									
	Rozváděč Rinfo	ks	1,00	49 030,00	49 030,00			49 030,00	49 030,00
Dodávky - celkem					49 030,00		0,00		49 030,00
Elektromontáže									
Svítlidla - nedílnou součástí pro nabídku svítidel je půdorys osvětlení s legendou svítidel!!									
11	Trafo pro LED pásy 100, 12V, DALI	ks	1,00	519,00	519,00	263,00	263,00	782,00	782,00
12	LED pásek 20W/m, 12V, IP67, dělitelný po 5cm, 3000K - komplet (pásek, difuzor, spojky, koncovky)	m	2,00	422,00	844,00	263,00	526,00	685,00	1 370,00
13	D - Lineární LED svítidlo závěsné direct/indirect, 3000K, délka svítidla 2810mm	ks	3,00	15 357,00	46 071,00	368,00	1 104,00	15 725,00	47 175,00
14	K - LED svítidlo přisazené, kruhové, průměr 300mm, výška 87mm, 4000K, 13,1W, 1500 lm	ks	5,00	2 176,00	10 880,00	294,00	1 470,00	2 470,00	12 350,00
15	E - LED svítidlo nástěnné, foukané sklo, IP20, 4000K	ks	1,00	1 864,00	1 864,00	294,00	294,00	2 158,00	2 158,00
16	F - LED svítidlo zapuštěné, kruhové, průměr 210 mm	ks	4,00	2 701,00	10 804,00	294,00	1 176,00	2 995,00	11 980,00
17	G - LED svítidlo zapuštěné, kruhové, průměr 136 mm	ks	12,00	1 447,00	17 364,00	294,00	3 528,00	1 741,00	20 892,00
18	trojpolová reflektorová lišta pro reflektory LED, přisazená / zavěšená montáž (3x6m)	m	18,00	595,00	10 710,00	231,00	4 158,00	826,00	14 868,00
19	Reflektor na světelnou reflektorovou lištu, bílá barva	ks	15,00	2 623,00	39 345,00	273,00	4 095,00	2 896,00	43 440,00
20	Reflektor na světelnou reflektorovou lištu, široká charakteristika, bílá barva	ks	3,00	1 731,00	5 193,00	273,00	819,00	2 004,00	6 012,00
21	N - Svítidlo nouzové LED, autonomní, s vyznačením směru úniku, přisazené / nástěnné, doba nezávislosti 1hodina, 2,1W	ks	8,00	1 149,00	9 192,00	273,00	2 184,00	1 422,00	11 376,00
Koncové prvky									
22	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	12,00	181,00	2 172,00	89,00	1 068,00	270,00	3 240,00
23	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	8,00	188,00	1 128,00	89,00	534,00	277,00	1 662,00
24	Přístroj spínače seriového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	2,00	229,00	458,00	89,00	178,00	318,00	636,00
25	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	1,00	239,00	239,00	89,00	89,00	328,00	328,00

26	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet	ks	40,00	164,00	6 560,00	89,00	3 560,00	253,00	10 120,00
27	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá s optickou ochranou proti přepětí - komplet	ks	10,00	794,00	7 940,00	89,00	890,00	883,00	8 830,00
28	Podlahová zásuvková rozvodnice, 9 modulů, 4x zásuvka 230V/16A, modul přepětové ochrany, rezerva pro datové zásuvky (5modulů), nastavitelná výška, do betonové podlahy, povrch dlažba	ks	1,00	4 449,00	4 449,00	2 625,00	2 625,00	7 074,00	7 074,00
29	Přítomnostní čidlo nástěnné, 180st. vnitřní provedení, nastavitelná citlivost a délka sepnutí	ks	8,00	1 003,00	8 024,00	163,00	1 304,00	1 166,00	9 328,00
	Krabice, trubky, svorky								
30	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	90,00	7,00	630,00	32,00	2 880,00	39,00	3 510,00
31	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	30,00	32,00	960,00	47,00	1 410,00	79,00	2 370,00
	SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
32	273-112 2x1-2,5mm2	ks	250,00	5,00	1 250,00	11,00	2 750,00	18,00	4 000,00
33	273-104 3x1-2,5mm2	ks	250,00	5,00	1 250,00	11,00	2 750,00	16,00	4 000,00
34	273-102 4x1-2,5mm2	ks	250,00	6,00	1 500,00	11,00	2 750,00	17,00	4 250,00
35	273-105 5x1-2,5mm2	ks	250,00	7,00	1 750,00	11,00	2 750,00	18,00	4 500,00
36	273-103 8x1-2,5mm2	ks	150,00	12,00	1 800,00	11,00	1 650,00	23,00	3 450,00
37	Řadová svorkovnice 2,5mmx10 (čokoláda)	ks	10,00	20,00	200,00	11,00	110,00	31,00	310,00
38	1416E trubka ohebná EN 320 N PVC	m	160,00	16,00	2 580,00	26,00	4 160,00	42,00	6 720,00
39	1436E trubka ohebná EN 320 N PVC	m	90,00	20,00	1 800,00	32,00	2 880,00	52,00	4 680,00
40	Plastová chránička červená, vřapová, D 63mm	m	30,00	26,00	780,00	32,00	960,00	58,00	1 740,00
41	Držáky kabelových tras "uši"	ks	120,00	23,00	2 760,00	37,00	4 440,00	60,00	7 200,00
42	Žlab kabelový 125/50 vč. vřka, spojovacích dílů a konzol	m	150,00	368,00	55 200,00	336,00	50 400,00	704,00	105 600,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
43	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně - pod omítkou	m	80,00	13,00	1 040,00	25,00	2 000,00	38,00	3 040,00
44	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně - pod omítkou	m	130,00	16,00	2 080,00	25,00	3 250,00	41,00	5 330,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
45	N2XH-J 3x1.5 mm2 , pevně v podhledu	m	680,00	27,00	18 360,00	25,00	17 000,00	52,00	35 360,00
46	N2XH-J 3x2.5 mm2 , pevně - v podhledu	m	1 450,00	38,00	55 100,00	25,00	36 250,00	63,00	91 350,00
47	N2XH-J 5x2.5 mm2 , pevně - v podhledu	m	55,00	61,00	3 355,00	27,00	1 485,00	88,00	4 840,00
48	N2XH-J 5x6 , pevně - v podhledu	m	35,00	131,00	4 585,00	32,00	1 120,00	163,00	5 705,00
49	N2XH-J 5x16 , pevně - v podhledu	m	85,00	239,00	15 535,00	47,00	3 055,00	286,00	18 590,00
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)								
50	H07V-K 6 žlutá/zelená mm2 , pevně	m	50,00	20,00	1 000,00	21,00	1 050,00	41,00	2 050,00
	ZEMNÍČÍ SVORKA								
51	ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	16,00	16,00	256,00	37,00	592,00	53,00	848,00
52	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	16,00	14,00	224,00	0,00	0,00	14,00	224,00
53	HOP - hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00	830,00	830,00	263,00	263,00	1 093,00	1 093,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
54	Do 2,5 mm2	ks	350,00	0,00	0,00	22,00	7 700,00	22,00	7 700,00
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
55	Do 2,5 mm2	ks	350,00	0,00	0,00	22,00	7 700,00	22,00	7 700,00
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti								

56	do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	683,00	683,00	683,00	683,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
57	50x50x50 mm	ks	90,00	0,00	0,00	95,00	8 550,00	95,00	8 550,00
58	100x100x50 mm	ks	30,00	0,00	0,00	116,00	3 480,00	116,00	3 480,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU A HRUBÉ ZAPRAVENÍ								
	- HLOUBKA 50mm								
59	Sire 70 mm	m	160,00	0,00	0,00	89,00	14 240,00	89,00	14 240,00
60	Sire 100 mm	m	80,00	0,00	0,00	116,00	9 280,00	116,00	9 280,00
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
61	Zapojení a odzkoušení zařízení jiných profesí	hod	40,00	0,00	0,00	452,00	18 080,00	452,00	18 080,00
62	Prověření, odpojení, demontáže, odvoz a likvidace stávající elektroinstalace v dotčených prostorách	hod	90,00	0,00	0,00	452,00	40 680,00	452,00	40 680,00
63	Úprava stávajících elektro rozvodů, které zůstanou zachovány - vyvážání, umístění do žlabů...	hod	40,00	0,00	0,00	452,00	18 080,00	452,00	18 080,00
64	Dobrojení stávajícího rozváděče v rozvodně NN, doplnění jističe 3x 80A	kmpl	1,00	6 090,00	6 090,00	452,00	452,00	6 542,00	6 542,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
65	Revizní technik	hod	30,00	0,00	0,00	586,00	17 580,00	586,00	17 580,00
	Elektromontáže - celkem					364 651,00	322 325,00		686 976,00

Poznámka:

Jednotlivé položky nacenit včetně spojovacího materiálu, dopravy, skladování a přesunu hmot.

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál								
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	70	55		3 850		1,0	70,0
	.lišty závěsné ZL 40 x 40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	70		55		3 850		
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	70		55		3 850		
	Spojovací materiál	kg	12	55		660		1,0	12,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	10	55		550		1,0	10,0
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem					5 060	7 700		92,0
	PSV nátěry								
	odmaštění chemickými rozpouštědly 220 m ²	m ²	25		30		750		
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 220 m ²	m ²	25		80		2 000	0,1	3,1
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 220 m ²	m ²	50		120		6 000	0,3	15,0
	PSV nátěry - celkem						8 750		18,1
	PSV tepelné a protipožární izolace								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm,								
	včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem, součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/m2K	m ²	6	490	10	2 940	60	5,0	30,0
	Protipožární izolace - odolnost 30 minut (EI 30 DP1)	m ²	45	490	10	22 050	450	5,0	225,0
	PSV tepelné izolace a protipožární izolace - celkem					24 990	510		255,0
	HSV lešení								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m ²	110	50		5 500		1,0	110,0
	Hodíková zúčtovací sazba								
	Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě	hod	12	350			4 200		
	Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení	hod	12	250			3 000		
	Hodíková zúčtovací sazba - celkem						7 200		

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	Dílenská montážní dokumentace	hod	6	250			1 500		
	Dokumentace skutečného provedení	hod	8	450			3 600		
	Měření hluku	kpl	1	15 000			15 000		
	Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy	kpl	1	6 000			6 000		
	Inženýrská a koordinační činnost	hod	16	250			4 000		
	Zařízení č. 1 - Rekuperační větrání prostorů								
1.01	Větrací rekuperační jednotka podstropní provedení V = 500 m³/h, p _{ext} = 300 Pa, N _i = 2 x 0,169 kW = 0,338 kW/230 V-50 Hz, el. ohřev N _i = 1,67 kW/230 V-50 Hz jednotka sestává z: kapsový filtr F7 na přívodu, G3 na odvodu, rotační regenerační výměník tepla, elektrický ohříváč, ventilátory s EC motory, dvojitý plášť jednotky je vyplněn izolací a opatřen nátěrem bílé barvy (RAL 9016) připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou zásuvku 230 V-50 Hz jednotka bude vybavena inteligentním řídicím systémem, propojení s BMS pomocí Modbus RTU přes RS 485 SEC třída A, hlukový výkon LWA: 53 dB(A) Jednotka musí být v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňovat požadavky ErP 2018 a její hodnoty musí být ověřeny pomocí EuroventCertitaCertifikation v oblasti RAHU jednotka je sestavena: přívodní filtr (F7), rotační výměník, odvodní ventilátor, odvodní filtr (G3), teplotní čidlo na odvodu vzduchu, přívodní ventilátor, elektrický ohříváč, teplotní čidlo na přívodu vzduchu, čidlo relativní vlhkosti, termostat ochrany proti přehřátí, bezpečnostní termostat, teplotní čidlo venkovního vzduchu (v našich podmínkách není nutno zajišťovat odvod kondenzátu)	ks	1	85 100	25 530	85 100	25 530	77,0	77,0
	montážní stropní konzole, sada	kpl	1	500	200	500	200	1,5	1,5
	Rychloupínací spona	ks	4	120	48	480	192	0,4	1,6
	Klapka se sevem, třída 3C, 230 V D 200	ks	2	4 320	1 728	8 640	3 456	3,5	7,0
	Spínací modul	ks	1	200	80	200	80	1,6	1,6
	Designový dotykový ovládací panel	ks	1	3 655	1 462	3 655	1 462	0,5	0,5
	Flexo tlumič, 25 mm, 1 m	ks	4	1 836	734	7 344	2 938	0,5	2,0
	Propojovací kabeláž mezi jednotkou a spínacími prvky	kpl	1	12 000	4 800	12 000	4 800	1,5	1,5
	Sací hlavice D 315	ks	1	1 639	656	1 639	656	3,2	3,2
1.02	Protidešťová žaluzie vel. 400 x 200 mm, včetně sítky proti hmyzu	ks	1	905	362	905	362	1,6	1,6
1.03	Přívodní vyústka vel. 325 x 225, dvouřadá, regulace R1, eloxovaný hliník	ks	1	884	354	884	354	2,0	2,0
1.04	Přívodní plastový ventil D 200, vč. zděže	ks	3	190	76	570	228	0,3	0,9
1.05	Odsávací vyústka vel. 300 x 200, jednořadá, regulace R1, eloxovaný hliník	ks	1	638	255	638	255	2,0	2,0
1.06	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 200 x 75, jednořadá, regulace R1, eloxovaný hliník	ks	1	325	130	325	130	2,0	2,0

Č. pozice	Popis položky	MJ	Wt CZ celke	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
1.07	Odsávací plastový ventil D 160, vč. zděře	ks	8	150	60	1 200	480	0,3	2,4
1.08	Ohebná hadice zvukoizolační D 200	bm	10	240	96	2 400	960	0,3	3,0
1.09	Ohebná hadice zvukoizolační D 160	bm	20	204	82	4 080	1 632	0,2	4,0
1.10	Demontáž stávajícího ventilátoru, jeho ekologická likvidace a následné propojení potrubí d=300 mm	kpl	1	50	20	50	20	83,0	83,0
1.11	Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů vzduchotechniky v zázemí d=160 mm (cca 24 bm) a čtyřhranného potrubí 350x200 mm (cca 2 bm), 200x200 (cca 12 bm) včetně ventilátoru a komponentů	kpl	1	540	216	540	216	94,0	94,0
1.11-1.19	neobsazeno								
	Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech								
1.20	přívodní								
	přívodní - kruhové (spiro)								
	rovné D 200	bm	22	375	169	8 250	3 713	2,6	2,2
	oblouk segmentový 90° D 160	ks	2	210	95	420	189	1,1	1,9
	odbočka jednostranná 90° D 200/200	ks	1	316	142	316	142	1,9	3,4
	odbočka jednostranná 45° D 200/200	ks	2	416	187	832	374	1,7	0,9
	přechod osový D 315/200	ks	1	229	103	229	103	0,9	0,9
	vnitřní spojka D 200	ks	20	79	36	1 580	711	0,3	6,0
	vnitřní spojka D 315	ks	1	171	77	171	77	0,9	0,9
	přívodní - čtyřhranné								
	do obv. 1500 50 % tvar.	bm	1	680	306	680	306	10,0	10,0
1.21	odsávací - kruhové (spiro)								
	rovné D 160	bm	16	302	136	4 832	2 174	2,0	32,0
	rovné D 200	bm	22	375	169	8 250	3 713	2,6	57,2
	oblouk segmentový 90° D 160	ks	3	210	95	630	284	1,1	3,3
	oblouk segmentový 90° D 200	ks	3	297	134	891	401	1,5	4,5
	oblouk segmentový 60° D 160	ks	3	457	206	1 371	617	0,9	2,7
	oblouk segmentový 45° D 200	ks	4	178	80	712	320	1,2	4,8
	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	2	266	120	532	239	1,3	2,6
	odbočka oboustranná 90° D 160/160	ks	2	466	210	932	419	1,4	2,8
	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	2	290	131	580	261	1,6	3,2
	přechod osový D 200/160	ks	1	111	50	111	50	0,5	0,5
	vnitřní spojka D 160	ks	32	61	27	1 952	878	0,3	9,6
	vnitřní spojka D 200	ks	20	79	36	1 580	711	0,3	6,0
	odsávací - čtyřhranné								
	do obv. 1500 50 % tvar.	bm	1	680	306	680	306	10,0	10,0
	Zařízení č. 1 - Rekuperační větrání prostorů - celkem					166 681	59 939		456,2

KRYCÍ LIST - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba:	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 1. ČÁST - INFOCENTRUM		
Místo stavby:	NÁM. MÍRU 12, 760 01 ZLÍN		
SO / IO / PS:	SO 01		
Část:	D.1.4.e Elektronické komunikace		
	Obchodní jméno, sídlo, kontakt, stat. Zástupce	IČ	DIČ
Objednatel:	SMZ, ODBOR REALIZACE INVESTIČNÍCH AKCÍ, NÁM. MÍRU 12, ZLÍN	00283924	CZ00283924
Projektant:			
Zhotovitel:	Stavební firma Hanáček,s.r.o.,Moravská 82,68801 Uherský Brod		
Jiné údaje:			
Celková cena v Kč bez DPH		618 744,00 Kč	
Zodpovědná osoba zhotovitele:			
Pozice:			
Datum:			
Podpis a razítko firmy:			

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR
 SO/IO/PS: PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
 Část: KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
 D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
 Vypracoval:
 Revize:

P.Č.	Č. pol.	Název položky	Popis položky	M.J.	Množství	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava
						Jednotková cena Kč	Cena celkem bez DPH Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8

CCTV - kamerový systém celkem

74 110,00 Kč

Kamerový systém - CCTV

1	Vnitřní IP kamera	IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, IP67	ks	3,00	5 544,00	16 632,00	vlastní
2	NVR pro 16 kamer	výkonný NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, H.264 a H.265, bez HDD, RAID	ks	1,00	16 084,00	16 084,00	vlastní
3	HDD	přídavný HDD k rekordérům, 4TB	ks	2,00	3 684,00	7 368,00	vlastní
4	SOFTWARE	SW pro správu kamer, rozšíření stávajícího systému	ks	1,00	5 198,00	5 198,00	vlastní
5	UTP cat6, LSOH	horizontální datová kabeláž	m	151,00	28,00	4 228,00	vlastní
6	Patch cord UTP cat.6 1m		ks	3,00	91,00	273,00	vlastní
7	OBO svazkový držák GRIP „M“ 30 pozink, ocel	kabelová příchytka včetně uchytení	ks	32,00	95,00	3 040,00	vlastní
8	Měření kabeláže		kpt	4,00	69,00	276,00	vlastní
9	Oživení, naprogramování, odzkoušení		kpt	1,00	1 097,00	1 097,00	vlastní
10	Výchozí revize CCTV - Protokol o funkčnosti		ks	1,00	1 733,00	1 733,00	vlastní
11	Zaškolení obsluhy, zkušební provoz		kpt	1,00	520,00	520,00	vlastní
12	Mechanismy (lešení)		kpt	1,00	2 688,00	2 688,00	vlastní
13	Průraz stěny, stropu, drážkování, zednické přímocce		hod.	20,00	473,00	9 460,00	vlastní
14	Pomocné práce, úprava stěn, instalace		kpt	1,00	751,00	751,00	vlastní
15	Ekologická likvidace odpadů		kpt	1,00	1 386,00	1 386,00	vlastní
16	Ostatní položky nezahrnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpt	1,00	3 176,00	3 176,00	vlastní

Kamerový systém - CCTV

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenit včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci! V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Veškeré položky na přímocce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR.

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR
 SO / IO / PS: PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
 Část: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
 D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
 Vypracoval:
 Revize:

P.Č.	Č. pol	Název položky	Popis položky	M.J.	Množství	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava
						Jednotková cena Kč	Cena celkem bez DPH Kč	
6	1	2	3	4	5	6	7	8

SK - Strukturovaná kabeláž celkem

255 263,00 Kč

Strukturovaná kabeláž - SK

1	RACK 18U	19" 18U nástěnný rozvaděč 860x860, vybavený ventilátorovou jednotkou s termostatem, 2ks napájecí panel 5x230V 2x police 1U	ks	1,00	13 733,00	13 733,00	vlastní
2	24 portový patch panel cat.6A STP, integrovaný (A-D pro zásuvky)	připojovací panel datových zásuvek	ks	3,00	3 292,00	9 876,00	vlastní
3	Vývazovací patch panel 1U	organizer kabelů	ks	3,00	434,00	1 302,00	vlastní
4	Patch cord STP cat.6A 1m		ks	44,00	91,00	4 004,00	vlastní
5	Patch cord STP cat.6A 2m		ks	10,00	113,00	1 130,00	vlastní
6	Zásuvka STP 2xRJ45 cat.6A	datová zásuvka, včetně instalační krabice	ks	22,00	801,00	13 222,00	vlastní
7	Síťový kabel CAT6A s PE pláštěm	horizontální datová kabeláž	m	4 320,00	34,00	146 880,00	vlastní
8	Kabel optický FO SM 12vl.		m	12,00	44,00	528,00	vlastní
9	FO rozvaděč 19" 16 port LC - komplet osazená, včetně svazů, držák, pigtaily	optická vana	ks	2,00	5 488,00	10 972,00	vlastní
10	FM 20, včetně příslušenství	instalační trubka ohebná pro rozvody	m	53,00	25,00	1 325,00	vlastní
11	Kabelový rošt 200x60	kabelový žlab pro vedení datových rozvodů	m	32,00	480,00	15 360,00	vlastní
12	Měření metalické kabeláže	včetně vypracování protokolů	ks	54,00	81,00	4 374,00	vlastní
13	Mechanismy (lešení)		kpl.	1,00	3 850,00	3 850,00	vlastní
14	UPS záložní zdroj - klasická UPS, skutečný a zdánlivý výkon 350 W / 500 VA, 8kVAEC 320 C13 RS-	zálohování v rozvaděči RACK	ks	1,00	3 292,00	3 292,00	vlastní
15	Průřez stěny, stropu, drážkování, zadnícká přípomoc		hod.	40,00	474,00	18 960,00	vlastní
16	Pomocné práce úprava stáv. instalace		kpl.	1,00	866,00	866,00	vlastní
17	Ekologická likvidace odpadů		kpl.	1,00	1 386,00	1 386,00	vlastní
18	Celková položka nezahrnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpl.	1,00	4 043,00	4 043,00	vlastní

Strukturovaná kabeláž - SK

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenit včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalosti je zhotovitel povinen kontaktovat zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Součástí VV není HW, ani SW konstruktivní a vnějšími kabelovými stěny (O2, provádění)
 Veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení autí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
 Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebné měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
 Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
 V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR
SO / IO / PS: PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
Část: Elektrická zabezpečovací signalizace - PZTS
D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
Výpracoval:
Revize:

P.Č. 0	Č. pol. 1	Název položky 2	Popis položky 3	M.J. 4	Množství 5	D+M včetně dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava 8
						Jednotková cena Kč 6	Cena celkem bez DPH Kč 7	

PZTS - Elektrická zabezpečovací signalizace celkem

109 066,00 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS

1	Spíňaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/3A	pomocný zdroj	ks	1,00	3 754,00	3 754,00	vlastní
2	Baterie	akumulátor 12V / 24Ah	ks	2,00	2 472,00	4 944,00	vlastní
3	Klávesnice	volitelné ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	2,00	5 140,00	10 280,00	vlastní
4	Expanzor	koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	2,00	2 830,00	5 660,00	vlastní
5	Magnetický kontakt povrchový plastový	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mizerou 25mm - dvaře	ks	2,00	655,00	1 310,00	vlastní
6	Plastová propojovací krabice	plastová nízká propojovací krabice 5+1 šroubovací svorka	ks	2,00	185,00	370,00	vlastní
7	PIR detektor	PIR detektor s QUAD pyroelementem, vestavěnými EOL rezistory a dosahem 15m	ks	6,00	1 132,00	6 792,00	vlastní
8	Olfaktor detektor	trezorový	ks	1,00	3 612,00	3 612,00	vlastní
9	Tlačítko NC tlačítko s odlišným krytem a pamětí poplachů, stupeň 4		ks	3,00	993,00	2 979,00	vlastní
10	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný BZcest1d1	sběrný kabel	m	92,00	42,00	3 894,00	vlastní
11	Kabel 3x2x0,5 LSOH	kabel k detektorům	m	820,00	21,00	17 220,00	vlastní
12	Kabel 2x1,5 LSOH	náhlaví kabel	m	31,00	33,00	1 023,00	vlastní
13	Trubka ohebná prům. 20, včetně příslušenství	instalační ohebná trubka pro kabelové rozvody	m	205,00	15,00	3 075,00	vlastní
14	Výhledový revizor PZTS		ks	1,00	1 733,00	1 733,00	vlastní
15	Zaškolení obsluhy, zkoušební provoz		hod.	10,00	520,00	5 200,00	vlastní
16	Mechanismy (lešení)		kpt.	1,00	4 851,00	4 851,00	vlastní
17	Oživení, neprogramování, odzkoušení, provozní kalibrace PZTS		kpt.	1,00	1 097,00	1 097,00	vlastní
18	Rozšíření stávajícího přenosu na PCO PCR		kpt.	1,00	289,00	289,00	vlastní
19	Funkční zkouška PZTS	zkouška funkčnosti systému	hod.	29,00	473,00	9 460,00	vlastní
20	Průraz stěny, stropu, drážkování, zednická přípomoc		hod.	38,00	473,00	14 100,00	vlastní
21	Pomocné práce úprava stáv. instalace		kpt.	1,00	1 733,00	1 733,00	vlastní
22	Ekologická likvidace odpadu		kpt.	1,00	1 386,00	1 386,00	vlastní
23	Ostatní položky nezahrnuté ve výkazu a s polítkou pro dokončení díla		kpt.	1,00	4 043,00	4 043,00	vlastní

Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS

- POZNÁMKY:
- 1) Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2) Jednotlivé položky nasazení včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
 - 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalosti je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
 - 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a sítí, uložení sítí na skládku, dopravu, montáž, sdíl., jsou zahrnuté v jednotkových cenách. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou sice nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR.

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR
 SO / IO / PS: PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
 Část: Nouzová signalizace
 D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
 Vypracoval:
 Revize:

P.Č. 0	Č. pol. 1	Název položky 2	Popis položky 3	M.J. 4	Množství 5	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava 8
						Jednotková cena Kč 6	Cena celkem bez DPH Kč 7	

Nouzová signalizace celkem

31 130,00 Kč

Nouzová signalizace

1		Kontrolní modul		ks	1,00	3 203,00	3 203,00	vlastní
2		Transformátor		ks	1,00	2 321,00	2 321,00	vlastní
3		Signální tlačítko se šňůrou		ka	1,00	2 256,00	2 256,00	vlastní
4		Resetovací tlačítko		ka	1,00	3 186,00	3 186,00	vlastní
5		Kabel 6x0,8 LSOH		m	18,00	36,00	648,00	vlastní
6		Zaškolení obsluhy, zkušební provoz		kpt.	1,00	3 675,00	3 675,00	vlastní
7		Průřez stěny, stropu, drážkování, zednické přípomoc		hod.	8,00	473,00	3 794,00	vlastní
8		Pomocné práce		kpt.	1,00	4 200,00	4 200,00	vlastní
9		Ekologická likvidace odpadů		kpt.	1,00	2 625,00	2 625,00	vlastní
10		Ostatní položky nezahrnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpt.	1,00	5 250,00	5 250,00	vlastní

Nouzová signalizace

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenit včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
 Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
 Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
 V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR
 SO / IO / PS: PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
 Část: Elektrická požární signalizace - EPS
 D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
 Vypracoval:
 Revize:

P.Č. 0	Č. pol. 1	Název položky 2	Popis položky 3	M.J. 4	Množství 5	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava 8
						Jednotková cena Kč 6	Cena celkem bez DPH Kč 7	

Elektrická požární signalizace celkem

149 236,00 Kč

Elektrická požární signalizace - EPS

1	Linková karta EPS	rozšíření stávající EPS ústředny	ks	1,00	15 936,00	15 939,00	vlastní
2	EPS hlásič multisenzorový	detekční hlásič požáru vč. patice	ks	20,00	2 714,00	54 280,00	vlastní
3	EPS hlásič teplotní	detekční hlásič požáru vč. patice	ks	1,00	2 137,00	2 137,00	vlastní
4	EPS hlásič do VZT potrubí	komplet - modul pro potrubí, náhradní filtr, Venturiho trubice, mont. sada, patice	ks	1,00	16 055,00	16 055,00	vlastní
5	Tlačítkový hlásič	vč. elektroniky	ks	4,00	2 171,00	8 684,00	vlastní
6	Náhradní sklo do tlačítkového hlásiče - bal. 10 ks		ks	1,00	416,00	416,00	vlastní
7	Kabel linkový 1x2x0,8 LSOH		m	520,00	24,00	12 480,00	vlastní
8	Výchozí revize EPS		ks	1,00	1 733,00	1 733,00	vlastní
9	Oživení, naprogramování, odzkoušení		ks	1,00	2 888,00	2 888,00	vlastní
10	Funkční zkouška EPS		ks	1,00	1 733,00	1 733,00	vlastní
11	Rozšíření stávajícího přenosu na PCO PČR		kpt.	1,00	289,00	289,00	vlastní
12	Zaškolení obsluhy, zkušební provoz		kpt.	1,00	520,00	520,00	vlastní
13	Průřez stěny, stropu, drážkování, zednické připomoce		hod.	50,00	473,00	23 650,00	vlastní
14	Pomocné práce		kpt.	1,00	1 848,00	1 848,00	vlastní
15	Ekologická likvidace odpadů		kpt.	1,00	1 386,00	1 386,00	vlastní
16	Ostatní položky nezahnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpt.	1,00	5 198,00	5 198,00	vlastní

Elektrická požární signalizace - EPS

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenit včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalosti je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Veškeré položky na přípravu, lešení, přesuny hmot a suli, uložení suli na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM Budova radnice, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Objednatel: Statutární město Zlín, ORIA
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Moravská 82
68801 Uherský Brod

IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00
Vedlejší a ostatní náklady			80 500,00
Celkem			80 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 905,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 97 405,00 CZK

v Uh.Brodě

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM	0,00	80 500,00	16 905,00	97 405,00	100
VN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	80 500,00	16 905,00	97 405,00	100
Celkem		0,00	80 500,00	16 905,00	97 405,00	100

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	VN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: VN		Vedlejší a ostatní náklady				80 500,00		0,00		0,00
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště - oplocení.										
3	005122010R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno.										
5	005122010R	Provoz investora - náklady spojené s nepřerušným provozem	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - oplocení, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
7	00512-1	Zábor veřejného prostranství - legislativa	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s vyřízením záboru veřejného prostranství včetně dokumentace.										
8	00512-2	D+M - přenosných hasicích práškových přístrojů PHP s hasicí schopností 21A včetně předávacích dokladů a revizí	soub.	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s montáží, úklidem a přesunem hmot.										
9	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace.										

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	1. ČÁST - INFOCENTRUM
R:	VN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Zpracování výrobní - dílenské dokumentace.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Pojištění stavebního díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Kč bez DPH

80 500,00

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM -

Stavba : 2. ČÁST - RECEPCE

nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Investor : SMZ, ORIA
nám. Míru 12, 760 01 Zlín

IČ : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel :

IČ :
DIČ :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ v Kč pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ v Kč pro DPH	21 %	1 803 739,30
DPH	21 %	378 785,25
Cena celkem za stavbu v Kč		2 182 524,55

Rekapitulace nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem Kč	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem Kč	%
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	1 311 380,35	0,00	1 083 785,41	227 594,94	60,1
D.1.4.b Zdravotně technické instalace	48 576,53	0,00	40 145,89	8 430,64	2,2
D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika	475 782,89	0,00	393 209,00	82 573,89	21,8
D.1.4.e Elektronické komunikace	277 814,79	0,00	229 599,00	48 215,79	12,7
VN Vedlejší a ostatní náklady	68 970,00	0,00	57 000,00	11 970,00	3,2
Celkem za stavbu v Kč	2 182 524,55	0,00	1 803 739,30	378 785,25	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001**

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVE INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE

Budova radnice, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Objednatel: **Statutární město Zlín, ORIA**
 náměstí Míru 12
 760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: **Stavební firma Hanáček,s.r.o.**
 Moravská 82
 68801 Uherský Brod

IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			366 462,15
PSV			653 944,86
MON			0,00
Přesuny sutí a vybouraných hmot			63 378,40
Celkem			1 083 785,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 083 785,41 CZK
Základní DPH	21 %	227 594,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 311 380,35 CZK

v Uh.Brodě

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	2. ČÁST - RECEPCE	0,00	1 083 785,41	227 594,94	1 311 380,35	100
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	1 083 785,41	227 594,94	1 311 380,35	100
Celkem za stavbu		0,00	1 083 785,41	227 594,94	1 311 380,35	100

Rozpočet neobsahuje stavební práce spojené s instalací interiéru.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			63 382,75	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 220,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			76 115,79	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			65 407,27	6
64	Osazování výplní otvorů	HSV			2 200,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 384,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			69 924,20	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 256,62	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 571,52	2
713	Izolace tepelné	PSV			21 533,04	2
766	Truhlářské výrobky	PSV			369 076,48	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			69 320,42	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			127 500,56	12

776	Podlahy povlakové	PSV			36 119,31	3
783	Nátěry	PSV			135,28	0
784	Malby	PSV			30 259,77	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			63 378,40	6
Cena celkem					1 083 785,41	100

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				63 382,75		3,74		0,00
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,62575	6 595,00	4 126,82	1,95	1,22	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		kapsy pro nosníky: 0,1*0,2*6		0,12000						
		otvor : 0,1*0,15*0,15 *3		0,00675						
		otvor : 0,1*0,15*0,6 *1		0,00900						
		nika - rozvaděč : 0,8*1,0*0,15 *2		0,24000						
		dozdívky ostatní : 0,25		0,25000						
2	342255024R00	Příčky z pórobetonových desek - tl. 10 cm	m2	4,41000	922,00	4 066,02	0,08	0,37	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		příčky - 1.NP :								
		1.03 : 1,2*3,5 * 1,05		4,41000						
3	342255028R00	Příčky z pórobetonových desek - tl. 15 cm	m2	7,35000	1 150,00	8 452,50	0,13	0,93	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		příčky - 1.NP :								
		1.04 : (1,0+0,5+0,5)*3,5 * 1,05		7,35000						
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.	m	3,20000	131,00	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu.								
		1.NP : 1,2 + 2,0		3,20000						
5	317944311R00	D+M - válcované nosníky do I č.12 do připravených otvorů	t	0,09096	48 000,00	4 366,08	1,10	0,10	0,00	0,00
		včetně dodávek profilů								
		včetně pomocného lešení								
		L 50/50/5 : 0,95* 0,004 * 1,2		0,00456						
		I 140 : 2,2*0,015 * 1,2		0,03960						
		U 160 : 2,6* 0,015 * 1,2		0,04680						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
6	319201316R00	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva maltou ze suchých maltových směsí tl. do 20 mm	m2	3,59200	284,00	1 020,13	0,03	0,11	0,00	0,00
		1.PP - ostění a nadpraží : (3,5+2,15+3,51) *0,2 + (3,5+1,8+3,5)*0,2		3,59200						
7	342013221RT1	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x opláštěn., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm	m2	13,60000	1 350,00	18 360,00	0,05	0,65	0,00	0,00
		1.NP - SDK stěny:								
		1.04 : 4,6*2,1 + 1,8*1,7		12,72000						
		1.05 : 2,2*0,4		0,88000						
8	342264051R00	D+M - podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,72000	1 100,00	20 592,00	0,02	0,36	0,00	0,00
		1.NP - podhled SDK - oprava podhledu + doplnění:								
		1.03 : 3,6*6,8 *0,5		12,24000						
		1.04 : 3,6*2,2*0,5		3,96000						
		svislá hrana : (3,6+9,0)*0,2		2,52000						
9	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	7,92000	250,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.04 : 3,6*2,2		7,92000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 220,00		0,02		0,00
10	411387531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 0,25 m2, včetně bednění, odbednění a výztuže	kus	2,00000	610,00	1 220,00	0,01	0,02	0,00	0,00
		včetně pomocného lešení								
		1.NP - otvory : 2		2,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				76 115,79		5,88		0,00
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,04000	57,00	2 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		výplně otvorů - dveře : 2,3*2,4 *2		11,04000						
		výplně otvorů - okna : 2,5*2,4 *5		30,00000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi výplně otvorů : (3,5+2,15+3,51) + (3,5+1,8+3,5)	m	17,96000	92,00	1 652,32	0,00	0,05	0,00	0,00
13	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 včetně pomocného lešení a penetrace prostupy : EL : 100/150 - 4*2 kapsy pro nosníky : 6*3	kus	26,00000	140,00	3 640,00	0,00	0,08	0,00	0,00
14	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů včetně pomocného lešení 1.NP - oprava původních omítek: 1.03 : 22,1 *3,5 1.04 : 19,8 *3,5 1.05 : 8,2 *3,5	m2	175,35000	42,00	7 364,70	0,00	0,18	0,00	0,00
15	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných štukových omítek stěn v množství opravované plochy do 10 % - s použitím suché maltové směsi včetně celoplošné tenkovrstvé omítky včetně pomocného lešení 1.NP - oprava původních omítek: 1.03 : 22,1 *3,5 - 1,3 *3,5 1.04 : 19,8 *3,5 - 1,0 *3,5 1.05 : 8,2 *3,5 - 1,0 *3,5	m2	163,80000	102,00	16 707,60	0,02	2,62	0,00	0,00
16	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění a nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi včetně pomocného lešení 1.NP - ostění a nadpraží : (3,5+2,15+3,51) *0,6 + (3,5+1,8+3,5)*0,6	m2	10,77600	620,00	6 681,12	0,02	0,24	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
17	612479113R00	Omítka vnitřní vápenná dvouvrstvá, ručně, na pórobeton - štuková s použitím suché maltové směsi včetně pomocného lešení 1.NP - omítka nové zdivo : 1.03 : 1,3 *3,5 1.04 : 1,0 *3,5 1.05 : 1,0 *3,5	m2	11,55000	421,00	4 862,55	0,03	0,30	0,00	0,00
18	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn 1.PP - omítka nové zdivo : 1.03 : 1,3 *3,5 1.04 : 1,0 *3,5 1.05 : 1,0 *3,5 1.NP - ostění a nadpraží : (3,5+2,15+3,51) *0,9 + (3,5+1,8+3,5)*0,9	m2	27,71400	22,00	609,71	0,00	0,03	0,00	0,00
19	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 1.PP - omítka nové zdivo : 1.03 : 1,3 *3,5 1.04 : 1,0 *3,5 1.05 : 1,0 *3,5 1.NP - ostění a nadpraží : (3,5+2,15+3,51) *0,9 + (3,5+1,8+3,5)*0,9	m2	27,71400	201,00	5 570,51	0,00	0,08	0,00	0,00
20	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou ze suchých maltových směsí EL - 100/50 : 150 + 40 ZTI - 75/75 : 2	m	192,00000	139,00	26 688,00	0,01	2,30	0,00	0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						65 407,27	6,69	0,00		

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
21	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění lepidla, šlepu	m2	73,44000	46,00	3 378,24	0,00	0,15	0,00	0,00
		1.03 : 37,41		37,41000						
		1.04 : 30,19		30,19000						
		1.05 : 5,84		5,84000						
22	632421401R00	Provedení penetrace podkladu	m2	73,44000	42,00	3 084,48	0,00	0,05	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		1.03 : 37,41		37,41000						
		1.04 : 30,19		30,19000						
		1.05 : 5,84		5,84000						
23	632443111R00	Potěr cementový litý CF20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	83,58400	394,00	32 932,10	0,07	5,85	0,00	0,00
		1.03 : 37,41*1,1		41,15100						
		1.04 : 30,19*1,1		33,20900						
		1.05 : 5,84*1,1		6,42400						
		doplnění rýh a prohlubní : 2,8		2,80000						
24	632443112R00	Potěr cementový litý CF20, příplatek zkd 5 mm	m2	80,78400	32,00	2 585,09	0,01	0,48	0,00	0,00
		1.NP - potěr + 5 mm:								
		1.03 : 37,41*1,1		41,15100						
		1.04 : 30,19*1,1		33,20900						
		1.05 : 5,84*1,1		6,42400						
25	632411104R00	Stěrka ze suchých směsí samonivelační, vyrovnávací, s rozprostřením a uhlazením, do tloušťky 4 mm, ruční zpracování včetně přebroušení	m2	80,78400	290,00	23 427,36	0,00	0,16	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		1.03 : 37,41*1,1		41,15100						
		1.04 : 30,19*1,1		33,20900						
		1.05 : 5,84*1,1		6,42400						
Díl: 64 Osazování výplní otvorů						2 200,00		0,01		0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
26	642941211R00	Osazení pouzdra pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00
		1.NP : 1		1,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 384,00		0,76		0,00
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	69,00000	136,00	9 384,00	0,01	0,76	0,00	0,00
		1.NP : 69,0		69,00000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				69 924,20		0,18		0,00
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,62000	135,00	10 883,70	0,00	0,03	0,00	0,00
		1.NP : 80,62		80,62000						
29	954221201R00	SDK obklad ocelových profilů, 300/300 mm - 3str., 1x RB - tl. 12,5 mm	m	4,00000	1 180,00	4 720,00	0,01	0,05	0,00	0,00
		1.NP - 1.05 : 2,2 + 1,8		4,00000						
30	95 - PC - 01	Hodinová zučtovací sazba	hod	48,00000	450,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*3		24,00000						
		HZS - demontáže nestandardního vybavení a interiéru : 8*3		24,00000						
31	95 - PC - 02	D+M - přechodová nerezová lišta - výběr investora	m	4,50000	450,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 4,5		4,50000						
32	95 - PC - 03	Demontáž a uskladnění stávajících klimatizačních vnitřních jednotek	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 3,0		3,00000						
33	95 - PC - 04	Montáž, zprovoznění stávajících klimatizačních vnitřních jednotek včetně doplnění systému chlazení	kus	3,00000	4 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 3,0		3,00000						
34	95 - PC - 05	Demontáž a uskladnění stávajících vertikálních žaluzií	kus	5,00000	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.NP : 5,0		5,00000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
35	95 - PC - 06	Montáž a zprovoznění stávajících vertikálních žaluzií 1.NP : 5,0	kus	5,00000 5,00000	600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	95 - PC - 07	Dodávka + montáž, demontáž - provizorní zástěna proti prachu - dřevěná konstrukce + geotextilie + fólie zástěna - vstupy : 2,1*3,5 + 2,4*3,6	m2	15,99000 15,99000	450,00	7 195,50	0,01	0,10	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 256,62		0,00		27,48
37	962032241R00	Bourání zdiva z cihel plných na MC 1.NP - zdivo + niky: 01.16 : (3,15+1,5) *3,3*0,1 + 1,8*3,3*0,17 01.14 : 0,7*1,0*0,17	m3	2,66330 2,54430 0,11900	1 042,00	2 775,16	0,00	0,00	2,20	5,86
38	963016211R00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt 1.NP - podhledy: 1.14 : 57,62 - 3,6*8,9 1.15 : 1,62 1.16 : 10,00	m2	37,20000 25,58000 1,62000 10,00000	166,00	6 175,20	0,00	0,00	0,01	0,41
39	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin potěrů do tl. 10 cm 1.NP - 1.14 : 57,62*0,1 1.NP - 1.15 : 1,62*0,1 1.NP - 1.16 : 10,00*0,1	m3	6,92400 5,76200 0,16200 1,00000	4 995,00	34 585,38	0,00	0,00	2,45	16,96
40	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev včetně soklu 1.NP - dlažby: 1.NP - 1.14 : 57,62 1.NP - 1.15 : 1,62 1.NP - 1.16 : 10,00	m2	69,24000 57,62000 1,62000 10,00000	133,00	9 208,92	0,00	0,00	0,05	3,12
41	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % plochy	m2	173,84500	12,00	2 086,14	0,00	0,00	0,00	0,52

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.NP - 1.14 : 39,98*3,5		139,93000						
		1.NP - 1.15 : 5,49*3,5		19,21500						
		1.NP - 1.16 : 4,20*3,5		14,70000						
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20000	443,00	1 417,60	0,00	0,00	0,03	0,09
		1.NP : 2*1,6		3,20000						
43	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	8,41500	268,00	2 255,22	0,00	0,00	0,04	0,29
		1.NP - kovov. příčka : 0,9*3,3 + 1,65*3,3		8,41500						
44	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,02	0,03
		1.NP : 2		2,00000						
45	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000	324,00	1 944,00	0,00	0,00	0,01	0,07
		kapsy pro nosníky : 6		6,00000						
46	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MVC	kus	3,00000	63,00	189,00	0,00	0,00	0,01	0,03
		EL : 100/150 - 3		3,00000						
47	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,0225 m2, tl. 60 cm, MVC	kus	1,00000	354,00	354,00	0,00	0,00	0,04	0,04
		EL : 100/150 - 1		1,00000						
48	972054131R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 12 cm	kus	2,00000	176,00	352,00	0,00	0,00	0,01	0,02
		EL : 100/75 - 2		2,00000						
49	974031143R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	2,00000	137,00	274,00	0,00	0,00	0,01	0,03
		ZTI - 75/75 : 2		2,00000						
50	919735122R00	Řezání betonu hl. řezu 5 - 10 cm	m	4,00000	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		podlaha : 1,8 + 2,2		4,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 571,52		0,00		0,00
51	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m, nošením	t	17,28000	959,00	16 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				21 533,04		0,12		0,00
52	713121111RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren EPS 150 do tl. 50 mm	m2	80,78400	226,00	18 257,18	0,00	0,06	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		včetně dodávky materiálu.								
		1.03 : 37,41*1,1		41,15100						
		1.04 : 30,19*1,1		33,20900						
		1.05 : 5,84*1,1		6,42400						
53	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	80,78400	39,00	3 150,58	0,00	0,06	0,00	0,00
		1.03 : 37,41*1,1		41,15100						
		1.04 : 30,19*1,1		33,20900						
		1.05 : 5,84*1,1		6,42400						
54	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,12000	1 044,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				369 076,48		0,88		0,00
55	766 - PC - 01	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 20/T - D+M pohonů pro otočné dvoukřídle dveře - rozměr dveří 1400/2400 mm	kus	1,00000	118 400,00	118 400,00	0,03	0,03	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 20/T								
		20/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
56	766 - PC - 02	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 21/T - D+M Interiérových teleskopických automatických dveří - celkový rozměr vč. dveří 2140/2200 mm	kus	1,00000	130 800,00	130 800,00	0,46	0,46	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 21/T								
		21/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
57	766 - PC - 03	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 22/T - D+M dřevěné posuvné vnitřní dveře - CPL fólie - 900/1970 mm vč. dveřního pouzdra pro zabudování do SDK stěny	kus	1,00000	47 200,00	47 200,00	0,05	0,05	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 22/T								
		22/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
58	766 - PC - 04	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 23/T - D+M sestava dřevěných vnitřních oken - nadsvětliku - rozměr sestavy 4600/970 mm	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 23/T 23/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
59	766 - PC - 05	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 24/T - D+M sestava dřevěných vnitřních oken - nadsvětlení - rozměr sestavy 2140/970 mm	kus	1,00000	20 800,00	20 800,00	0,12	0,12	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 24/T 24/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
60	766 - PC - 06	Výpis truhlářských výrobků - odkaz 25/T - D+M oprava nátěru stávajících obložkových zárubní	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků - odkaz 25/T 25/T : 1 - podle výběru investora		1,00000						
61	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,88000	996,00	876,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 320,42		0,83		0,00
62	767 - PC - 01	Výpis zámečnických výrobků - odkaz 20/Z - D+M ocelové pomocné konstrukce pro SDK stěnu a výplně otvorů - rozměr sestavy 4600/3500 mm	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,20	0,20	0,00	0,00
		podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků - odkaz 20/Z 20/Z : 180 kg		1,00000						
63	767587211RU2	D+M - podhled minerální, vidit. kce, kazeta 600x600 mm - tl. 24 mm - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a	m2	45,14400	871,00	39 320,42	0,01	0,63	0,00	0,00
		1.NP - podhledy:								
		1.03 : (37,41 - 3,6*6,8) *1,1		14,22300						
		1.04 : (30,19 - 3,6*2,2) *1,1		24,49700						
		1.05 : 5,84 *1,1		6,42400						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				127 500,56		2,92		0,00
64	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	43,25000	52,00	2 249,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálů.								

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		1.03 : 37,41		37,41000						
		1.05 : 5,84		5,84000						
65	771575119R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 60x60 cm	m2	43,25000	1 380,00	59 685,00	0,00	0,21	0,00	0,00
		flexibilní tmel včetně silikonování spár :								
		1.03 : 37,41		37,41000						
		1.05 : 5,84		5,84000						
66	771579792R00	Příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	5,84000	90,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.05 : 5,84		5,84000						
67	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	43,25000	16,00	692,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		1.03 : 37,41		37,41000						
		1.05 : 5,84		5,84000						
68	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	28,80000	144,00	4 147,20	0,00	0,05	0,00	0,00
		flexibilní tmel včetně spárování :								
		1.03 : 22,20		22,20000						
		1.05 : 6,60		6,60000						
69	771 - PC - 01	Dlažba keramická podle výběru - formát 60/120 cm - tl. 10 mm - povrch mat, charakter teracco - tmavě šedá s frakcí světlešedé, bílé a okrové - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	51,90000	1 000,00	51 900,00	0,05	2,34	0,00	0,00
		dlažba : 43,25*1,2		51,90000						
70	771 - PC - 02	Sokl keramický podle výběru - formát 60/6,5 cm - tl. 10 mm - povrch mat, charakter teracco - tmavě šedá s frakcí světlešedé, bílé a okrové - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m	33,12000	190,00	6 292,80	0,01	0,26	0,00	0,00
		sokl : 28,8*1,15		33,12000						
71	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,92000	688,00	2 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				36 119,31		0,19		0,35

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
72	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně lišt a soklů	m2	69,24000	110,00	7 616,40	0,00	0,00	0,01	0,35
		1.NP - 1.14 : 57,62		57,62000						
		1.NP - 1.15 : 1,62		1,62000						
		1.NP - 1.16 : 10,00		10,00000						
73	776572100RV1	D+M - lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce - tř. zátěže 33 - vzorkované a odsouhlasené v rámci dodávky a stavby	m2	34,86245	690,00	24 055,09	0,01	0,17	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		1.NP - 1.04 : 30,19*1,12		31,76320						
		1.NP - 1.04 - sokl : 26,95*0,1*1,15		3,09925						
74	776431010R00	D+M - lišta pro kobercový soklík	m	30,99250	140,00	4 338,95	0,00	0,02	0,00	0,00
		1.NP - 1.04 : 26,95*1,15		30,99250						
75	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,19000	573,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				135,28		0,00		0,00
76	783124720R00	Nátěr syntetický OK "B" základní	m2	3,29945	41,00	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		včetně dodávky materiálu.								
		ocelové profily - překlady :								
		profil I 140 : 0,54*2,2 *1,1		1,30680						
		profil U 160 : 0,62*2,6 *1,1		1,77320						
		profil L 50/50/5 : 0,21*0,95 *1,1		0,21945						
Díl: 784		Malby				30 259,77		0,07		0,09
77	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně odstranění a papírové lepenky s PE fólií	m2	73,34000	18,00	1 320,12	0,00	0,02	0,00	0,00
		1.NP : 37,4 + 30,1 + 5,84		73,34000						
78	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	175,13000	12,00	2 101,56	0,00	0,00	0,00	0,07
		stěny : 175,35		175,13000						

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
79	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m stěny : 175,35 - 11,55	m2	163,80000 163,80000	41,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,02
80	784141201R00	Penetrace podkladu - paropropustná 1x stěny (zdívo+SDK) : 175,35 podhled SDK : 3,6*6,8 + 3,6*2,2 + (3,6+9,0)*2*0,2	m2	212,79000 175,35000 37,44000	31,00	6 596,49	0,00	0,01	0,00	0,00
81	784195422R00	Malba vápenná, bez penetrace, 2x - paropropustná, barva lomená bílá stěny (zdívo+SDK) : 175,35 podhled SDK : 3,6*6,8 + 3,6*2,2 + (3,6+9,0)*2*0,2	m2	175,35000 175,35000 37,44000	68,00	11 923,80	0,00	0,03	0,00	0,00
82	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška nad 3,8 m stěny : 18	m2	18,00000 18,00000	89,00	1 602,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				63 378,40		0,00		0,00
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	27,92000	264,00	7 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	279,20000	25,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,92000	370,00	10 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
86	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,84000	41,00	2 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00
87	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	27,92000	788,00	22 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00
88	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	27,92000	116,00	3 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
89	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - beton a cihly, skupina odpadu 170101 a 170102	t	27,92000	400,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Kč bez DPH

1 083 785,41

Propočet nákladů - D.1.4.b Zdravotně technické instalace

popis	Dodávka + montáž
REKAPITULACE	
zdravotní instalace 800-721	
A 01 - vnitřní kanalizace	1 413,85
A 02 - vnitřní vodovod	2 262,77
A 05 - zařizovací předměty	1 286,25
zdravotní instalace 800-721 součet	4 962,87
ústřední vytápění 800-731	
B 05 - otopná tělesa	1 248,00
C 04 - armatury	980,00
C 05 - otopná tělesa	1 776,00
ústřední vytápění 800-731 součet	4 004,00
izolace 800-713 součet	391,02
nátěry 800-783 součet	10 788,00
HZS 900-721 součet	20 000,00
S O U Č E T	40 145,89
Celkem Kč	40 145,89
Celkem Kč včetně DPH (21%)	48 576,52



p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Cen. soust.
zdravotní instalace 800-721							
A 01 - zřízení konstrukcí - vnitřní kanalizace							
1	721176103R00	Potrubí z plastových trub PP přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,00	431,00	1 293,00	RTS
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00	81,00	81,00	RTS
S P E C I F I K A C E						1 374,00	
3	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky objektu do 6 m	%	13,74	2,90	39,85	RTS
zdravotní instalace 800-721 - A01-vnitřní kanalizace S O U Č E T						1 413,85	
zdravotní instalace 800-721							
A 02 - zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod							
4	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soub	1,00	230,00	230,00	RTS
5	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	2,00	127,00	254,00	RTS
6	722178681R00	Potrubí plastové vodovodní PP - PN 2,0 - svařené, D 20 x 2,8 mm	m	5,00	343,00	1 715,00	RTS
S P E C I F I K A C E						2 199,00	
7	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky objektu do 6 m	%	21,99	2,90	63,77	RTS
zdravotní instalace 800-721 - A02-vnitřní vodovod S O U Č E T						2 262,77	
zdravotní instalace 800-721							
A 05 - zřízení konstrukcí - zařízení předměty							
Montáž dřezů jednoduchých (dodávka interiér) - viz. legenda v.č.:							
8	725319101R00	D14b2, značka D	soub	1,00	680,00	680,00	RTS
Montáž baterie dřezové stojánkové (dodávka interiér) - viz. legenda v.č.:							
9	725829301R00	D14b2, značka D	soub	1,00	190,00	190,00	RTS
10	725 - PC - 01	Ventil rohový s filtrem a přípojovací hadičkou G 1/2"	kus	2,00	190,00	380,00	vlastní

SPECIFIKACE							1 250,00
11	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky objektu do 6 m	%	12,50	2,90	36,25	RTS

zdravotní instalace 800-721-A05 zařizov. předměty S O U Č E T

1 286,25

zdravotní instalace 800-721 C E L K E M

4 962,87

**ústřední vytápění 800-731
B 05 - bourání (demontáž) - otopná tělesa**

12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	21,00	33,00	693,00	RTS
----	--------------	---	----	-------	-------	--------	-----

SPECIFIKACE

13	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,50	1 110,00	555,00	RTS
----	--------------	---	---	------	----------	--------	-----

ústřední vytápění 800-731 - B 05 - otopná tělesa S O U Č E T

1 248,00

**ústřední vytápění 800-731
C 04 - opravy a údržba - armatury**

14	734190913R00	Výměna těsnění pod hlavou - radiátorový ventil do G 3/4"	kus	10,00	98,00	980,00	RTS
----	--------------	--	-----	-------	-------	--------	-----

ústřední vytápění 800-731 - C 04 - armatury S O U Č E T

980,00

**ústřední vytápění 800-731
C 05 - opravy a údržba - otopná tělesa**

15	735110911R00	Oprava - přetěsnění radiátorové růžice	kus	6,00	116,00	696,00	RTS
16	735192911R00	Zpětná montáž otopných těles článků litinových	m2	21,00	25,00	525,00	RTS

SPECIFIKACE

1 221,00

17	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky objektu do 6 m	t	0,50	1 110,00	555,00	RTS
----	--------------	---	---	------	----------	--------	-----

ústřední vytápění 800-731 - C 05 - otopná tělesa S O U Č E T**1 776,00****ústřední vytápění 800-731 C E L K E M****4 004,00****Izolace 800-713****A 01 - zřízení konstrukcí - tělesa a potrubí**

18	713492416R00	Montáž tepelné izolace potrubí, jednostranně, obalení izolační vložkou	m	5,00	28,00	140,00	RTS
19	283771120R	Izolace potrubí - lehčený polyethylen 28x20 mm - šedočerná	m	5,00	48,00	240,00	RTS

S P E C I F I K A C E

20	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, objekt výšky do 6 m	%	3,80	2,90	11,02	RTS
----	--------------	--	---	------	------	-------	-----

izolace 800-713 - A 01 - tělesa a potrubí S O U Č E T**391,02****nátěry 800-783****A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry**

21	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	21,00	236,00	4956,00	RTS
22	783424340R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	36,00	162,00	5832,00	RTS

nátěry 800-783 - A 01 - nátěry S O U Č E T**10 788,00****HZS 900-721**

23	900 - PC - 01	Napojení na stávající rozvody	hod.	6,00	400,00	2400,00	vlastní
24	900 - PC - 02	Vypuštění části topného systému	hod.	6,00	400,00	2400,00	vlastní
25	900 - PC - 03	Napuštění a odvzdušnění rozvodů	hod.	9,00	400,00	3600,00	vlastní

Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum

zdravotně technické instalace

2.část - recepce

Nám.Míru 12, 760 01 Zlín

26	900 - PC - 04	Vypuštění rozvodů ZT	hod.	4,00	400,00	1600,00	vlastní
27	900 - PC - 05	Úprava konců potrubí	hod.	4,00	400,00	1600,00	vlastní
28	900 - PC - 06	Rozpojení a spojení rozvodů při úpravách	hod.	2,00	400,00	800,00	vlastní
29	900 - PC - 07	Napojení na stávající kanalizaci	hod.	2,00	400,00	800,00	vlastní
30	900 - PC - 08	Demontáže ZT - potrubí, armatury, zařizovací předměty	hod.	4,00	400,00	1600,00	vlastní
31	900 - PC - 09	Hrubý úklid prostor	hod.	2,00	400,00	800,00	vlastní
32	900 - PC - 10	Ztížená montáž za provozu	hod.	3,00	400,00	1200,00	vlastní
33	900 - PC - 11	Drobné práce při montáži	hod.	8,00	400,00	3200,00	vlastní

HZS 900-721 - S O U Č E T
20 000,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce prostor pro nové informační centrum - 2.část - recepce
Projekt	D1.4.c Silnoproudá elektrotechnika
Investor	SMZ, odbor realizace investičních akcí, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	36 771,00	
Montáž - materiál		204 758,00
Montáž - práce		151 680,00
Mezisoučet 1	36 771,00	356 438,00
Základní náklady celkem		393 209,00
Náklady celkem Kč		393 209,00
Základ a hodnota DPH 21%	393 209,00	82 573,89
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem Kč s DPH		475 782,89

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Rozváděč Rrecepce								
<i>ROZVÁDĚČOVÝ SYSTÉM DO 125 A, IP 30, TŘÍDA OCHRANY I</i>								
<i>PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLoubKA 110 mm</i>								
Rozváděč IP30/20, IK08,, tř. ochr.I, 120 mod, šxvxh - 550x920x110mm (viz. výkres D.1.4.d.6)	ks	1,00	5 340,00	5 340,00	1 500,00	1 500,00	6 840,00	6 840,00
40/3 Páčkový spínač	ks	1,00	893,00	893,00	350,00	350,00	1 243,00	1 243,00
RCD-40-4-030A Proudový chránič	ks	3,00	1 684,00	5 052,00	300,00	900,00	1 984,00	5 952,00
MCB-10B-1 Jistič MCB	ks	6,00	156,00	936,00	250,00	1 500,00	406,00	2 436,00
MCB-16B-1 Jistič MCB	ks	20,00	134,00	2 680,00	250,00	5 000,00	384,00	7 680,00
RCBO-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	5,00	2 044,00	10 220,00	300,00	1 500,00	2 344,00	11 720,00
Propojovací lišta	ks	4,00	125,00	500,00	100,00	400,00	225,00	900,00
Rozváděč Rrecepce - celkem				25 621,00		11 150,00		36 771,00
Dodávky								
Rozváděč Rrecepce	ks	1,00	36 771,00	36 771,00			36 771,00	36 771,00
Dodávky - celkem				36 771,00		0,00		36 771,00
Elektromontáže								
<i>Svítlidla - nedílnou součástí pro nabídku svítidel je půdorys osvětlení s legendou svítidel!!</i>								
A - LED svítidlo závěsné (penda), skleněná koule - mléčné sklo	ks	6,00	10 709,00	64 254,00	280,00	1 680,00	10 989,00	65 934,00
B - LED svítidlo přisazené, skleněná koule - mléčné sklo	ks	3,00	5 103,00	15 309,00	280,00	840,00	5 383,00	16 149,00
C - LED svítidlo zapuštěné, 30W, 4000K	ks	7,00	2 986,00	20 902,00	280,00	1 960,00	3 266,00	22 862,00
N - Svítidlo nouzové LED, autonomní, s vyznačením směru úniku, přisazené / nástěnné, doba nezávislosti 1hodina, 2,1W	ks	2,00	1 094,00	2 188,00	260,00	520,00	1 354,00	2 708,00
<i>Koncové prvky</i>								
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	1,00	172,00	172,00	85,00	85,00	257,00	257,00
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	2,00	179,00	358,00	85,00	170,00	264,00	528,00
Přístroj spínače seriového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	1,00	218,50	218,50	85,00	85,00	303,50	303,50
Přístroj přepínače seriovostřídavý (bezšroubové svorky); řazení 6+1 (do hořlavých podkladů) - komplet	ks	2,00	252,00	504,00	85,00	170,00	337,00	674,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet	ks	29,00	156,00	4 524,00	85,00	2 465,00	241,00	6 989,00
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá s optickou ochranou proti přepětí - komplet	ks	6,00	756,00	4 536,00	85,00	510,00	841,00	5 046,00
<i>Krabice, trubky, svorky</i>								
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	35,00	6,50	227,50	30,00	1 050,00	36,50	1 277,50
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,00	30,00	450,00	45,00	675,00	75,00	1 125,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	150,00	4,50	675,00	10,00	1 500,00	14,50	2 175,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	150,00	4,80	720,00	10,00	1 500,00	14,80	2 220,00
273-102 4x1-2,5mm ²	ks	150,00	6,10	915,00	10,00	1 500,00	16,10	2 415,00
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	150,00	6,70	1 005,00	10,00	1 500,00	16,70	2 505,00
273-103 8x1-2,5mm ²	ks	80,00	11,90	952,00	10,00	800,00	21,90	1 752,00

řadová svorkovnice 2,5mmx10 (čokoláda)	ks	6,00	19,00	114,00	10,00	60,00	29,00	174,00
1416E trubka ohebná EN 320 N PVC	m	100,00	15,00	1 500,00	25,00	2 500,00	40,00	4 000,00
1436E trubka ohebná EN 320 N PVC	m	30,00	19,00	570,00	30,00	900,00	49,00	1 470,00
Držáky kabelových tras "uší"	ks	80,00	21,70	1 736,00	35,00	2 800,00	56,70	4 536,00
Žlab kabelový 125/50 vč. víka, spojovacích dílů a konzol	m	80,00	350,00	28 000,00	320,00	25 600,00	670,00	53 600,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně - pod omítkou	m	20,00	12,10	242,00	24,00	480,00	36,10	722,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně - pod omítkou	m	80,00	15,40	1 232,00	24,00	1 920,00	39,40	3 152,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
N2XH-J 3x1.5 mm2 , pevně v podhledu	m	550,00	25,30	13 915,00	24,00	13 200,00	49,30	27 115,00
N2XH-J 3x2.5 mm2 , pevně - v podhledu	m	1 050,00	36,60	38 430,00	24,00	25 200,00	60,60	63 630,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)								
H07V-K 6 žlutá/zelená mm2 , pevně	m	50,00	19,90	995,00	20,00	1 000,00	39,90	1 995,00
ZEMNÍČÍ SVORKA								
ZSA16 zemničí svorka na potrubí	ks	4,00	15,10	60,40	35,00	140,00	50,10	200,40
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	4,00	13,40	53,60	0,00	0,00	13,40	53,60
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	210,00	0,00	0,00	21,00	4 410,00	21,00	4 410,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
do 2,5 mm2	ks	210,00	0,00	0,00	21,00	4 410,00	21,00	4 410,00
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti								
do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	40,00	0,00	0,00	90,00	3 600,00	90,00	3 600,00
100x100x50 mm	ks	15,00	0,00	0,00	110,00	1 650,00	110,00	1 650,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU A HRUBÉ ZAPRAVENÍ								
- HLOUBKA 50mm								
Síre 70 mm	m	110,00	0,00	0,00	85,00	9 350,00	85,00	9 350,00
Síre 100 mm	m	40,00	0,00	0,00	110,00	4 400,00	110,00	4 400,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zapojení a odzkoušení zařízení jiných profesí	hod	20,00	0,00	0,00	430,00	8 600,00	430,00	8 600,00
Prověření, odpojení, demontáže, odvoz a likvidace stávající elektroinstalace v dotčených prostorách	hod	40,00	0,00	0,00	430,00	17 200,00	430,00	17 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	550,00	6 600,00	550,00	6 600,00
Elektromontáže - celkem				204 758,00		151 680,00		356 438,00

KRYCÍ LIST - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba:	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 2. ČÁST - RECEPCE		
Místo stavby:	NÁM. MÍRU 12, 760 01 ZLÍN		
SO / IO / PS:	SO 01		
Část:	D.1.4.e Elektronické komunikace		
	Obchodní jméno, sídlo, kontakt, stat. Zástupce	IČ	DIČ
Objednatel:	SMZ, ODBOR REALIZACE INVESTIČNÍCH AKCÍ, NÁM. MÍRU 12, ZLÍN	00283924	CZ00283924
Projektant:	Marek Fiala, DiS., ČKAIT TE03 1302405, Osvoboditelů 59/31, 767 01 Kroměříž-Vážany		
Zhotovitel:	Stavební firma Hanáček,s.r.o.,Moravská 82,68801 Uherský Brod		
Jiné údaje:			
Celková cena v Kč bez DPH		229 599,00 Kč	
Zodpovědná osoba zhotovitele:			
Pozice:			
Datum:			
Podpis a razítko firmy:			

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
SO / IO / PS: ČÁST - RECEPCE
Část: KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
D.1.4.e Elektronické komunikace

2.

Datum zpracování:
Vypracoval:
Revize:

P.Č.	Č. pol.	Název položky	Popis položky	M.J.	Množství	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava
						Jednotková cena Kč	Cena celkem bez DPH Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8

CCTV - kamerový systém celkem

37 122,00 Kč

Kamerový systém - CCTV

1		Vnitřní IP kamera	IP dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265, IP67	ks	2,00	5 280,00	10 580,00	vlastní
2		SOFTWARE	SW pro správu kamer, rozšíření stávajícího systému	ks	1,00	4 950,00	4 950,00	vlastní
3		UTP cat.6, LSOH	horizontální datová kabeláž	m	139,00	28,00	3 892,00	vlastní
4		Patč cord UTP cat.6 1m		ks	2,00	87,00	174,00	vlastní
5		Měření kabeláže		kpt.	3,00	77,00	231,00	vlastní
6		Oživení, naprogramování, odzkoušení		kpt.	1,00	2 750,00	2 750,00	vlastní
7		Výchozí revize CCTV - Protokol o funkčnosti		ks	1,00	1 650,00	1 650,00	vlastní
8		Zaškolení obsluhy, zkušební provoz		kpt.	1,00	495,00	495,00	vlastní
9		Mechanismy (lešení)		kpt.	1,00	2 750,00	2 750,00	vlastní
10		Průraz stěny stropu, drážkování, zednické přímomoce		hod.	10,00	450,00	4 500,00	vlastní
11		Pomocné práce, úprava stáv. instalace		kpt.	1,00	825,00	825,00	vlastní
12		Ekologická likvidace odpadů		kpt.	1,00	1 320,00	1 320,00	vlastní
13		Čistění položky nezařazené ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpt.	1,00	3 025,00	3 025,00	vlastní

Kamerový systém - CCTV

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenil včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci! V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 5) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Veškeré položky na přímomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

Stavba:
SO / IO / PS:
Část:

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVĚ INFORMAČNÍ CENTRUM
ČÁST - RECEPCE
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK
D.1.4.e Elektronické komunikace

2.

Datum zpracování:
Vpracoval:
Revize:

P.Č.	Č. pol.	Název položky	Popis položky	M.J.	Množství	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cena celkem bez DPH	Cenná soustava
						Jednotková cena Kč			
0	1	2	3	4	5	6		7	8

SK - Strukturovaná kabeláž celkem

124 718,00 Kč

Strukturovaná kabeláž - SK

1	24 portový patch panel cat.6A STP, integrovaný (A-B pro zásuvky)	připojovací panel datových zásuvek	ks	2,00	3 135,00	6 270,00	vlastní
2	Vyřazovací patch panel 1U	organizer kabelů	ks	2,00	413,00	826,00	vlastní
3	Patch cord STP cat.6A 1m		ks	24,00	87,00	2 088,00	vlastní
4	Patch cord STP cat.6A 2m		ks	8,00	108,00	864,00	vlastní
5	Zásuvka STP 2xRJ45 cat.6A	datová zásuvka, včetně instalační krabice	ks	18,00	572,00	9 152,00	vlastní
6	Stíněný kabel CAT6A s PE pláštěm	horizontální datová kabeláž	m	2 560,00	32,00	81 920,00	vlastní
7	FM 20, včetně příslušenství	instalační trubka ohebná pro rozvody	m	61,00	24,00	1 464,00	vlastní
8	Měření metalické kabeláže	včetně vypracování protokolu	ks	32,00	77,00	2 464,00	vlastní
9	Drobný instalační materiál		kpt.	1,00	825,00	825,00	vlastní
10	Mechanismy (lešení)		kpt.	1,00	3 850,00	3 850,00	vlastní
11	Průraz stěny stropu, drážkování, zednické přímocce		hod.	20,00	450,00	9 000,00	vlastní
12	Pomocné práce úprava stáv. instalace		kpt.	1,00	825,00	825,00	vlastní
13	Ekologická likvidace odpadů		kpt.	1,00	1 320,00	1 320,00	vlastní
14	Ostatní položky nezahnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpt.	1,00	3 850,00	3 850,00	vlastní

Strukturovaná kabeláž - SK

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacení včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu celkovou projektovou dokumentaci. V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Součástí VV není HW, ani SW konektivita s vnějšími kabelovými sítěmi (O2, provalder)

Veškeré položky na přímocce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci,

dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

Stavba: REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVE INFORMACNI CENTRUM
SO / IO / PS: 2. ČÁST - RECEPCE
Část: Elektrická zabezpečovací signalizace - PZTS
D.1.4.e Elektronické komunikace

Datum zpracování:
Vpracoval:
Revize:

P.Č. 0	Č. pol. 1	Název položky 2	Popis položky 3	M. J. 4	Množství 5	D+M včetně: dopravy, skladování, přesunu hmot		Cenová soustava 8
						Jednotková cena Kč 6	Cena celkem bez DPH Kč 7	

Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS celkem

67 759,00 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS

1	Expandér	koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	2,00	2 895,00	5 390,00	vlastní
2	Magnetický kontakt povrchový plastový	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm - dvafe	ks	2,00	624,00	1 248,00	vlastní
3	Plastová propojovací krabice	plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka	ks	1,00	176,00	176,00	vlastní
4	PIR detektor	PIR detektor s QUAD pyroelementem, vstřískávacími EOL rezistory a dosahem 15m	ks	3,00	1 078,00	3 234,00	vlastní
5	Tríslové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4		ks	5,00	946,00	4 730,00	vlastní
6	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný B2cat1d1	sběrníkový kabel	m	44,00	40,00	1 760,00	vlastní
7	Kabel 3x2x0,5 LSQH	kabel k detektorům	m	590,00	21,00	12 390,00	vlastní
8	Kabel 2x1,5 LSQH	návací kabel	m	42,00	31,00	1 302,00	vlastní
9	Trubka ohebná prům. 20, včetně příslušenství	instalační ohebná trubka pro kabelové rozvody	m	60,00	15,40	924,00	vlastní
10	Výchozí revize PZTS		ks	1,00	1 650,00	1 650,00	vlastní
11	Zaškolení obsluhy, zkušební provoz		hod.	8,00	405,00	3 600,00	vlastní
12	Mechanismy (lešení)		kpl.	1,00	3 850,00	3 850,00	vlastní
13	Oživení, naprogramování, odzkoušení, provozní kniha PZTS		kpl.	1,00	2 750,00	2 750,00	vlastní
14	Rozšíření stávajícího přenosu na PCO PCR		kpl.	1,00	275,00	275,00	vlastní
15	Funkční zkouška PZTS	zkouška funkčnosti systému	hod.	16,00	450,00	7 200,00	vlastní
16	Průraz stěny sítím, drážkování, zednická přípomoc		hod.	20,00	450,00	9 000,00	vlastní
17	Pomocné práce, úprava stáv. instalace		kpl.	1,00	2 750,00	2 750,00	vlastní
18	Ekologická likvidace odpadů		kpl.	1,00	1 320,00	1 320,00	vlastní
19	Ostatní položky nezahrnuté ve výkazu ale potřebné pro dokončení díla		kpl.	1,00	3 650,00	3 650,00	vlastní

Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS celkem

POZNÁMKY:

- 1) Součástí dodávky je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- 2) Jednotlivé položky nacenit včetně dodávky, montáže, dopravy, skladování, spojovacího materiálu a přesunu hmot.
- 3) Při naceňování je nutné brát v úvahu projektovou dokumentaci! V případě nesrovnalostí je zhotovitel povinen kontaktovat zástupce zadavatele.
- 4) Celková cena dodávky musí zahrnovat veškeré náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

Poznámka:

Veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001

REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVE INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE

Budova radnice, nám. Míru 12, 760 01 Zlín

Objednatel: Statutární město Zlín, ORIA
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Moravská 82
68801 Uherský Brod

IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00
Vedlejší a ostatní náklady			57 000,00
Celkem			57 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 970,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

68 970,00 CZK

v Uh.Brodě

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	2. ČÁST - RECEPCE	0,00	57 000,00	11 970,00	68 970,00	100
VN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	57 000,00	11 970,00	68 970,00	100
Celkem		0,00	57 000,00	11 970,00	68 970,00	100

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: VN		Vedlejší náklady				57 000,00		0,00		0,00
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště - oplocení.										
3	005122010R	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soub.	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno.										
5	005122010R	Provoz investora - náklady spojené s nepřerušným provozem	soub.	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - oplocení, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).										
7	00512-1	Zábor veřejného prostranství - legislativa	soub.	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s vyřízením záboru veřejného prostranství včetně dokumentace.										
8	00512-2	D+M - přenosných hasicích práškových přístrojů PHP s hasicí schopností 21A včetně předávacích dokladů a revizí	soub.	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady spojené s montáží, úklidem a přesunem hmot.										
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby na základě výrobní - dílenské dokumentace.										

Položkový rozpočet

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 2. ČÁST - RECEPCE
O:	SO 01	2. ČÁST - RECEPCE
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Zpracování výrobní - dílenské dokumentace.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Pojištění stavebního díla.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM Kč bez DPH

57 000,00