

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

Objekt:

05 - vícepráce ke dni 13.08 .202- stavební

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

Ing. Dušan Skopal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 212,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 212,87	21,00%	2 984,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 197,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Lékařský dům - stavební úpravy ordinace	Datum:	19. 12. 2023
Objekt:	05 - vícepráce ke dni 13.08 .202- stavební	Projektant:	Ing. Dušan Skopal
Místo:	Mohelnice	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice		
Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	14 212,87
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
763 - Konstrukce suché výstavby	
781 - Dokončovací práce - obklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Lékařský dům - stavební úpravy ordinace

05 - vícepráce ke dni 13.08 .202- stavební

Mohelnice
Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Elektropráce Spáčil s.r.o. I.P.Pavlova Olomouc

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

19. 12. 2023
Ing. Dušan Skopal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 212,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	340271015	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm	m2	1,890		
	VV		2,7*0,7		1,890		
	VV		Součet		1,890		
2	K	342272215.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,800		
	VV		podezdění vaničky				
	VV		4*0,7		2,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,160		
	VV		vybourání betonu nad zárubní 5 cm				
	VV		0,8*0,05*4		0,160		
	VV		Součet		0,160		
4	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	3,600		
	VV		řez nad zárubněmy 5 cm				
	VV		0,8*4		3,200		
	VV		0,05*8		0,400		
	VV		Součet		3,600		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
5	K	763164511	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	2,700		
6	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	5,400		
	VV		2,7*2		5,400		
7	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	0,400		
	VV		0,4		0,400		
8	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	5,400		
	VV		2,7*2		5,400		
9	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	1,080		
	VV		2,7*0,4		1,080		
10	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	1,080		
	VV		2,7*0,4		1,080		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
11	K	781492511	Montáž profilů rohových lepených disperzním lepidlem	m	2,000		
12	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	15,750		
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		