

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - ODHAD NÁKLADŮ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI

Objekt: Domov mládeže SZŠ Domažlice, Chodské náměstí 72, 34401 Domažlice

Objednatel: Město Domažlice

Zhotovitel: PROKAT invest s.r.o.

Datum: 13. 02. 2024

JKSO:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	10

Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI

ZTI - 1. NP

583 000,00

1	rekonstrukce ohřevu teplé vody v prostoru stávající strojovny - plynový ohřívač vč. plynovodu a odtahu spalin na fasádu	kpl	1	298 000,00	298 000,00
2	výměna kanalizačního potrubí, nové svislé svody a přípojovací potrubí	kpl	1	66 000,00	66 000,00
3	výměna vodovodního potrubí, nové stoupací potrubí a dopojení zařizovacích předmětů	kpl	1	89 000,00	89 000,00
4	zařizovací předměty - dodávka a montáž - 3x WC, 4x umyvadlo, 1x výlevka	kpl	1	72 000,00	72 000,00
5	přeložení stávajícího plynového kotle v prostoru soc. zařízení 1.NP	kpl	1	46 000,00	46 000,00
6	výměna otopných těles v prostoru soc. zařízení 1.NP	kpl	1	12 000,00	12 000,00

ZTI - 2. NP

406 000,00

7	výměna kanalizačního potrubí, nové svislé svody a přípojovací potrubí	kpl	1	98 000,00	98 000,00
8	výměna vodovodního potrubí, nové stoupací potrubí a dopojení zařizovacích předmětů	kpl	1	126 000,00	126 000,00
9	zařizovací předměty - dodávka a montáž - 3x WC, 3x sprcha se zástěnou, 5x umyvadlo, 1x výlevka, 1x dřez	kpl	1	147 000,00	147 000,00
10	výměna otopných těles v prostoru soc. zařízení 2.NP	kpl	1	35 000,00	35 000,00

ZTI - 3. NP

424 000,00

11	výměna kanalizačního potrubí, nové svislé svody a přípojovací potrubí	kpl	1	98 000,00	98 000,00
12	výměna vodovodního potrubí, nové stoupací potrubí a dopojení zařizovacích předmětů	kpl	1	126 000,00	126 000,00
13	zařizovací předměty - dodávka a montáž - 3x WC, 3x sprcha se zástěnou, 7x umyvadlo, 1x výlevka, 1x dřez	kpl	1	165 000,00	165 000,00
14	výměna otopných těles v prostoru soc. zařízení 3.NP	kpl	1	35 000,00	35 000,00

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	10

Stavební práce spojené s rekonstrukcí sociálního zařízení

1 021 357,00

15	Stavební práce v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1	1 021 357,00	1 021 357,00
----	---	-----	---	--------------	--------------

Celkem bez DPH

2 434 357,00

Položkový rozpočet

Stavba: **2024/14 Internát SZŠ a OA Domažlice**
Objekt: **01 Internát**
Rozpočet: **01 Rekonstrukce soc.zařízení**

Zhotovitel: **DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.**
Havlíčková 6
34401 Domažlice-Bezděkovské Předměstí

IČO: **25200631**
DIČ: **CZ25200631**


Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: **Pavel Konop**

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 021 357,07 CZK
Základní DPH	21 %	214 484,98 CZK

Zaokrouhlení: _____ 0,00 CZK

Cena celkem: 1 235 842,05 CZK

V _____ dne _____
Domažlice 13. 2. 2024
DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíčková 6, 344 01 Domažlice
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631 (5)

Pavel Konop

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	2024/14	Internát SZŠ a OA Domažlice	List č. 2
Rozpočet:	01	Rekonstrukce soc.zařízení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla	Čelkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	45 665,90	5,09994
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	195 548,70	17,66515
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	38 710,20	10,11527
64	Výplně otvorů	HSV	24 315,00	0,25923
96	Bourání konstrukcí	HSV	88 925,67	0,00562
99	Staveništní přesun hmot	HSV	30 129,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	130 071,67	1,70530
781	Obklady keramické	PSV	450 918,10	5,90074
ON	Ostatní náklady	ON	17 072,83	0,00000
			1 021 357,07	40,75125

Stavba:	2024/14	Internát SZŠ a OA Domažlice	List č. 3
Objekt:	01	Internát	
Rozpočet:	01	Rekonstrukce soc.zařízení	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	4,80000	878,00	4 214,40
2	346244314R00	Obezdlivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 125 mm	m2	13,75000	1 166,00	16 032,50
3	346244361RT2	Zazdlivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	27,75000	916,00	25 419,00
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce						45 665,90
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	9,00000	416,50	3 748,50
5	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	814,00	3 256,00
6	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	20,00000	773,00	15 460,00
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	355,00000	381,50	135 432,50
8	612475121RT2	Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem, dvouvrstvá postřík, vrstva Hasit 10 mm	m2	9,60000	364,50	3 499,20
9	612481211RT7	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Hasit	m2	46,25000	306,00	14 152,50
10	6102	Úpravy povrchů v techn.místností - odhad	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						195 548,70
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
11	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	9,00000	642,00	5 778,00
12	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	1,64800	5 025,00	8 281,20
13	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,20000	5 355,00	11 781,00
14	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů, adhezíni můstek	m2	90,00000	143,00	12 870,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						38 710,20
Díl: 64 Výplně otvorů						
15	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	3,00000	3 125,00	9 375,00
16	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000	765,00	2 295,00
17	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	445,00	1 335,00
18	54914636R	Kování dveřní	kus	3,00000	400,00	1 200,00
19	61165003R	Dveře vnitřní hladké plně CPL STANDARD 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	3,00000	3 370,00	10 110,00
Celkem za: 64 Výplně otvorů						24 315,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	465,50	2 234,40
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	355,00000	136,00	48 280,00
22	979011211R00	Svislá doprava suří a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,35144	835,00	6 138,45
23	979081111R00	Odvoz suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,50480	275,50	6 751,07
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	245,04800	25,00	6 126,20
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suří do 10 m	t	24,50480	391,50	9 593,63
26	979990107R00	Poplatek za uložení suří - směs betonu, cihel	t	24,50480	400,00	9 801,92
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						88 925,67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	33,14521	909,00	30 129,00
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						30 129,00

Stavba:	2024/14	Internát SZŠ a OA Domažlice	List č. 4
Objekt:	01	internát	
Rozpočet:	01	Rekonstrukce soc.zařízení	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
28	771575102RT5	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	8,64000	658,00	5 685,12
29	771575107RT5	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	82,00000	623,00	51 086,00
30	597623052R	Mozaika 100 x 100 mm Color Two 300 x 300 mm šedá matná	m2	9,50400	914,00	8 686,66
31	597623122R	Dlaždice Color Two 200 x 200 mm šedá matná	m2	90,20000	612,00	55 202,40
32	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 206,60180	7,80	9 411,49
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						130 071,67

Díl: 781 Obklady keramické						
33	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr weberpodklad A	m2	355,00000	33,70	11 963,50
34	781415015RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	355,00000	718,00	254 890,00
35	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	120,00000	68,90	8 268,00
36	59760126.AR	Lišta obklad/obklad plast	m	132,00000	52,00	6 864,00
37	597813600R	Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá mat	m2	390,50000	385,00	150 342,50
38	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4 323,28000	4,30	18 590,10
Celkem za: 781 Obklady keramické						450 918,10

Díl: ON Ostatní náklady						
39	001T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 021,42	5 021,42
40	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	12 051,41	12 051,41
Celkem za: ON Ostatní náklady						17 072,83