

konstrukcí, zjištěním jiné průchodnosti původních rozvodů VZT. Dále se jedná o úpravu regálového systému ve skladovém prostoru, doplnění SDK předstěny vzhledem ke zjištěné vlhkosti původních stěn, úprava topného systému, dodávka a montáž automatických dveří, nutná dodávka nového rozvaděče. Vše je podrobně specifikováno ve změnovém protokolu, který je součástí tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených změn je přistoupeno k posunu původního termínu dokončení díla.

3. V článku 3. odst. 3.2 Smlouvy se věta první mění a nově zní:

„Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat nejpozději do 15.4.2024.“

4. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění článku 4 odst. 4.1 Smlouvy mění a nově zní:

„4.1 Celková cena díla činí:

Cena bez DPH		8 905 104,46 Kč
DPH	21 %	1 870 071,93 Kč
Cena včetně DPH		10 775 176,39 Kč

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 2:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle

V Praze dne 28.03.2024

V Brně dne 27.03.2024

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel: HRASPO

spol. s r. o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted] jednatel

Změnový protokol Dodatku č. 1 SoD 161-A/23



Dodavatel: HRASPO spol. s r.o.
Tuřanka 1148/107
Brno 627 00
Tel.: + [redacted]

Modernizace stravovacího provozu v objektu Vila Lanna

MĚNĚPRÁCE

VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena bez DPH	j-montáž bez DPH	cena celkem bez DPH
zařízení 1 - Větrání kuchyně a přilehlých prostor							
1.02		dodávka a montáž Zavěšení VZT jednotky	ks	-1			

GASTROTECHNOLOGIE

Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena bez DPH	j-montáž bez DPH	cena celkem bez DPH
		regál čtyřpolicový, sestava 6250x600x1800mm	ks	-6			
		regál čtyřpolicový, 1250x600x1800mm	ks	-1			

STAVBA

Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena bez DPH	j-montáž bez DPH	cena celkem bez DPH
díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní							
1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	-17,18500			
díl 63 - Podlahy a podlahové konstrukce							
1	919732111R00	Úprava cementobetonového krytu broušením tl. 2 mm	m2	-44,64451			
2	631313411RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 z betonu prostého	m3	-3,02870			
díl 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	-207,51500			
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	-45,00000			
díl 96 - Bourání konstrukcí							
1	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	-3,02870			
2	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m2	-3,0287			
3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	-45,80451			
4	971024581R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MVC	m3	-2,8			
5	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smiš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	ks	-1			
6	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	-33,075			
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-267,70770			
díl 99 - Staveništní přesun hmot							
1	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-9,700166341			
díl 721 - Vnitřní kanalizace							
1	721-1	vnitřní kanalizace- nové odpady, doplnění stávajících tras	kpl	-1			
2	721-2	ležatá kanalizace	kpl	-1			
díl 723 - Vnitřní plynovod							
1	723-1	vnitřní plynovod	kpl	-1			

2	723-2	stavební přípomocce -vnitřní plynovod	kpl	-1
díl 725 - Zařizovací předměty				
1	725-1	zařizovací předměty	kpl	-1
díl 771 - Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-44,64500
2	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	-44,64500
3	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-44,64500
4	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-1,20854
5	597642031R	Dlažba Taurut protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	-49,10950
díl 781 - Obklady keramické				
1	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	-198,0777
2	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	-248,5
3	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	-198,0777
4	597813700R	Obkládačka 25x33 bílá mat Color One	m2	-217,8847
5	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-4,06749301

VÍCEPRÁCE

VZDUCHOTECHNIKA

Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena bez DPH	j-montáž bez DPH	cena celkem bez DPH
zařízení 1 - Větrání kuchyně a přilehlých prostor							
1.01		dodávka a montáž Rozložení VZT jednotky kvůli stíženým podmínkám na stavbě a její opjetovné složení a prokabelování	kpl	1			
1.03		dodávka a montáž Ukotvení konstrukce pro VZT jednotku pomocí chem. Kotev do stěn místo stropu. Z důvodu slabé nosnosti stropu	kpl	1			
1.05		dodávka a montáž Výroba nového potrubí ve strojovně VZT kvůli snížení prostupů do strojovny VZT z důvodu možného zřícení klemby					
		potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky	m ²	10			
		potrubí do obvodu 2630 mm - rovné	m ²	9			
		potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky	m ²	4			
		potrubí do obvodu 1890 mm - rovné	m ²	9			
		potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky	m ²	9			
		potrubí do obvodu 1500 mm - rovné	m ²	12			
		potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky	m ²	5			
		potrubí do obvodu 2630 mm - rovné	m ²	8			

GASTROTECHNOLOGIE

Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena	j-montáž	cena celkem
		komplet nerezových soklů	kpl	1			
		regál čtyřpolicový 850x700x1800 mm	ks	1			
		regál čtyřpolicový 1600x600x1800mm	ks	1			
		regál čtyřpolicový 850x600x1800 mm	ks	1			
		regál čtyřpolicový 1800x500x1800 mm	ks	1			
		regál třípolicový 1090x500x1450 mm	ks	2			
		regál čtyřpolicový 1750x500x1800 mm	ks	1			

STAVBA							
Pozice	Číslo položky	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena bez DPH	j-montáž bez DPH	cena celkem bez DPH
díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní							
1	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	117,639			
2	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	3,78400			
3	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,14532			
4	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovými cihlami pálenými na MVC	m3	1,11000			
5	763121411	SDK stěna předsazená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50	m2	14,57872			
6	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,08704			
7	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,08704			
8	7670000R1	Dodávka a montáž revizních PVC dvířek do stěny rozměr do od 200 do 350 mm	kus	5,00000			
9	7670000R2	Dodávka a montáž revizních ocelových dvířek do stěny 600x800 mm	kus	1,00000			
10	7670000R3	D+M ocelové zárubně 900/1970	ks	1,00000			
11	7670000R4	D+M dveří dveří EI,EW30 900/1970 bílé vč. Kování	ks	2,00000			
12	728_1	Stavební úprava vyústění VZT kanálu pro osazení krycího lemu a prvku ze žaluziemi	kpl	1,00000			
13	728_2	Stavební úprava zaústění VZT kanálu vč. Dvířek 600/600	kpl	1,00000			
díl - 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
1	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	71,76000			
2	777111111	Vysátí podkladu před provedením stěrky	m2	71,76000			
3	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	71,76000			
4	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3, do 5 mm	m2	71,76000			
5	7710000R2	Vytvoření spádové plochy proušením diamantovým nástrojem u podlahového roštu mycího centra	m2	1,50000			
díl 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,29500			
díl 96 - Bourání konstrukcí							
1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	117,63900			
2	965042241R001	Bourání schodišťových stupňů v 2PP, včetně betonové podlahy	m3	0,96200			
3	965049111R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,08560			
díl 722 - Vnitřní vodovod							
1	722_1	Demontáž nástěnného rozvodu vč. Izolace	m	6,00000			
2	722_2	D+M nového rozvodu včetně závěsů a kotvení	m	6,00000			
3	722_3	D+M kanalizačního vložení napojení do stávajícího rozvodu v přípravně zeleniny	kpl	1,00000			
4	722_4	D+M nového rozvodu odvodu kondenzátu	kpl	1,00000			
5	722_5	D+M nového rozvodu u chladícího boxu-kolize VZT	kpl	1,00000			
6	722_6		kpl	1,00000			
díl 733 - Ústřední vytápění							
1	733_1	Demontáž stávajících rozvodů UT	kpl	1,00000			
2	733_2	Zaslepení rozvodů UT po demontáži	ks	2,00000			
díl 767 - Ostatní dodávky							
1	1	D+M automatických dveří 1250/2040 AL rám, výplň sklo čiré, vč.záložního zdroje	KPL	1,00000			
díl 771 - Podlahy z dlaždic a obklady							
1	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze, dvousložková	m2	18,63600			
2	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	98,50000			
díl 781 - Obklady keramické							
1	781497111RS2	Lišta NEREZOVÁ ukončovacích k obkladům profil RB, 8 mm	ks	18,00000			
2	781000000	D+M obkladové desky 1220*1400 včetně podkonstrukce	kpl	1,00000			
3	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - hydrofobní,,protiplísň. cem.hmota s disper.přísadou na bázi latexu ze syntet.hmoty	m2	36,19500			
díl 783 - Nátěry							
1	783000000R00	Povrchová úprava ocelových dvířek 700/1200, ocelové zárubně, RAL 9010	ks	2,00000			
díl 784 - Malby							

1	784142113R00	Malba vápenná, Tecnocalce, bílá, bez penetrace 3 x	m2	351,44099
díl M21 - Elektromontáže				
1	M21-4	D+M nového nozvaděče 48 modulů, včetně jističů a propojení nových dodatečných okruhů cukrárny a pekárny a technologické části mycího centra	kpl	1,00000
2	M21-5	D+M rozvodů okruhů cukrárny a pekárny a technologické části mycího centra	kpl	1,00000

SOUČET MĚNĚPRÁCE

- 669 534,26 Kč

SOUČET VÍCEPRÁCE

937 204,23 Kč

CELKEM

267 669,97 Kč