

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/32827 - křiž. I/32 - Břístev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22
201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín I
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-353 332,61	0,00	-353 332,61

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-353 332,61	0,00	-353 332,61

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/32827 - křiž. I/32 - Břístev	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV/Skupina změny: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků	22	

Strany smlouvy o dílo č. S-2591/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.9.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín I

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Dalsí doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět změny: Upřesnění objemu skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Změna se týká upřesnění objemu skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby (příloha č.8 ZBV)

Projektová dokumentace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, po geodetickém zaměření byla zpřesněna plocha komunikace dle skutečnosti. Během realizace se prováděla pokládka dle zadaného staničení a při jeho dodržení byl po zaměření zjištěn rozdíl v plochách, kdy u obrusné vrstvy byla zjištěna menší plocha zrealizovaných prací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle článku 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl.7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §100, odst.1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-353 332,61	0,00	-353 332,61	353 332,61

Technická pomoc Objednatel	jméno	Ing. Adam Protivanský	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Milan Štěřba	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Tyl	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	-	podpis
Zástupce Objednatel pro věci technické:	jméno	Bc. Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Štěřba	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/32827 - kříž. I/32 - Břístev
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m ² , vč. kříž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 782 253,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 782 253,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-353 332,61	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-353 332,61	12 428 920,46	-353 332,61	-2,76%

Rozpis položek a cen Změny

Název Stavby dle SoD: III/32827 - křiž. I/32 - Břístev								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků								(SO) -					
Číslo a název rozpočtu: -								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km (ACO) do hl. 5 cm	m3	1 110,000	1 040,235	-69,765	1 019,84	1 132 022,40	-71 149,14	0,00	1 060 873,26	-71 149,14	-6,29%
4	93818	Očištění asf. vozovek zametením	m2	47 708,000	41 609,400	-6 098,600	1,37	65 359,96	-8 355,08	0,00	57 004,88	-8 355,08	-12,78%
16	574A44	Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	22 201,000	20 804,700	-1 396,300	196,11	4 353 838,11	-273 828,39	0,00	4 080 009,72	-273 828,39	-6,29%
Celkem								5 551 220,47	-353 332,61	0,00	5 197 887,86	-353 332,61	-6,36%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek včetně jejich výměr, vyjadřujících předpokládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Štěrba (Stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Tyl (TDS)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/32827 - křiž. I/32 - Břístev**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 782 253,07
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 428 920,46
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,24%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-2,76%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	2,84%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 834 675,92

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 %	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 %	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro	6 391 126,54

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu	0,00
14=D10*0,15-37		1 917 337,96

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																					
		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 600 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/32827 - křiž. I/32 - Břístev	- 353 332,61	0,00	- 353 332,61	- 353 332,61	0,00	- 353 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků / Upřesnění objemu skutečně provedených prací na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby	- 353 332,61	0,00	- 353 332,61	- 353 332,61	0,00	- 353 332,61			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/32827 - křiž. I/32 - Břístev
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m ² , vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08. Technická zpráva z Geodetického zaměření skutečného provedení díla	3	
09. Stanovisko TDS	1	
10. Pokyn ke zpracování ZBV 01 - KSÚS	1	
Počet listů celkem	6	

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: „III/32827 - křiž. I/32 - Břístev“	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1
Číslo a název SO/PS: st. 6, 644 km - 10,410 km, Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m,	
plocha 22 201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas, Opravy 5 ks propustků	
Číslo a název rozpočtu:	celkem po všech změnách

ROZPOČET S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: III/32827 křiž. I/32 -Břístev (včetně křižovatky III/32829 Nečas)

Objekt: st. 6, 644 km - 10,410 km

Termín výstavby: 2023

Délka 3766 bm , pr. šířka 5,9 m, plocha 22 201 m2, vč. křiž. III/32829 Nečas

Opravy 5 ks propustků

EČO:

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěv. Organizace

Zpracoval: Petr Tyl

Zhotovitel:

Datum: 24.4.2023

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
1	OTSKP	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km (ACO) do hl. 5 cm	m3	1 110,00	1 019,84	1 132 022,40
	<i>OTSKP</i>	<i>113728</i>	<i>Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km (ACO) do hl. 5 cm</i>	<i>m3</i>	<i>-69,77</i>	<i>1 019,84</i>	<i>-71 149,14</i>
			<i>Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 1110-(20 804,7*0,05)</i>				
2	OTSKP	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km (ACL - lokální poruchy) hl. 6 cm	m3	109,70	1 019,84	111 876,45
3	OTSKP	113728	Frézování zpevněných ploch asfaltových , odvoz do 20 km (ACL - lokální poruchy) hl. 10 cm	m3	198,12	1 019,84	202 050,70
4	OTSKP	93818	Očištění asf. vozovek zametením	m2	47 708,00	1,37	65 359,96
4	<i>OTSKP</i>	<i>93818</i>	<i>Očištění asf. vozovek zametením</i>	<i>m2</i>	<i>-6 098,60</i>	<i>1,37</i>	<i>-8 355,08</i>
			<i>Na základě geodetického zaměření skutečného provedení = 47 708-(20 804,7*2)</i>				
5	OTSKP	014102	Poplatky za skládku	t	436,00	264,40	115 278,40
6	OTSKP	12920	Čištění krajnic od nánosů tl do 10 cm	m3	33,00	454,55	15 000,15
7	OTSKP	014102	Poplatky za skládku	t	59,40	264,40	15 705,36
8	OTSKP	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	3 766,00	50,44	189 957,04
9	OTSKP	919112	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm	bm	139,00	92,80	12 899,20
10	OTSKP	122938	Odkopávky a prokopávky obecné tř.III, odvoz do 20 km	m3	86,00	573,86	49 351,96
11	OTSKP	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	m3	86,00	841,55	72 373,30
12	OTSKP	572223	Spojovací postřík z emulze do 1,0Kg/m2 2x	m2	44 402,00	13,86	615 411,72
13	OTSKP	57475	Vozovkové výstužné vrstvy z geomřížoviny	m2	1 828,00	98,26	179 619,28
14	OTSKP	574C08	Asfaltové vrstvy pro ložní vrstvy ACL 22 (ACL lokální pokládka)	m3	307,80	3 387,21	1 042 583,24
15	OTSKP	574A03	Asfaltové vrstvy pro ložní vrstvy ACO 11-(vyrovnávka)	m3	666,00	3 802,54	2 532 491,64
16	OTSKP	574A44	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	22 201,00	196,11	4 353 838,11
16	<i>OTSKP</i>	<i>574A44</i>	<i>Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S TL. 50MM</i>	<i>m2</i>	<i>-1 396,30</i>	<i>196,11</i>	<i>-273 828,39</i>
			<i>Na základě geodetického zaměření skutečného provedení =22 201- 20 804,7</i>				
17	OTSKP	113762	Frézování drážky průřezu do 200 mm2 v asfaltové vozovce	bm	139,00	76,18	10 589,02
18	OTSKP	931312	Těsnění dilačních spár asf. zálivkou průřezu do 200 mm2	bm	139,00	61,27	8 516,53
19	OTSKP	915111	VDZ – vodící proužky V2 – 12,5 , plošné	m2	1 048,00	99,20	103 961,60
20		R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	1 206,00	971,94	1 172 159,64
21		R položka	Oprava 5 kusů propustků	kpl	1,00	526 625,37	526 625,37
22		R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměř	kpl	1,00	254 582,00	254 582,00
Celkem bez DPH							12 428 920,46