

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC  
Stavba: PÍSKY - MĚSTEČKO

KSO:  
Místo: Městečko u Křivoklátu

CC-CZ:  
Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
DIKK CZ, s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČ: 27413276  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 851 226,46</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 851 226,46</b>	<b>1 228 757,56</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 079 984,02</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LC

**Stavba:** PÍSKY - MĚSTEČKO

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant: DIKK CZ, s.r.o., Athénská

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel: 1528/1, 102 00 Praha 10

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 851 226,46</b>	<b>7 079 984,02</b>	
SO 101	Lesní cesta km 0,000 - km 1,480 - 1 436 m	4 444 517,14	5 377 865,74	STA
SO 102	Lesní cesta km 1,480 - km 1,910 - 430 m	1 214 114,67	1 469 078,75	STA
SO 103	VRN	192 594,65	233 039,53	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

**SO 101 - Lesní cesta km 0,000 - km 1,480 - 1 436 m**

KSO:

Místo: Městečko u Křivoklátu

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

DIKK CZ, s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČ:

27413276

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 444 517,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 444 517,14	21,00%	933 348,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 377 865,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

**SO 101 - Lesní cesta km 0,000 - km 1,480 - 1 436 m**

Místo:

Městečko u Křivoklátu

Datum:

07.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant:

DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 444 517,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 444 517,14

1 - Zemní práce

471 440,55

4 - Vodorovné konstrukce

167 721,40

5 - Komunikace pozemní

3 036 396,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

717 634,48

997 - Přesun sutě

33 989,70

998 - Přesun hmot

17 334,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

SO 101 - Lesní cesta km 0,000 - km 1,480 - 1 436 m

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant: DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 444 517,14</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 444 517,14	
D	1		Zemní práce				471 440,55	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	718,000	43,00	30 874,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103</a> "základní trasa" 1436,00*0,50		718,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	44,000	145,00	6 380,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101</a> "dle tabulky ploch 60%" 73,00*0,6 +0,20		44,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	22,000	193,00	4 246,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102</a> "dle tabulky ploch 30%" 73,00*0,3 +0,10		22,000			
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	241,00	1 687,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103</a> "dle tabulky ploch 10%" 73,00*0,1 -0,30		7,000			
5	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	5 134,680	4,80	24 646,46	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113108441</a> 6040,8*0,85		5 134,680			
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	439,200	96,50	42 382,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204</a> "nevhodná zemina (skrývka)" "seříz. kraj. a středů" 2*0,5*1436 "skládky" 375,00 "odbočky " 120,00 "rozšíření" 133,00 "nový příkop" 480,00*1,80 Mezisoučet 2 928,000 "v tl. 0,15m" 2928*0,15 439,200		1 436,000 375,000 120,000 133,000 864,000 2 928,000 439,200			
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	605,160	108,00	65 357,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254205</a> "dle tabulky propustků" 231,40 "pohozy příkopů " 648*0,20 "zaj.patky poh.+dlažeb " (23,00+21,00)*0,50 "dlažby" 61,20*0,40 "odpadní příkopy" 42,00*0,40 "rozšíření" 46,60 "nový příkop " 336,00 Mezisoučet 806,880 "75%" 806,88*0,75 605,160		231,400 129,600 22,000 24,480 16,800 46,600 336,000 806,880 605,160			
8	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	161,380	193,00	31 146,34	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354205</a> "20 %" 806,90*0,20		161,380			
9	K	132554205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 500 do 1 000 m3	m3	40,345	778,00	31 388,41	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132554205</a> "5 %" 806,90*0,05		40,345			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	270,000	38,60	10 422,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101</a> "dle tab. propustků" 270,00		270,000			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	270,000	19,30	5 211,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	605,160	62,00	37 519,92	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103</a> "propustky tř.3 75%" 806,88*0,75		605,160			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	604,200	62,00	37 460,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a> "skrývka v tl. 0,15m" 2928*0,15 "čištění příkopů " 330,00*0,50 Součet		439,200 165,000 604,200			
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	161,376	62,00	10 005,31	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123</a> "propustky tř.4 20%" 806,88*0,20		161,376			
15	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	40,344	62,00	2 501,33	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143</a> "propustky tř.6 5 %" 806,88*0,05		40,344			
16	K	171152101	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	705,700	57,00	40 224,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152101</a> "co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva " "rýhy" 806,90 "zásyp" -101,20 Součet		806,900 -101,200 705,700			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	604,200	38,00	22 959,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a> "skrývka uložená v lese" 604,20		604,200			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	101,200	174,00	17 608,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a> "dle tabulky propustků " 101,20		101,200			
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	876,000	19,00	16 644,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a> "Hlavní trasa rozšíření (1.1)" 245,00 "Odbočky a sjezdy (2.1)" 120,00 "Skládky a výhybny (2.1)" 465,00 115,00*0,40 Součet		245,000 120,000 465,000 46,000 876,000			
20	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	862,500	19,00	16 387,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111</a> "50% zářezy" 275,00*1,50*0,50 75,00*1,50*0,50 480,00*2,50*0,50 Součet		206,250 56,250 600,000 862,500			
21	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	862,500	19,00	16 387,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101</a> "50% násypy" 275,00*1,50*0,50 75,00*1,50*0,50 480,00*2,50*0,50 Součet		206,250 56,250 600,000 862,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				167 721,40	
22	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	67,200	467,50	31 416,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777</a> "propustky , skluz" 67,20		67,200			
23	K	461211821	Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15	m3	22,000	3 136,00	68 992,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211821</a> 44*0,50		22,000			
24	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	129,600	517,00	67 003,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "výtok prop.+ příkopů" 0+648*1*0,2		129,600			
25	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	0,600	517,00	310,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112</a>					
			vv "výtoku svodnic" 6*1,00*0,50*0,20		0,600			
	D	5	Komunikace pozemní				3 036 396,29	
26	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	864,500	156,40	135 207,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761111</a>					
			vv "Hlavní trasa rozšíření (1.1)" 245,00		245,000			
			vv "Odbočky a sjezdy (2.1)" 120,00		120,000			
			vv "Skládky a výhybny (2.1)" 465,00		465,000			
			vv 115,00*0,30		34,500			
			vv Součet		864,500			
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 000,000	113,00	113 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111</a>					
			vv "fr. 0/32" 1000,00		1 000,000			
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	841,500	194,00	163 251,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111</a>					
			vv "fr. 0/63"					
			vv "Hlavní trasa rozšíření " 245,00		245,000			
			vv "Odbočky a sjezdy (2.1)" 120,00		120,000			
			vv "Skládky a výhybny (2.1)" 465,00		465,000			
			vv 115,00*0,10		11,500			
			vv Součet		841,500			
29	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrováním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	6 040,800	60,80	367 280,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566501111</a>					
			vv "Hlavní trasa (1,2)" 5331,00		5 331,000			
			vv "Hl.trasa minus rozšiřované úseky" -245,00		-245,000			
			vv "Náběh " 1436* 0,3		430,800			
			vv "Odbočky a sjezdy (2.2)" 374,00		374,000			
			vv "Skládky a výhybny (2.2)" 100,00		100,000			
			vv "Rozjezd č.1" 50,00		50,000			
			vv Součet		6 040,800			
30	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	718,000	75,00	53 850,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111</a>					
			vv "fr. 0-32"					
			vv "Hlavní trasa" 1436,00*0,25*2		718,000			
31	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	1 109,000	22,20	24 619,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571907111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571907111</a>					
			vv "fr. 0/22"					
			vv "Odbočky a sjezdy (2.1)" 120,00		120,000			
			vv "Odbočky a sjezdy (2.2)" 374,00		374,000			
			vv "Skládky a výhybny (2.1)" 465,00		465,000			
			vv "Skládky a výhybny (2.2)" 100,00		100,000			
			vv "Rozjezd č.1" 50,00		50,000			
			vv Součet		1 109,000			
32	K	573411104	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	5 331,000	66,00	351 846,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411104</a>					
			vv "zákl.trasa 0,044 – 1,480" 1436*3,5		5 026,000			
			vv "rozšíření (245-193)" 52,00		52,000			
			vv "nájezdy, stávající rozšíření" 253,00		253,000			
			vv Součet		5 331,000			
33	K	573411105	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	5 331,000	69,00	367 839,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411105</a>					
34	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 474,600	233,50	1 278 319,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/574381112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/574381112</a>					
			vv "zákl.trasa 0,044 – 1,480" 1436*3,5		5 026,000			
			vv "rozšíření (245-193)" 52,00		52,000			
			vv "nájezdy, stávající rozšíření" 253,00		253,000			
			vv "náběh " 1436*0,1		143,600			
			vv Součet		5 474,600			
35	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	67,200	948,50	63 739,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/594511113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/594511113</a>					
			vv "Skluz" 6,00		6,000			
			vv "Propustky" 61,20		61,200			
			vv Součet		67,200			
36	M	58380756-P	kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů	t	39,529	212,00	8 380,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 67,200/1,7		39,529			
37	K	597361121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu	m	30,000	1 920,00	57 600,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597361121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597361121</a>					
			VV 5,00*6		30,000			
38	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	67,200	213,00	14 313,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599632111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599632111</a>					
39	K	988-01	D + M Uzamykatelná závora	kus	1,000	37 150,00	37 150,00	
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				717 634,48	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111</a>					
41	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2022 02
42	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	1 613,00	1 613,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111</a>					
44	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	10,000	17 973,00	179 730,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441221</a>					
			VV "Tabulka propustků SO 101 "					
			VV "č - km"					
			VV "1 - 0,544" 1,00		1,000			
			VV "2 - 0,665" 1,00		1,000			
			VV "3 - 0,928" 1,00		1,000			
			VV "4 - 1,026" 2,00		2,000			
			VV "5 - 1,143" 1,00		1,000			
			VV "6 - 1,300" 1,00		1,000			
			VV "7 - 1,530" 1,00		1,000			
			VV "10" 2,00		2,000			
			VV Součet		10,000			
46	K	919443111	Vtoková jámka propustku ze zdva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	6,000	26 500,00	159 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919443111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919443111</a>					
47	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	67,500	1 206,00	81 405,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140</a>					
			VV "Tabulka propustků SO 101 "					
			VV "č - km"					
			VV "1 - 0,544" 7,50		7,500			
			VV "2 - 0,665" 7,50		7,500			
			VV "3 - 0,928" 7,50		7,500			
			VV "4 - 1,026" 12,50		12,500			
			VV "5 - 1,143" 7,50		7,500			
			VV "6 - 1,300" 7,50		7,500			
			VV "7 - 1,530" 7,50		7,500			
			VV "10" 10,00		10,000			
			VV Součet		67,500			
48	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	68,175	3 241,00	220 955,18	CS ÚRS 2022 02
			VV 67,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		68,175			
49	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	9,264	4 039,00	37 417,30	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535555</a>					
			VV "propust" (67,5-0,6*16)*0,8*0,2		9,264			
50	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	330,000	48,00	15 840,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902113</a>					
51	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	4 613,000	4,00	18 452,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909111</a>					
			VV "základní trasa" 3,0*1436,00		4 308,000			
			VV "odbočky, rozšíření" 305,00		305,000			
			VV Součet		4 613,000			
52	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008113</a>					
			D 997 Přesun sutě				33 989,70	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41,100	406,00	16 686,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571</a>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	369,900	19,00	7 028,10	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579</a> 41,10*9		369,900			
55	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	41,100	100,00	4 110,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612</a>					
56	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	41,100	150,00	6 165,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615</a>					
D		998	Přesun hmot				17 334,72	
57	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	787,942	22,00	17 334,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

**SO 102 - Lesní cesta km 1,480 - km 1,910 - 430 m**

KSO:

Místo: Městečko u Křivoklátu

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

DIKK CZ, s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČ:

27413276

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 214 114,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 214 114,67	21,00%	254 964,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 469 078,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

**SO 102 - Lesní cesta km 1,480 - km 1,910 - 430 m**

Místo:

Městečko u Křivoklátu

Datum:

07.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant:

DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 214 114,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 214 114,67**

1 - Zemní práce	122 019,31
4 - Vodorovné konstrukce	16 140,00
5 - Komunikace pozemní	864 425,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	202 851,40
997 - Přesun sutě	6 078,45
998 - Přesun hmot	2 599,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

SO 102 - Lesní cesta km 1,480 - km 1,910 - 430 m

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant: DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 214 114,67**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 214 114,67

D 1 Zemní práce

122 019,31

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	215,000	43,00	9 245,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111251102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111251102</a> "základní trasa" 430,00*0,50		215,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	16,000	145,00	2 320,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251101</a> "dle tabulky ploch 60%" 27,00*0,6 -0,20		16,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	193,00	1 544,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251102</a> "dle tabulky ploch 30%" 27,00*0,30 -0,10		8,000			
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	241,00	723,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251103">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112251103</a> "dle tabulky ploch 10%" 27,00*0,1 +0,30		3,000			
5	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	1 395,530	4,80	6 698,54	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113108441">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113108441</a> 0,85*1641,8		1 395,530			
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	128,850	96,50	12 434,03	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122252204">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122252204</a> "nevhodná zemina (skrývka)" "seříz. kraj. a středů" 2*0,5*430 "skládky" 225,00 "odbočky " 60,00 "nový příkop" 80,00*1,80 Mezisoučet "v tl. 0,15m" 859*0,15		430,000 225,000 60,000 144,000 859,000 128,850			
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	99,270	108,00	10 721,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132254204">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132254204</a> "dle tabulky propustků" 62,80 "pohozy prop. " 0 "zaj.patky poh.+dlažeb " 6,00*0,50 "dlažby" 14,40*0,40 "odpadní příkopy" 12,00*0,40 "nový příkop " 56,00 Mezisoučet "75%" 132,36*0,75		62,800 0 3,000 5,760 4,800 56,000 132,360 99,270			
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	26,472	193,00	5 109,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132354204">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132354204</a> "20 %" 132,36*0,20		26,472			
9	K	132554204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	6,618	778,00	5 148,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132554204">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132554204</a> "5 %" 132,36*0,05		6,618			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,400	38,60	2 794,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/151101101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/151101101</a> "dle tab.propustků" 72,40		72,400			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	72,400	19,30	1 397,32	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/151101111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/151101111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	99,270	62,00	6 154,74	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103</a> "propustky tř.3 75%" 132,36*0,75		99,270			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	221,850	62,00	13 754,70	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104</a> "skrývka v tl. 0,15m" 859*0,15 "čištění příkopů " 310,00*0,30 Součet		221,850			
14	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	26,472	62,00	1 641,26	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351123</a> "propustky tř.4 20%" 132,36*0,20		26,472			
15	K	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,618	62,00	410,32	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351143</a> "propustky tř.6 5 %" 132,36*0,05		6,618			
16	K	171152101	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	104,800	57,00	5 973,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152101</a> "co zbyde z výkopů do hutněný násyp pod skládky dřeva " 132,40-27,60		104,800			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	221,900	38,00	8 432,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201</a> "(skrývka uložená v lese)" 221,90		221,900			
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	27,600	174,00	4 802,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101</a> "dle tabulky propustků " 27,60		27,600			
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	303,000	19,00	5 757,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a> "Odbočky a sjezdy (2.1)" 60,00 "Skládky a výhybny (2.1)" 225,00 45,00*0,40 Součet		303,000			
20	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	446,250	19,00	8 478,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111</a> "50% zářezy" 45,00*1,50*0,50 330,00*2,50*0,50 Součet		446,250			
21	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	446,250	19,00	8 478,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101</a> "50% násypy" 45,00*1,50*0,50 330,00*2,50*0,50 Součet		446,250			
D 4			Vodorovné konstrukce				16 140,00	
22	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	14,400	467,50	6 732,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777</a> "propustky , skluz" 14,40		14,400			
23	K	461211821	Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15	m3	3,000	3 136,00	9 408,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211821</a> 6*0,50		3,000			
24	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	0,000	517,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464531112</a> "výtok prop.+ příkopů" 0+0		0,000			
D 5			Komunikace pozemní				864 425,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	298,500	156,40	46 685,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761111</a>					
			VV "Odbočky a sjezdy (2.1)" 60,00		60,000			
			VV "Skládky a výhybny (2.1)" 225,00		225,000			
			VV Součet 45,00*0,30		13,500			
					298,500			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	289,500	194,00	56 163,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111</a>					
			VV "fr. 0/63"					
			VV "Odbočky a sjezdy (2.1)" 60,00		60,000			
			VV "Skládky a výhybny (2.1)" 225,00		225,000			
			VV Součet 45,00*0,10		4,500			
					289,500			
27	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 641,800	60,80	99 821,44	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566501111</a>					
			VV "Hlavní trasa (1,2)" 1512,80		1 512,800			
			VV "Náběh " 430,00* 0,3		129,000			
			VV Součet		1 641,800			
28	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	430,000	75,00	32 250,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111</a>					
			VV "fr. 0-32"					
			VV "Hlavní trasa" 430,00*0,50*2		430,000			
29	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	285,000	22,20	6 327,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571907111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571907111</a>					
			VV "fr. 0/22"					
			VV "Odbočky a sjezdy (2.1)" 60,00		60,000			
			VV "Skládky a výhybny (2.1)" 225,00		225,000			
			VV Součet		285,000			
30	K	573411104	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 512,800	66,00	99 844,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411104</a>					
			VV "zákl.trasa 1,480 - 1,910" 430,00*3,5		1 505,000			
			VV "nájezdy, stávající rozšíření" 7,80		7,800			
			VV Součet		1 512,800			
31	K	573411105	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	1 512,800	69,00	104 383,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573411105</a>					
32	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 555,800	233,50	363 279,30	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/574381112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/574381112</a>					
			VV "zákl.trasa 1,480 - 1,910" 430,00*3,5		1 505,000			
			VV "nájezdy, stávající rozšíření" 7,80		7,800			
			VV "náběh " 430,00*0,1		43,000			
			VV Součet		1 555,800			
33	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	14,400	948,50	13 658,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/594511113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/594511113</a>					
			VV "Propustky" 14,40		14,400			
34	M	58380756-P	kámen lomový soklový (1t=1,7m2) z místních zdrojů	t	8,471	212,00	1 795,85	
			VV 14,40/1,7		8,471			
35	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	14,400	213,00	3 067,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599632111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599632111</a>					
36	K	988-01	D + M Uzamykatelná závora	kus	1,000	37 150,00	37 150,00	
			D 9				202 851,40	
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111</a>					
38	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2022 02
39	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	1 613,00	1 613,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111</a>					
41	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	17 973,00	35 946,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919441221</a>					
			VV "Tabulka propustků SO 101 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"č - km"					
	VV		"8 - 1,604" 1,00		1,000			
	VV		"9 - 1,706" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	919443111	Vtoková jámka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	2,000	26 500,00	53 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919443111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919443111</a>					
44	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	17,500	1 206,00	21 105,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140</a>					
	VV		"Tabulka propustků SO 101 "					
	VV		"č - km"					
	VV		"8 - 1,604" 10,00		10,000			
	VV		"9 - 1,760" 7,50		7,500			
	VV		Součet		17,500			
45	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	17,675	3 241,00	57 284,68	CS ÚRS 2022 02
	VV		17,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		17,675			
46	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,416	4 039,00	9 758,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919535555</a>					
	VV		"propust" (17,5-0,6*4)*0,8*0,2		2,416			
47	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	310,000	49,00	15 190,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902112</a>					
48	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	1 505,000	4,00	6 020,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938909111</a>					
	VV		"základní trasa" 3,5*430,00		1 505,000			
49	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	7,500	23,00	172,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008112</a>					
	D	997	Přesun sutě				6 078,45	
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,350	406,00	2 984,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571</a>					
51	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,150	19,00	1 256,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579</a>					
	VV		7,35*9		66,150			
52	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,350	100,00	735,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612</a>					
53	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,350	150,00	1 102,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615</a>					
	D	998	Přesun hmot				2 599,92	
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	118,178	22,00	2 599,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

**SO 103 - VRN**

KSO:

Místo: Městečko u Křivoklátu

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

DIKK CZ, s.r.o., Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČ:

27413276

DIČ:

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**192 594,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 594,65	21,00%	40 444,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**233 039,53**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt: SO 103 - VRN

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant: DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>192 594,65</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	192 594,65
VRN-1 - Vedlejší rozpočtové náklady	62 294,65
VRN-2 - Vedlejší rozpočtové náklady	87 500,00
VRN-4 - Inženýrská činnost	42 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PÍSKY - MĚSTEČKO

Objekt:

SO 103 - VRN

Místo: Městečko u Křivoklátu

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/16

Projektant: DIKK CZ, s.r.o.,  
Athénská 1528/1,  
102 00 Praha 10

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>192 594,65</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				192 594,65	
D		VRN-1	Vedlejší rozpočtové náklady				62 294,65	
1	K	01	Geometrické zaměření skutečného provedení stavby	km	1,910	13 150,00	25 116,50	
2	K	02	Geometrický plán	km	1,910	6 315,00	12 061,65	
3	K	03	Projekt skutečného provedení stavby	km	1,910	13 150,00	25 116,50	
D		VRN-2	Vedlejší rozpočtové náklady				87 500,00	
4	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	R02	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	R03	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	R04	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu. Jedná se především o přístupové komunikace, předpokládá se vyspravení výtluků (konstrukce vozovky typu č.2)	soubor	1,000	52 500,00	52 500,00	
D		VRN-4	Inženýrská činnost				42 800,00	
8	K	1	Havarijní plán na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	2	Provedení zkušebních sond	kus	6,000	4 800,00	28 800,00	
10	K	3	Statická zk. HDK 32/63	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	