

## CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE  
LOGO

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** LC Kamenec k.ú.Broumy  
**Komentář:**

---

### FIRMY

---: ---

---

### REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>7 231 768 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 518 671 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>8 750 439 Kč</b>

---

## LC Kamenec k.ú.Broumy -

Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>	<b>7 231 768</b>
<i>obj.101: LC Kamenec - investice</i>	<i>6 636 230</i>
001: Zemní práce	521 454
004: Vodorovné konstrukce	325 506
005: Komunikace	4 534 433
008: Trubní vedení	39 296
009: Ostatní konstrukce a práce	1 188 082
099: Přesun hmot HSV	27 458
<i>obj.102: LC Kamenec - opravy</i>	<i>543 538</i>
001: Zemní práce	80 025
004: Vodorovné konstrukce	7 999
005: Komunikace	204 580
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 020
009: Ostatní konstrukce a práce	199 729
099: Přesun hmot HSV	186
<i>obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady</i>	<i>52 000</i>
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 000
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>7 231 768</b>
<b>DPH</b>	<b>1 518 671</b>
DPH 21 % ze základny: 7 231 768	1 518 671
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>8 750 439</b>

LC Kamenec k.ú.Broumy -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
<b>Stavba</b> <b>Objekt</b> <b>Oddíl</b>							<b>7 231 768</b> <b>6 636 230</b> <b>521 454</b>	
			<b>S: Stavba</b> <b>obj.101: LC Kamenec - investice</b> <b>001: Zemní práce</b>					
1	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: v místě výměny konstrukce;453	m2	453,000 453,000	25,00	11 325	
2	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Výkaz výměr: vrstva penetračního makadamu tl.50-100mm v místě výměny konstrukce;453	m2	453,000 453,000	23,00	10 419	
3	SP	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Výkaz výměr: odstranění krytův napojení v ZÚ a KÚ;50	m2	50,000 50,000	250,00	12 500	
4	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně Výkaz výměr: lokální dotěžení u výměny konstrukce;453*0,1 stržení krytu napojení bočních cest prům.tl.20cm;975*0,2	m3	240,300 45,300 195,000	200,00	48 060	
5	SP	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Výkaz výměr: propusty DN600;61*1,0*1,2 čela propustu DN600;10*4,0*1,0*2,0 propust DN400;118*0,9*0,6 čela propustu DN400;25*1,0	m3	241,920 73,200 80,000 63,720 25,000	540,00	130 637	
6	SP	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 30% přebytku výkopku (odkopávky, odtěžená konstrukce, hloubení rýh, odpočet záস্যpy a krajnice) - vyrovnání terénu podél cesty; 0,3*(240,3+453*0,25+241,92-76-80) odvoz na uložení v porostu do 1,5km odvoz vhodného výkopku pro záস্যpy a krajnice na mezidoponii a zpět;2*(76+80)	m3	443,841 131,841 -	32,00	14 203	
7	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 10% přebytku výkopku (odkopávky, odtěžená konstrukce, hloubení rýh, odpočet záস্যpy a krajnice) - vyrovnání terénu podél cesty; 0,1*(240,3+453*0,25+241,92-76-80) odvoz na uložení v porostu do 3km	m3	43,947 43,947 -	72,00	3 164	
8	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Výkaz výměr: zásyp zeminou okolo propustů;10*5,0+13*2,0	m3	76,000 76,000	170,00	12 920	
9	SP	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 Výkaz výměr: rozprostření výkopku podél cesty tl 0,3-0,5m;(240,3+453*0,25+241,92-76-80)0,4 60% příčný přehoz, 30% rozvoz podél cesty do 1,5km, 10% rozvoz podél cesty do 3km plynulé napojení hrany vozovky na terén	m2	1 098,675 1 098,675 -	28,00	30 763	
10	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Výkaz výměr: úprava zemní pláně u výměny konstrukce a rozjezdů;510+975	m2	1 485,000 1 485,000	22,00	32 670	
11	SP	961041211-1	Bourání čela propustu z betonu prostého Výkaz výměr: čela u příčných propustů;25,0	m3	25,000 25,000	1 200,00	30 000	
12	SP	966008111-1	Bourání trubního propustku DN do 300 Výkaz výměr: vybourání přepadu z rybníka;16	m	16,000 16,000	600,00	9 600	
13	SP	966008112-1	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 Výkaz výměr: stávající propusty DN400 po bočními cestami;118	m	118,000 118,000	750,00	88 500	
14	SP	966008113-1	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 Výkaz výměr: odstranění příčných propustů DN600;63	m	63,000 63,000	950,00	59 850	
15	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	457,380	40,00	18 295	
16	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km Výkaz výměr: vybouraný beton (propusty a čela)- recyklační středisko 10km; 9*(55+3,2+47,2+47,25) vybouraný penetrační makadam, stávající konstrukční vrstvy a recyklat použít do záস্যpů a podkladních vrstev	t	1 373,850 1 373,850 -	4,00	5 495	
17	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 Výkaz výměr: vybouraný beton (propusty a čela)- recyklační středisko 10km; 55+3,2+47,2+47,25	t	152,650 152,650	20,00	3 053	
<b>Oddíl</b>							<b>004: Vodorovné konstrukce</b>	<b>325 506</b>
18	SP	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu Výkaz výměr: příplatek za podklad z betonu přesahující 100mm;5*176	m2	880,000 880,000	22,00	19 360	
19	SP	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem Výkaz výměr: opevnění vtoku+výtoku u prefabrikovaných čel u propustů DN400mm 2,5+2,5m2 tloušťka 0,3m;0,3*(11*2*2,5+2,5+2,5)	m3	18,000 18,000	4 067,00	73 206	
20	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm Výkaz výměr: příčné propusty DN600mm č.2,3,4,8,9,12,14,16,19,23 vtok+výtok;176 případně štěrkodř	m2	176,000 176,000 -	75,00	13 200	
21	SP	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm Výkaz výměr: podsyp pod rovinanu;60 případně štěrkodř	m2	60,000 60,000 -	113,00	6 780	
22	SP	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Výkaz výměr: příčné propusty DN600mm č.2,3,4,8,9,12,14,16,19,23 vtok+výtok;10+6+12+6+10+6+10+6+6+12+10+6+10+6+10+10+12+6+12+10	m2	176,000 176,000	1 050,00	184 800	
23	SP	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením Výkaz výměr: příčné propusty DN600mm č.2,3,4,8,9,12,14,16,19,23 vtok+výtok;176	m2	176,000 176,000	160,00	28 160	
<b>Oddíl</b>							<b>005: Komunikace</b>	<b>4 534 433</b>
24	SP	564811113	Podklad ze štěrkodřt ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm Výkaz výměr: napojení rozjezdů bočních cest č.1-25, 27, 28;30+20+20+30+15+20+30+20+25+180+25+45+30+30+30+35+85+30+25+40+35+20+25+30+70+15+15 kryt ze štěrkodřt ŠDA 0-32mm	m2	975,000 975,000 -	53,00	51 675	
25	SP	564861111	Podklad ze štěrkodřt ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Výkaz výměr: výměna konstrukce vozovky;40*3,5+90*1,5+9*15+100 napojení rozjezdů bočních cest č.1-25, 27, 28;30+20+20+30+15+20+30+20+25+180+25+45+30+30+30+35+85+30+25+40+35+20+25+30+70+15+15 štěrkodřt ŠDA 0-63mm	m2	1 485,000 510,000 975,000 -	151,00	224 235	
26	SP	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm Výkaz výměr: výměna konstrukce km0,335-0,375;40*3,5 rozšíření vozovky km2,340-2,430;90*1,2 výměna konstrukce nad propust;9*15,0	m2	483,000 140,000 108,000 135,000	382,00	184 506	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			lokálně v místě poruch; 100		100,000		
27	SP	567931111-1	Podklad z betonu tl 200 mm Výkaz výměr: podkladní beton v místě mostu;6*4,0	m2	24,000 24,000	746,00	17 904
28	SP	569831111	Zpevnění krajnic štěrkdrtí tl 100 mm Výkaz výměr: lemování vozovky vlevo+ vpravo š.0,5m; 6650*0,5	m2	3 325,000 3 325,000	81,00	269 325
29	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění Výkaz výměr: zřízení krajnic z vhodného výkopku (stávajících podkladních vrstev); lokálně;80	m3	80,000 80,000	220,00	17 600
30	SP	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (ACL) tl přes 40 do 60 mm Výkaz výměr: vozovka vč. rozšíření vrstvy o 0,1m;10945+2*3440*0,1 položka zahrnuje nutné očistění povrchu krytu nebo výtlučků dosavadního krytu a spojovací postřik 0,156kg/m2 celkem 1814,748t	m2	11 633,000 11 633,000 - -	147,00	1 710 051
31	SP	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Výkaz výměr: pod ACL na vrstvu SC C8/10;483	m2	483,000 483,000	12,00	5 796
32	SP	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Výkaz výměr: vozovka před pokládkou ACO :10945 před vyrovnáním výtlučků;1060	m2	12 005,000 10 945,000 1 060,000	10,00	120 050
33	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: vozovka včetně rozšíření;10860 napojení v ZÚ a KÚ;40+45	m2	10 945,000 10 860,000 85,000	166,00	1 816 870
34	SP	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: výměna konstrukce km0,335-0,375;40*3,2 rozšíření vozovky km2,340-2,430;90*1,0 výměna konstrukce nad propusty;9*15,0 lokálně v místě poruch; 100	m2	453,000 128,000 90,000 135,000 100,000	257,00	116 421
	<b>Oddíl</b>		<b>008: Trubní vedení</b>				<b>39 296</b>
35	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků Výkaz výměr: lože pod potrubí;16*0,8*0,1	m3	1,280 1,280	703,00	900
36	SP	871375251-1	Kanalizační PP potrubí tuhost třídy SN16 DN 300 Výkaz výměr: přepad v původního rybníka;16 komplet materiál a osazení vč. seřiznutí trouby na vyústění do příkopu	m	16,000 16,000 -	1 720,00	27 520
37	SP	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15 Výkaz výměr: šachta na přepadu z rybníka;1 komplet vč. osazení, výškové úpravy, přepadu	kus	1,000 1,000 -	10 876,00	10 876
	<b>Oddíl</b>		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 188 082</b>
38	H	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m Výkaz výměr: červený sloupek Z11g v místě napojení na silnici v ZÚ a KÚ;2+2 komplet včetně osazení	kus	4,000 4,000 -	505,00	2 020
39	H	40445191	Dopravní značky Zn tř.1 se sloupkem - komplet osazení,dodávka,montáž Výkaz výměr: nová dopravní značka B11+E13 "Mimo vozidel Lesů ČR"v km3,058;1	kus	1,000 1,000	3 657,00	3 657
40	H	40445192	Dopravní značky Zn tř.1 - komplet osazení,dodávka,montáž Výkaz výměr: nová dopravní značka v ZÚ (výměna B1 za B11);1	kus	1,000 1,000	1 109,00	1 109
41	H	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400 Výkaz výměr: propusty pod bočními cestami č.1,5,6,7,10,11,13,15,17,18,20,21,22;10+7,5+10+10+10+7,5+10+10+10+7,5+5+10	m	117,500 117,500	968,00	113 740
42	H	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600 Výkaz výměr: příčné propusty DN600mm č.2,3,4,8,9,12,14,16,19,23;5+5+13,5+5+7,5+5+5+5+5	m	61,000 61,000	1 430,00	87 230
43	SP	914 16-9111	Pronájem dopravních značek - normál Výkaz výměr: zábrany + DZ-ZÚ,KÚ celkem 120dní ;20*120	den	2 400,000 2 400,000	10,00	24 000
44	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr.značek	kus	20,000	250,00	5 000
45	SP	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast Výkaz výměr: obnova VDZ v KÚ;40	m	40,000 40,000	80,00	3 200
46	SP	919411-9001	Čelo propustku prefabrikované pro propustek z trub DN400 - komplet vč.osazení, dopravy a pod. Výkaz výměr: propusty pod bočními cestami č.1,5,6,7,10,11,13,15,17,18,20,22 (vtok+výtok);2*12 propust č.21 vtok;1	kus	25,000 24,000 1,000	11 405,00	285 125
47	SP	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 Výkaz výměr: příčné propusty DN600 vč. základu (vtok+výtok);2*10	kus	20,000 20,000	11 050,00	221 000
48	SP	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400 Výkaz výměr: propusty pod bočními cestami č.1,5,6,7,10,11,13,15,17,18,20,21,22;10+7,5+10+10+10+7,5+10+10+10+7,5+5+10 včetně podsypu z kameniva a podkladního betonu	m	117,500 117,500 -	920,00	108 100
49	SP	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600 Výkaz výměr: příčné propusty DN600mm č.2,3,4,8,9,12,14,16,19,23;5+5+13,5+5+7,5+5+5+5+5 včetně podsypu z kameniva a podkladního betonu	m	61,000 61,000 -	1 160,00	70 760
50	SP	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 Výkaz výměr: obetonování trub propust DN600mm - 0,6m3/bm ;(61-10)*0,6 obetonování trub propust DN400mm - 0,4m3/bm ;97,5*0,4 obetonování kanalizační trouby DN300 (přepad z rybníka);11*0,25	m3	72,350 30,600 39,000 2,750	3 409,00	246 641
51	SP	919731123a	Zatření spár asfalt.emulzí s posypem drtí Výkaz výměr: napojení v ZÚ a KÚ;25+25	m	50,000 50,000	180,00	9 000
52	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: napojení v ZÚ a KÚ;25+25	m	50,000 50,000	120,00	6 000
216	H	X10023	Demontáž dopravní značky Výkaz výměr: stávající dopravní značka v km3,057;1 komplet včetně bourání a likvidace (přesunutí na deponii investora)	kus	1,000 1,000 -	1 500,00	1 500
	<b>Oddíl</b>		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>27 458</b>
53	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 745,815	10,00	27 458
	<b>Objekt</b>		<b>obj.102: LC Kamenec - opravy</b>				<b>543 538</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>001: Zemní práce</b>				<b>80 025</b>
54	SP	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně Výkaz výměr: ořezání větví, výřez dřevin - komplet včetně likvidace;1500	m2	1 500,000 1 500,000	25,00	37 500
55	SP	112201112-01	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m Výkaz výměr: odstranění pařezů u vtoku do propustů;5 uložení v porostu podél cesty bez převozu	kus	5,000 5,000 -	990,00	4 950
56	SP	112201114-01	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m Výkaz výměr: odstranění pařezů u vtoku do propustů;1 uložení v porostu podél cesty bez převozu	kus	1,000 1,000 -	2 310,00	2 310
57	SP	112201116-01	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m	kus	2,000	2 520,00	5 040

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Výkaz výměr: odstranění pařezů u vtoků do propustů;2 uložení v porostu podél cesty bez převozu		2,000 -		
58	SP	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 511,250	20,00	30 225
			Výkaz výměr: rozprostření výkopku do porostu tl.0,3-0,5m;(544*0,5+3325*0,1)/0,4 prohloubení příkopů, vyústění do porostu, stržené krajnice		1 511,250 -		
<b>Oddíl</b>			<b>004: Vodorovné konstrukce</b>				<b>7 999</b>
59	SP	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem	m3	1,800	4 067,00	7 321
			Výkaz výměr: opevnění vtoků a výtoku u stávajícího propustu km1,346 tloušťka 0,3m;(3,0+3,0)*0,3		1,800 -		
60	SP	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,000	113,00	678
			Výkaz výměr: podsyp pod rovnaninu;6 případně štěrkokdt		6,000 -		
<b>Oddíl</b>			<b>005: Komunikace</b>				<b>204 580</b>
61	SP	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtuků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	132,500	1 544,00	204 580
			Výkaz výměr: lokální vyspravení krytu před pokládkou souvislé vyrovnávky (koleje, lokální nerovnosti);(50+60+20+130+10+20+10+120+140+10+20+10+30+10+40+150+230)*0,125 úseky s vyšším podílem výtuků a koleji - km0,470-0,720; km1,270-1,500; km2,750-3,000 položka zahrnuje očištění a spojovací postřik		132,500 - -		
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>51 020</b>
62	SP	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm	m	24,000	240,00	5 760
			Výkaz výměr: vyplnění trhliny mezi římsou a mostovou elastickým tmelem na bázi polyuretanu (vč. vyčištění);24 technologický postup dle doporučení výrobce sanačního materiálu		24,000 -		
63	SP	621111111-1	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových	m2	28,000	347,00	9 716
			Výkaz výměr: vyspravení mostovky - celoplošná úprava finální frakcí malty 1-6mm;28 technologický postup dle doporučení výrobce sanačního materiálu		28,000 -		
64	SP	621111121-1	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových	m2	20,000	160,00	3 200
			Výkaz výměr: vyspravení mostovky, překrytí výtluže - lokální úprava frakcí malty 5-40mm;20 technologický postup dle doporučení výrobce sanačního materiálu		20,000 -		
65	SP	622111111-1	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	60,000	300,00	18 000
			Výkaz výměr: vyspravení římsy a opěr - celoplošná úprava finální frakcí malty 1-6mm;60 technologický postup dle doporučení výrobce sanačního materiálu		60,000 -		
66	SP	938111111-1	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	88,000	163,00	14 344
			Výkaz výměr: čištění mostu;88 očištění povrchu betonu vč. odstranění všech poškozených a nepevných částí betonu + mechanické očištění armatury od rzi  komplet očištění pro aplikace sanačních materiálů		88,000 - -		
<b>Oddíl</b>			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>199 729</b>
67	SP	9112-2244	Ocelové zábradlí se svislou výplní, žárově zinkované - komplet dodání, osazení, nátěru a pod.	m	13,000	4 500,00	58 500
			Výkaz výměr: na římsu stávajícího mostu; 2*6,5 10ks sloupků - 4x chemická kotva na 1 sloupek kotevní deska 165x165mm 10ks komplet dodání včetně montáže, kotvení chemickým hmoždinkami, zinkování, nátěrů, odstranění původního zábradlí a pod		13,000 - - -		
68	SP	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	5,400	3 409,00	18 409
			Výkaz výměr: obetonování stávajícího propustu v km1,346 (včetně vyrovnání trub);9*0,6		5,400 -		
69	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	544,000	28,00	15 232
			Výkaz výměr: čištění (prohloubení) příkopů + vyústění do porostu;448+96 uložení do porostu bez převozu		544,000 -		
70	SP	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	5 394,000	12,00	64 728
			Výkaz výměr: čištění příkopů frézou;5394 odhození do porostu		5 394,000 -		
71	SP	938902462-1	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	9,000	115,00	1 035
			Výkaz výměr: čištění stávajícího propustu v km1,346 (včetně vyrovnání trub);9		9,000 -		
72	SP	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 325,000	11,00	36 575
			Výkaz výměr: stržení nadvýškových krajnic a příčný přehoz do porostu;6650*0,5		3 325,000 -		
214	SP	966075141-01	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	7,000	750,00	5 250
			Výkaz výměr: demontáž zábradlí na mostě;7 komplet včetně likvidace ocelových částí		7,000 -		
<b>Oddíl</b>			<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>186</b>
73	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,623	10,00	186
<b>Objekt</b>			<b>obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>52 000</b>
<b>Oddíl</b>			<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>52 000</b>
74	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	18 000,00	18 000
			Výkaz výměr: výtýčení stavby;1		1,000 -		
75	ON	012303000 -1	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	12 000,00	12 000
			Výkaz výměr: zaměření skutečného provedení stavby;1		1,000 -		
76	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000
			Výkaz výměr: dokumentace skutečného provedení stavby;1		1,000 -		
77	ON	0132-x0001	Vývrty asfaltobetonových vrstev vč.zpětné výplně otvoru	kus	8,000	500,00	4 000
			Výkaz výměr: ověření tloušťky obrusné vrstvy a vyrovnávky;8 1 zkouška na 1500m2		8,000 -		
78	B	030001001	Zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000
			Výkaz výměr: stavební buňka + chemické WC;1		1,000 -		
79	SP	933x001	Statická zatěžovací zkouška deskou	ks	3,000	1 000,00	3 000
			Výkaz výměr: statická zatěžovací zkouška deskou na sanované zemní pláni;2+1		3,000 -		