

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Elektroinstalace v budově domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Šetři světlem s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč

Zápis v OR: C 65785 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 29208041

DIČ: CZ29208041

Zastoupený: Ing. Tomášem Dušovským, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 12. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Elektroinstalace v budově domova mládeže“ č. 2023/04384/OI/DSM, jejímž předmětem rekonstrukce elektrické instalace, výměna osvětlení a zařízení slaboproudé instalace včetně souvisejících stavebních prací v objektu Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Sekání drážek, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	0,00	-139 401,40
2) Odstranění tapet ve vybraných pokojích, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	585 776,10	-203 034,45
3) Úprava elektroinstalace ve společenské místnosti v 1. NP, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 611,43	0,00
4) Úpravy v kuchyňkách v 1.- 6. NP, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	69 607,00	-19 130,27
5) Provedení SDK kastlu v pokojích, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6)	122 058,70	-13 897,30
6) Oprava omítek stěn v 1.pp, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	188 196,59	-30 407,19
7) Výměna 2-zásuvek za 1-zásuvky, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	246 068,65	-180 164,30
8) Slaboproud – audiosystém, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-9 249,00

Vícepráce a méněpráce celkem	1 215 318,47	-595 283,91
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	620 034,56	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	17 203 045,30	3 612 639,51	20 815 684,81
Cena dle Dodatku č. 1	620 034,56	130 207,26	750 241,82
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	17 823 079,86	3 742 846,77	21 565 926,63

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet jedna milionů pět set šedesát pět tisíc devět set dvacet šest korun českých šedesát tři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/105/61/2024 ze dne 18. 03. 2024.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Tomáš Dušovský
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_D1
Stavba: SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
EPRM-CZ s.r.o.

IČ: 08231281
DIČ: CZ08231281

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			620 034,56
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	620 034,56	130 207,26
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	750 241,82
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_D1

Stavba: SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

620 034,56

750 241,82

MP-01	Odstranění tapet	-203 034,45	-245 671,68	STA
MP-03	Kuchyňky-změna dispozic	-19 130,27	-23 147,63	STA
MP-04	SDK kastl	-13 897,30	-16 815,73	STA
MP-05	Oprava omítek 1PP	-30 407,19	-36 792,70	STA
MP-06	Výměna dvozásuvek - 2x jednozásuvka	-180 164,30	-217 998,80	STA
MP-07	Audiosystém	-9 249,00	-11 191,29	STA
MP-08	Sekání drážek	-139 401,40	-168 675,69	STA
VP-01	Odstranění tapet	585 776,10	708 789,08	STA
VP-02	Společenská místnost - výdejna	3 611,43	4 369,83	STA
VP-03	Kuchyňky - změna dispozic	69 607,00	84 224,47	STA
VP-04	SDK kastl	122 058,70	147 691,03	STA
VP-05	Oprava omítek 1PP	188 196,59	227 717,87	STA
VP-06	Výměna dvozásuvek - 2x jednozásuvka	246 068,65	297 743,07	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-01 - Odstranění tapet

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-203 034,45

PSV - Práce a dodávky PSV

-203 034,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-203 034,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-01 - Odstranění tapet

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-203 034,45

D PSV Práce a dodávky PSV

-203 034,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-203 034,45

1	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-535,810	144,90	-77 638,87	SoD
	VV		Odstranění tapet					
	VV		malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
	VV		-10*5,33*2,85		-151,905			
	VV		malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
	VV		-6*5,33*2,85		-91,143			
	VV		velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
	VV		-9*5,33*4,05		-194,279			
	VV		velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
	VV		-5*4,23*4,05		-85,658			
	VV		předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
	VV		-2*2,85*2,25		-12,825			
	VV		Součet		-535,810			
2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-1 085,676	115,50	-125 395,58	SoD
	VV		Odstranění tapet					
	VV		malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
	VV		-10*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		-341,015			
	VV		malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
	VV		-6*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		-204,609			
	VV		velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
	VV		-9*(2,65*(5,33+4,05+5,33)-(2*0,85))		-335,534			
	VV		velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
	VV		-5*(2,65*(4,23+4,05+4,23)-(2*0,85))		-157,258			
	VV		předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
	VV		-2*(2,65*(2,85+2,25+2,85+2,25)-(2*0,85))		-47,260			
	VV		Součet		-1 085,676			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-03 - Kuchyňky-změna dispozic

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-19 130,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 130,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-19 130,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-03 - Kuchyňky-změna dispozic

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-19 130,27

D HSV Práce a dodávky HSV

-19 130,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-19 130,27

1	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-165,630	115,50	-19 130,27	SoD
	VV		kuchyňky 1NP+6NP					
	VV		-6*(2,65*(3+2,85+3+2,85)-(2*2*0,85))		-165,630			
	VV		Součet		-165,630			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-04 - SDK kastl

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-13 897,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 897,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-13 897,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-04 - SDK kastl

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-13 897,30

D PSV Práce a dodávky PSV

-13 897,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-13 897,30

1	K	460680502	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	-114,000	57,80	-6 589,20	SoD
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	-----

WV SDK kastle

WV 1NP

WV -114

-114,000

WV Součet

-114,000

2	K	460680503	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	-107,000	68,30	-7 308,10	SoD
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------	-----

WV SDK kastle

WV 1NP

WV -107

-107,000

WV Součet

-107,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-05 - Oprava omítek 1PP

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-30 407,19

HSV - Práce a dodávky HSV

-30 407,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-30 407,19

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 963,81

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-1 963,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-05 - Oprava omítek 1PP

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-30 407,19

D HSV Práce a dodávky HSV

-30 407,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-30 407,19

2	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-246,263	115,50	-28 443,38	SoD
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----

VV Chodba 1PP

VV $-(2*2,65*28,65-16*2*0,85)$

-124,645

VV Místnosti 1PP

VV $-(3*2,65*2,85+3*2,65*4,05+2*2,65*7,65-6*2*0,85)$

-85,200

VV místnost keramiky 1PP

VV $-(1,15*(7,65+0,65+0,65)+2,65*(7,65+2,85)-2*0,85)$

-36,418

VV Součet

-246,263

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 963,81

D 784 *Dokončovací práce - malby a tapety*

-1 963,81

1	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-49,843	39,40	-1 963,81	SoD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

VV místnost keramiky 1PP

VV $-(2,65*(7,65+2,85+7,65+0,65+0,65)-2*0,85)$

-49,843

VV Součet

-49,843

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-06 - Výměna dvojzásuvek - 2x jednozásuvka

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-180 164,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-180 164,30

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-180 164,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-06 - Výměna dvojzásuvek - 2x jednozásuvka

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-180 164,30

D PSV Práce a dodávky PSV

-180 164,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

-180 164,30

1	M	34555123	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou 5513A-C02357 B	kus	-77,000	154,90	-11 927,30	SoD
2	M	34555124	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím 5583A-C02357 B	kus	-186,000	904,50	-168 237,00	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-07 - Audiosystém

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-9 249,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 249,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-9 249,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-07 - Audiosystém

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 249,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-9 249,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-9 249,00

1	M	SIP Audio Convert	Speaker IP paging zařízení s mnoha užitečnými funkcemi, které najdou uplatnění na pracovištích, v školách, v úřadech a jiných veřejných prostorách. Můžete jej použít s reproduktorem jako jednoduchý rozhlas, případně i s mikrofonom jako obousměrný komun	kus	-1,000	9 249,00	-9 249,00	SoD
---	---	-------------------	--	-----	--------	----------	-----------	-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-08 - Sekání drážek

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-139 401,40

M - Práce a dodávky M

-139 401,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-139 401,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

MP-08 - Sekání drážek

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-139 401,40

D M Práce a dodávky M

-139 401,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-139 401,40

1	K	460680501	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	-480,000	42,00	-20 160,00	SoD
2	K	460680502	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	-2 063,000	57,80	-119 241,40	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-01 - Odstranění tapet

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

585 776,10

HSV - Práce a dodávky HSV	1 904,38
997 - Přesun sutě	1 904,38
Ostatní - Změny - dodatek 1	583 871,72
01 - Odstranění tapet	583 871,72
PSV - Práce a dodávky PSV	583 871,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	427 218,83
766 - Konstrukce truhlářské	9 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	147 652,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-01 - Odstranění tapet

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

585 776,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 904,38

D 997 Přesun sutě 1 904,38

13	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,495	1 210,00	598,95	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013116

14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,495	296,00	146,52	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,425	12,90	95,78	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,495*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,425

8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,405	2 625,00	1 063,13	SoD
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

D Ostatní Změny - dodatek 1 583 871,72

D 01 Odstranění tapet 583 871,72

D PSV Práce a dodávky PSV 583 871,72

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 427 218,83

3	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	535,810	90,20	48 330,06	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121

VV	malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65							
VV	10*5,33*2,85					151,905		
VV	malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65							
VV	6*5,33*2,85					91,143		
VV	velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65							
VV	9*5,33*4,05					194,279		
VV	velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65							
VV	5*4,23*4,05					85,658		
VV	předsíň 2x 2,85x2,25x2,65							
VV	2*2,85*2,25					12,825		
VV	Součet					535,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	535,810	218,00	116 806,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131					
		VV	malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
		VV	10*5,33*2,85		151,905			
		VV	malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
		VV	6*5,33*2,85		91,143			
		VV	velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
		VV	9*5,33*4,05		194,279			
		VV	velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
		VV	5*4,23*4,05		85,658			
		VV	předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
		VV	2*2,85*2,25		12,825			
		VV	Součet		535,810			
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 085,676	70,40	76 431,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		VV	malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
		VV	10*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		341,015			
		VV	malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
		VV	6*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		204,609			
		VV	velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
		VV	9*(2,65*(5,33+4,05+5,33)-(2*0,85))		335,534			
		VV	velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
		VV	5*(2,65*(4,23+4,05+4,23)-(2*0,85))		157,258			
		VV	předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
		VV	2*(2,65*(2,85+2,25+2,85+2,25)-(2*2*0,85))		47,260			
		VV	Součet		1 085,676			
12	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 085,676	171,00	185 650,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
		VV	malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
		VV	10*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		341,015			
		VV	malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
		VV	6*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		204,609			
		VV	velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
		VV	9*(2,65*(5,33+4,05+5,33)-(2*0,85))		335,534			
		VV	velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
		VV	5*(2,65*(4,23+4,05+4,23)-(2*0,85))		157,258			
		VV	předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
		VV	2*(2,65*(2,85+2,25+2,85+2,25)-(2*2*0,85))		47,260			
		VV	Součet		1 085,676			
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 000,00	
16	K	76650R	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí - předokenní garnýž délky přes 1m	kus	30,000	300,00	9 000,00	
		P	Poznámka k položce: Odstranění garnýže ukotvené do stropu nastřelením. Odstranění tapet. Zapravení omítky.					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				147 652,89	
1	K	784131011	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stropů nebo sloupů	m2	535,810	108,00	57 867,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784131011					
		VV	malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
		VV	10*5,33*2,85		151,905			
		VV	malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
		VV	6*5,33*2,85		91,143			
		VV	velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
		VV	9*5,33*4,05		194,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
	VV		5*4,23*4,05		85,658			
	VV		předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
	VV		2*2,85*2,25		12,825			
	VV		Součet		535,810			
2	K	784131013	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	1 085,676	82,70	89 785,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784131013					
	VV		malý pokoj (typ 1) 10x 5,33x2,85x2,65					
	VV		10*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		341,015			
	VV		malý pokoj (typ 2) 6x 5,33x2,85x2,65					
	VV		6*(2,65*(5,33+2,85+5,33)-(2*0,85))		204,609			
	VV		velký pokoj (typ 1) 9x 5,33x4,05x2,65					
	VV		9*(2,65*(5,33+4,05+5,33)-(2*0,85))		335,534			
	VV		velký pokoj (typ 2) 5x 4,23x4,05x2,65					
	VV		5*(2,65*(4,23+4,05+4,23)-(2*0,85))		157,258			
	VV		předsíň 2x 2,85x2,25x2,65					
	VV		2*(2,65*(2,85+2,25+2,85+2,25)-(2*2*0,85))		47,260			
	VV		Součet		1 085,676			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-02 - Společenská místnost - výdejna

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 611,43

HSV - Práce a dodávky HSV	154,88
997 - Přesun sutě	154,88
Ostatní - Změny - dodatek 1	3 148,75
02 - Společenské místnost - výdejna	3 148,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 148,75
M - Práce a dodávky M	307,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	307,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-02 - Společenská místnost - výdejna

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 611,43

D HSV Práce a dodávky HSV 154,88

D 997 Přesun sutě 154,88

15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,059	2 625,00	154,88	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-----

D Ostatní Změny - dodatek 1 3 148,75

D 02 Společenská místnost - výdejna 3 148,75

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 148,75

1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	39,20	39,20	SoD
2	M	4510008081	Krabice přístrojová pod omítku, KU 68-1901 KA	ks	1,000	6,70	6,70	SoD
3	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	17,000	28,90	491,30	SoD
4	M	34111030B	kabel CXKH-R 3x1,5mm2 B2s1d0	m	17,000	21,40	363,80	SoD
7	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001

8	M	KLV178818	rozvaděč 42M pod omítku	kus	1,000	1 099,00	1 099,00	
5	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	110,00	110,00	SoD
6	M	AWTTLTG	Tlačítkový ovladač se zvýšenou mechanickou odolností		1,000	744,75	744,75	SoD

D M Práce a dodávky M 307,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 307,80

10	K	468091112	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm	kus	1,000	57,80	57,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468091112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	468091241	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení betonovém nebo kamenném, velikosti plochy přes 0,16 do 0,25 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468091241

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-03 - Kuchyňky - změna dispozic

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

69 607,00

Ostatní - Změny - dodatek 1	68 219,80
03 - Kuchyňky	68 219,80
HSV - Práce a dodávky HSV	68 219,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 983,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 808,12
997 - Přesun sutě	126,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 302,60
M - Práce a dodávky M	1 387,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 387,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-03 - Kuchyňky - změna dispozic

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 607,00

D	Ostatní	Změny - dodatek 1					68 219,80	
D	03	Kuchyňky					68 219,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					68 219,80	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					39 983,08	

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	165,630	70,40	11 660,35	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV obklad kuchyňky 6x 3x2,85x2,65
VV $6*(2,65*(3+2,85+3+2,85)-(2*2*0,85))$
VV Součet

165,630
165,630

12	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	165,630	171,00	28 322,73	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131
VV obklad kuchyňky 6x 3x2,85x2,65
VV $6*(2,65*(3+2,85+3+2,85)-(2*2*0,85))$
VV Součet

165,630
165,630

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 808,12

4	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	75,630	124,00	9 378,12	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978035117
VV obklad kuchyňky 6x 3x2,85x2,65
VV $6*((1,15*(3+2,85+3+2,85))-(0,5*(2*0,85)))$
VV Součet

75,630
75,630

5	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	90,000	127,00	11 430,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
VV obklad kuchyňky 6x 3x2,85x2,65
VV $6*1,5*((3+2,85+3+2,85)-(2*0,85))$
VV Součet

90,000
90,000

D 997 Přesun sutě 126,00

15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,048	2 625,00	126,00	SoD
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	<i>Elektroinstalace - silnoproud</i>					7 302,60
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	24,000	39,20	940,80	SoD
7	M	4510008081	<i>Krabice přístrojová pod omítku, KU 68-1901 KA</i>	ks	24,000	6,70	160,80	SoD
8	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	30,000	29,10	873,00	SoD
9	M	34111090	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm²</i>	m	30,000	21,00	630,00	SoD
10	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000	110,00	660,00	SoD
11	M	34535515	<i>spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost</i>	kus	6,000	171,00	1 026,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	12,000	128,80	1 545,60	SoD
13	M	34555103	<i>zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost</i>	kus	12,000	122,20	1 466,40	CS ÚRS 2018 02
D		M	Práce a dodávky M					1 387,20
D		46-M	<i>Zemní práce při extr.mont.pracích</i>					1 387,20
14	K	460680412	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu betonovém nebo kamenném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm	kus	24,000	57,80	1 387,20	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-04 - SDK kastl

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

122 058,70

HSV - Práce a dodávky HSV	26 268,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 950,59
997 - Přesun sutě	2 317,88
Ostatní - Změny - dodatek 1	95 790,23
04 - SDK kastl	95 790,23
PSV - Práce a dodávky PSV	95 790,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 491,97
763 - Konstrukce suché výstavby	79 298,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-04 - SDK kastl

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 058,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 268,47	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 950,59	
11	K	978021111	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1 885,873	12,70	23 950,59	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978021111					
			VV 2NP+6NP					
			VV 5*(4,05*7+2,85*8+5,33*13+4,23*3+4,6*2)*2,65		1 885,873			
D	997		Přesun sutě				2 317,88	
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,883	2 625,00	2 317,88	SoD
D	Ostatní		Změny - dodatek 1				95 790,23	
D	04		SDK kastl				95 790,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				95 790,23	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 491,97	
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	68,318	70,40	4 809,59	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
			VV sokl 2NP + 6NP					
			VV 5*(4,05*7+2,85*8+5,33*13+4,23*3+4,6*2)*0,12*0,8		68,318			
			VV Součet		68,318			
10	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,318	171,00	11 682,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
			VV sokl 2NP + 6NP					
			VV 5*(4,05*7+2,85*8+5,33*13+4,23*3+4,6*2)*0,12*0,8		68,318			
			VV Součet		68,318			
D	763		Konstrukce suché výstavby				79 298,26	
3	K	763164511	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	128,820	543,00	69 949,26	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164511					
			VV 1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,05*7+2,85*7+5,33*11+4,23*3+4,6*2				128,820	
	VV		Součet				128,820	
6	K	763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131913					
4	K	763172454	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000	939,00	939,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172454					
5	M	59030762	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 330,00</i>	<i>7 330,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-05 - Oprava omítek 1PP

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

188 196,59

HSV - Práce a dodávky HSV	4 076,63
997 - Přesun sutě	4 076,63
Ostatní - Změny - dodatek 1	184 119,96
05 - Omítky 1PP	184 119,96
PSV - Práce a dodávky PSV	184 119,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 401,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 241,59
763 - Konstrukce suché výstavby	19 404,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 072,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-05 - Oprava omítek 1PP

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 196,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 076,63	
D	997		Přesun sutě				4 076,63	
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,553	2 625,00	4 076,63	SoD

D	Ostatní		Změny - dodatek 1				184 119,96	
D	05		Omítky 1PP				184 119,96	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				184 119,96	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 401,53	

6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	246,263	70,40	17 336,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
		VV	Chodba 1PP					
		VV	2*2,65*28,65-16*2*0,85		124,645			
		VV	Místnosti 1PP					
		VV	3*2,65*2,85+3*2,65*4,05+2*2,65*7,65-6*2*0,85		85,200			
		VV	místnost keramiky 1PP					
		VV	1,15*(7,65+0,65+0,65)+2,65*(7,65+2,85)-2*0,85		36,418			
		VV	Součet		246,263			

12	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	246,263	280,00	68 953,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
		VV	Chodba 1PP					
		VV	2*2,65*28,65-16*2*0,85		124,645			
		VV	Místnosti 1PP					
		VV	3*2,65*2,85+3*2,65*4,05+2*2,65*7,65-6*2*0,85		85,200			
		VV	místnost keramiky 1PP					
		VV	1,15*(7,65+0,65+0,65)+2,65*(7,65+2,85)-2*0,85		36,418			
		VV	Součet		246,263			

11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	246,263	171,00	42 110,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131					
		VV	Chodba 1PP					
		VV	2*2,65*28,65-16*2*0,85		124,645			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Místnosti 1PP					
	VV		3*2,65*2,85+3*2,65*4,05+2*2,65*7,65-6*2*0,85		85,200			
	VV		místnost keramiky 1PP					
	VV		1,15*(7,65+0,65+0,65)+2,65*(7,65+2,85)-2*0,85		36,418			
	VV		Součet		246,263			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 241,59	
4	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	246,263	124,00	30 536,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978035117					
	VV		Chodba 1PP					
	VV		2*2,65*28,65-16*2*0,85		124,645			
	VV		Místnosti 1PP					
	VV		3*2,65*2,85+3*2,65*4,05+2*2,65*7,65-6*2*0,85		85,200			
	VV		místnost keramiky 1PP					
	VV		1,15*(7,65+0,65+0,65)+2,65*(7,65+2,85)-2*0,85		36,418			
	VV		Součet		246,263			
5	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,425	127,00	1 704,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
	VV		místnost keramiky 7,6x2,85x2,65					
	VV		1,5*(7,65+0,65+0,65)		13,425			
	VV		Součet		13,425			
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 404,67	
9	K	763131511	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,803	890,00	19 404,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131511					
	VV		TM 1PP					
	VV		2,85*7,65		21,803			
	VV		Součet		21,803			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 072,17	
3	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,843	81,70	4 072,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111					
	VV		místnost keramiky 1PP					
	VV		2,65*(7,65+2,85+7,65+0,65+0,65)-2*0,85		49,843			
	VV		Součet		49,843			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-06 - Výměna dvojzásuvek - 2x jednozásuvka

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

246 068,65

HSV - Práce a dodávky HSV	1 380,75
997 - Přesun sutě	1 380,75
PSV - Práce a dodávky PSV	229 486,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	229 486,50
M - Práce a dodávky M	15 201,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 201,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga - elektroinstalace v domově mládeže

Objekt:

VP-06 - Výměna dvojjásuvek - 2x jednozásuvka

Místo: Olomouc

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: EPRM-CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 068,65

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 380,75	
D	997		Přesun sutě				1 380,75	
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,526	2 625,00	1 380,75	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				229 486,50	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				229 486,50	
7	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	263,000	39,20	10 309,60	SoD
8	M	4510008081	Krabičky přístrojové pod omítku, KU 68-1901 KA	ks	263,000	6,70	1 762,10	SoD
1	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	263,000	128,80	33 874,40	SoD
5	M	34555103	zásuvka kompletní 1násobná 16A bílý, slonová kost	kus	340,000	122,20	41 548,00	CS ÚRS 2018 02
6	M	34555204	zásuvka kompletní zápustná jednonásobná, s přepětovou ochranou,	kus	186,000	763,40	141 992,40	CS ÚRS 2024 01
D	M		Práce a dodávky M				15 201,40	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				15 201,40	
4	K	460680412	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu betonovém nebo kamenném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm	kus	263,000	57,80	15 201,40	SoD