

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - Oprava chodníků Splav (levá a pravá strana)**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Bricky s r.o.**

IČ: **09707352**

Sadová 1646

DIČ: **CZ09707352**

56002 Česká Třebová

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH **21 %** **237 779,30 CZK**

Cena celkem bez DPH 237779,30 CZK

v České Třebové dne 14.03.2024

560

Bricky s r.o.
Zhotovitel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	HSV	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00	0,00
Cena celkem			0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: CN - Oprava chodníků Splav (levá a pravá strana)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Dodávka celk.	Montáž celk.	Montáž celk.	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1	1	Zemní práce				32 955,00						
	1	Odstřeni dílažby a obrub - STROJNĚ	m3	20,65000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (nájezd a obruby)	m3	13,50000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,15000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	4	Poplatek za skládku norminy 1- 4	m3	34,15000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce										
	5	Vybourání betonu, tloušťka 10 cm	m2	10,10000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	6	Rozebrání zámkové dlažby a očistění	m2	94,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Díl: 5	5	Komunikace										
	7	Podklad ze šitékdoti 0/32, vyrovnání podkladu	m2	7,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	8	Podklad pod dlažbu ze šitékdoti fr.4/8	m2	10,95000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	9	Beton (stabilka) nájezd	m3	5,46000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	10	Rozprostření betonem zahutnění	m3	5,46000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci										
	11	Obrubník zahrnutí ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	80,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	12	Oszzení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrku	m	80,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	13	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/80/200, přírodní	kus	26,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	14	Oszzení stojat. obrub. bet. s opěrku, lože z C 12/15	m	26,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	15	Beton - obrubníky C 12/15	m3	6,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	m2	119,96000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm	m2	213,96000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	Dlažba BEST KLASIKO - Sleppečká 20x10x6	m2	5,04000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm. (Sleppečká)	m2	5,04000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	20	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x8	m2	41,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	21	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	54,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	Výpň spár dlažby z lomového kamene kam. těžným	m2	273,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	23	Rezáni zámkové dlažby	m	25,50000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	24	Hutnění podkladu a vibrování dlažby	m3	273,60000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Díl: VN	VN	Vedlejší náklady										
	25	Doprava materiálu	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	VRN	Soubor	1,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Celkem						237 779,30						

Poznámky uchazeče k zadání

