



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa, ulice Na Hraničkách“**

číslo smlouvy objednatele: 2024000484  
číslo smlouvy zhotovitele: 3/2024  
číslo veřejné zakázky: 23170




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2209  
e-mail: VovesP@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.  
sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4178  
zastoupený: Ing. Václav Baštýř, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Petr Míka  
IČO: 608 75 691  
DIČ: CZ60875691  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa, ulice Na Hraničkách**“.

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební úpravy ulice začínají napojením na komunikaci v ulici Na Děkanských polích. Stavební úpravy budou provedeny v délce **198.90 m**. Prostor ulice Na Hraničkách je řešen jako **obytná zóna**. Šířka zpevněných ploch jako dopravního prostoru je

minimálně 3.5 metru. Po obou stranách ulice budou parkovací stání. Zelené plochy budou od dopravního prostoru odděleny silničními obrubníky 80 až 120 mm nad niveletou zpevněných ploch. Odvodnění prostoru obytné zóny bude uličními dešťovými vpustěmi.

Bude vybudována nová splašková kanalizace z materiálu kamenina tř. 160 DN250 v celkové délce 199 m a dešťová kanalizace taktéž materiál kamenina tř. 160 DN300 v délce 98 m a DN400 v délce 98 m včetně přípojek pro každou dotčenou nemovitost PVC DN200 SN8 – 52 ks a PVC DN150 SN8 – 12 ks. Dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který bude nahrazen novým potrubím PE 90/8.2 DN 90 v celkové délce 196 m včetně 26 ks přípojek PE32, PN10.

Veřejné osvětlení v zájmovém území stavby zrušeno a nahrazeno novým vedením.

Případné projekty a realizaci na uložení sítí si zajistí jednotlivý správci v koordinaci se zhotovitelem této stavby.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>
Název projektové dokumentace:	České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa Na Děkanských polích a Na Hraničkách	
Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 264 75 081	
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2021	

#### Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano  ne

#### Místo plnění:

k. ú. České Budějovice 7 na pozemcích parc. č.: 3146, 3150/3, 3146,3186/4

#### III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 03/2024, nedohodnou-li se strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 155 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

#### IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **15 125 252,00 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano  ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano  ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano  ne

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP  
ano  ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  
ano  ne   
Dle požadavků dotčených orgánů státní správy.
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP  
ano  ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP  
ano  ne   
výše zajištění: 2.000.000,- Kč
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP  
ano  ne   
výše zajištění: 2.000.000,- Kč
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP  
ano  ne   
výše pojištění: minimálně 10.000.000,- Kč  
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP  
ano  ne
11. Zhotovitel je povinen projednat návrh dopravně inženýrských opatření na stavbu (dílo) s objednatelem, a to před podáním žádosti o stanovení dopravně inženýrských opatření. Objednatel je oprávněn k návrhu dopravně inženýrských opatření uplatňovat připomínky a zhotovitel je povinen jim vyhovět, ledaže tyto připomínky podstatným způsobem budou ztěžovat projednání dopravně inženýrských opatření nebo provádění díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dohodě ohledně návrhu dopravně inženýrských opatření.
12. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění díla, a to buď písemným oznámením doručeným zhotoviteli, přičemž postačí doručení prostřednictvím e-mailové komunikace, nebo zápisem ve stavebním deníku. Důvodem pro přerušení prací jsou zejména nevhodné klimatické podmínky a překážky provádění díla spočívající na straně objednatele, případně třetích osob.

## VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. XVIII podčl. B odst. 2 VOP mění a nově zní:  
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za provedení díla, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za provedení díla nejpozději v den předání staveniště.“
2. Znění čl. XVIII podčl. C odst. 10 VOP mění a nově zní:  
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za odstranění vad, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za odstranění vad nejpozději v den provedení díla.“
3. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 VOP vkládá nový odst. 9a, který zní:  
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
4. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

## **VII. Principy odpovědného veřejného zadávání**

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

## **VIII. Další povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
  - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
  - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

## IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

### stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Petr Míka

telefon: [REDACTED]

### zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Michal Heřman

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 04.03.2024, č. 340/2024.

V Českých Budějovicích

V Č. Budějovicích

Ing. Václav  
Baštýř

Digitálně podepsal  
Ing. Václav Baštýř  
Datum: 2024.03.28  
06:45:00 +01'00'

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Václav Baštýř  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 40-7033-13-09(2)  
Stavba: **Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách**

KSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel:  
Město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Vít Hrabčák

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Herda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**15 125 252,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 125 252,00	3 176 302,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**18 301 554,92**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 40-7033-13-09(2)

**Stavba:** Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Místo: České Budějovice

Datum:

20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jakub Herda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>15 125 252,00</b>	<b>18 301 554,92</b>	
SO 112	Komunikace Na Hraničkách	5 238 585,35	6 338 688,27	STA
SO 112.1	Obratiště	722 514,76	874 242,86	STA
SO 304	Splašková kanalizace (Na Hraničkách)	2 575 364,23	3 116 190,72	STA
SO 304	Splašková kanalizace (Na Hraničkách)	1 671 740,75	2 022 806,31	Soupis
SO 304.1	Kanalizační přípojky splaškové	903 623,48	1 093 384,41	Soupis
SO 305	Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)	3 325 562,70	4 023 930,87	STA
SO 305	Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)	2 384 105,84	2 884 768,07	Soupis
SO 305.1	Kanalizační přípojky dešťové	941 456,86	1 139 162,80	Soupis
SO 306	Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)	2 186 209,10	2 645 313,01	STA
SO 306	Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)	1 322 214,16	1 599 879,13	Soupis
SO 306.1	Vodovodní přípojky	863 994,94	1 045 433,88	Soupis
SO 412	VO Na Hraničkách	462 515,86	559 644,19	STA
800-0	Požadavky objednatele	614 500,00	743 545,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112 - Komunikace Na Hraničkách**

KSO: 822 2  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 2112  
Datum: 20. 3. 2022  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Vít Hrabčák

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Herda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**5 238 585,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 238 585,35	21,00%	1 100 102,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 338 688,27**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112 - Komunikace Na Hraničkách**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**5 238 585,35**

HSV - Práce a dodávky HSV	5 193 581,75
1 - Zemní práce	1 706 418,64
2 - Zakládání	90 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 890,00
5 - Komunikace	2 181 260,00
8 - Trubní vedení	130 985,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	466 907,60
997 - Přesun sutě	163 686,69
998 - Přesun hmot	45 028,97
SKL - Skládkovné	407 404,85
PSV - Práce a dodávky PSV	45 003,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	45 003,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112 - Komunikace Na Hraničkách**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 238 585,35**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**5 193 581,75**

**D 1**

**Zemní práce**

**1 706 418,64**

1	K	111151111	Pokosení trávníku parterového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	13,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151111</a>					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	350,000	50,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123</a>					
3	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 270,000	35,00	44 450,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107224</a>					
4	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 270,000	65,00	82 550,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107243</a>					
5	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 270,000	65,00	82 550,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154354</a>					
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	480,000	50,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201111</a>					
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	40,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>					
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>					
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103</a>					
			VV 50	50,000				
			VV <b>Součet</b>	<b>50,000</b>				
10	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	917,125	101,00	92 629,63	CS ÚRS 2023 02
			PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122452205</a>					
			VV "násobeno koeficientem 1,15 na přesahy a sešikmení"					
			VV ((120+1435+30+10)*0,5)*1,15	917,125				
			VV <b>Součet</b>	<b>917,125</b>				
11	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,500	674,00	3 033,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103</a>					
			VV 15*0,6*0,5	4,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>			<b>4,500</b>		
12	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	20,000	138,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706111</a>					
	VV		"přesun ornice na mezideponii		10,000			
	VV		50,00*0,2					
	VV		"přesun ornice z mezideponie zpět		10,000			
	VV		50,00*0,2					
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
13	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706119</a>					
	VV		"přesun ornice na mezideponii		10,000			
	VV		50,00*0,2					
	VV		"přesun ornice z mezideponie zpět		10,000			
	VV		50,00*0,2					
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
	VV		20*4 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,000	80,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
	VV		"přesun výkopku na mezideponii		70,000			
	VV		70,00					
	VV		"přesun výkopku z mezideponie		70,000			
	VV		70,00					
	VV		<b>Součet</b>		<b>140,000</b>			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	847,125	255,00	216 016,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku		847,125			
	VV		917,125-70					
	VV		<b>Součet</b>		<b>847,125</b>			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 706,875	8,00	101 655,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku		847,125			
	VV		917,125-70					
	VV		<b>Součet</b>		<b>847,125</b>			
	VV		847,125*15 "Přepočtené koeficientem množství		12 706,875			
17	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167103101</a>					
	VV		"přesun ornice z mezideponie zpět		10,000			
	VV		50,00*0,2					
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,000</b>			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	70,000	32,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
	VV		"přesun výkopku z mezideponie		70,000			
	VV		70,00					
	VV		<b>Součet</b>		<b>70,000</b>			
19	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	70,000	60,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152101</a>					
	VV		70,00		70,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>70,000</b>			
20	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	917,125	100,00	91 712,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111</a> "sanace podloží tl. 500mm (120+1435+30+10)*1,15*0,50		917,125			
21	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	1 925,963	400,00	770 385,20	CS ÚRS 2023 02
			PP P VV kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 Poznámka k položce: pořízení vč. dopravy dle dispozic zhotovitele 917,125*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 925,963			
22	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171206111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171206111</a> "přesun ornice na mezideponii 50,00*0,2 Součet		10,000	10,000		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,000	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a> "přesun výkopku na mezideponii 70,00 Součet		70,000	70,000		
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	847,125	25,00	21 178,13	CS ÚRS 2023 02
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a> "přesun výkopku na trvalou skládku 917,125-70 Součet		847,125	847,125		
25	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	355,000	57,00	20 235,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103</a> 355,00 Součet		355,000	355,000		
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	91,500	185,00	16 927,50	CS ÚRS 2023 02
			PP zemina pro terénní úpravy - ornice VV VV VV VV "dokupovaná ornice (pořízení vč. dopravy dle dispozic zhotovitele) 305*0,2 Součet 61*1,5 *Přepočtené koeficientem množství		91,500	61,000	91,500	
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	355,000	45,00	15 975,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a> 355,00 Součet		355,000	355,000		
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,100	165,00	1 171,50	CS ÚRS 2023 02
			PP osivo směs travní parková VV 355*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,100			
29	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	1 595,000	25,00	39 875,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111</a> 1595,00 Součet		1 595,000	1 595,000		
30	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	400,000	40,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182201101</a>					
31	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	355,000	8,00	2 840,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111</a>					
32	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	355,000	8,00	2 840,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211</a>					
33	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,485	380,00	944,30	CS ÚRS 2023 02
			PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312</a> 355,00 Součet		2,485	355,000	355,000	
34	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	355,000	6,00	2 130,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185811211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185811211</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	200,000	450,00	90 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101</a>					
	VV		"vč.zemních prací-výkop,obsyp zásyp,lože,geotextilie					
	VV		200,00		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 890,00</b>	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800	1 050,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a>					
	VV		15*0,6*0,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>2 181 260,00</b>	
37	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 595,000	174,00	277 530,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111</a>					
	VV		120,00		120,000			
	VV		1435,00		1 435,000			
	VV		30,00		30,000			
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		1 595,000			
38	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 595,000	295,00	470 525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111</a>					
39	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	530,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210</a>					
40	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	10,000	598,00	5 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 585,000	365,00	578 525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212313</a>					
	VV		120,00		120,000			
	VV		1435,00		1 435,000			
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		1 585,000			
42	M	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m2	1 465,000	522,00	764 730,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní					
	VV		1435,00		1 435,000			
	VV		30,00		30,000			
	VV		Součet		1 465,000			
43	M	59245205	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná	m2	120,000	616,00	73 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná					
	VV		120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
44	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111</a>					
	<b>D</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>130 985,00</b>	
45	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	15,000	549,00	8 235,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221</a>					
46	K	895941311R	Dod.+ Mtž - vpusti kanalizační uliční z betonových dílců se syf.odtokem	kus	9,000	10 250,00	92 250,00	R-položka
	PP		Dod.+ Mtž - vpusti kanalizační uliční z betonových dílců se syf.odtokem					
47	K	899331111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
			20,00		20,000			
			<b>Součet</b>		<b>20,000</b>			
48	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				466 907,60	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111</a>					
50	M	40445602	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní	kus	2,000	1 213,00	2 426,00	CS ÚRS 2023 02
			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 1000mm retroreflexní					
			2,00		2,000			
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
51	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo konzoly velikosti do 1 m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914431112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914431112</a>					
52	M	40445204R	zrcadlo dopravní vyhlívané	kus	2,000	31 600,00	63 200,00	R-položka
			zrcadlo dopravní vyhlívané					
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	920,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 02
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112</a>					
			2,00+2,00		4,000			
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
54	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	4,000	552,00	2 208,00	CS ÚRS 2023 02
			patka pro sloupek AI D 60mm					
			2,00+2,00		4,000			
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
55	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
			4,00+4,00		8,000			
			<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
56	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	681,00	2 724,00	CS ÚRS 2023 02
			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
			2,00+2,00		4,000			
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
57	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
			víčko plastové na sloupek D 60mm					
			2,00+2,00		4,000			
			<b>Součet</b>		<b>4,000</b>			
58	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,000	397,00	794,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112</a>					
59	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231116</a>					
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	483,000	320,00	154 560,00	CS ÚRS 2023 02
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a>					
			483,00		483,000			
			<b>Součet</b>		<b>483,000</b>			
61	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	531,300	192,00	102 009,60	CS ÚRS 2023 02
			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
			483,00		483,000			
			<b>Součet</b>		<b>483,000</b>			
			483*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		531,300			
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 650,000	55,00	90 750,00	CS ÚRS 2023 02
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122</a>					
			1650,00		1 650,000			
			<b>Součet</b>		<b>1 650,000</b>			
63	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113</a>					
64	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 595,000	10,00	15 950,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411</a>					
65	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 595,000	10,00	15 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311</a>					
	D	997	Přesun sutě				163 686,69	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	784,450	40,00	31 378,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551</a>					
	VV		"Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 400 mm					
	VV		"kámen hmotnost 736,600t					
	VV		736,600		736,600			
	VV		"Čištění vozovek metením strojně					
	VV		"úklid hmotnost 31,900t					
	VV		31,900		31,900			
	VV		"Čištění vozovek splachováním					
	VV		"úklid hmotnost 15,950t					
	VV		15,950		15,950			
	VV		<b>Součet</b>		<b>784,450</b>			
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	14 904,550	3,00	44 713,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559</a>					
	VV		"Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 400 mm					
	VV		"kámen hmotnost 736,600t					
	VV		736,600		736,600			
	VV		"Čištění vozovek metením strojně					
	VV		"úklid hmotnost 31,900t					
	VV		31,900		31,900			
	VV		"Čištění vozovek splachováním					
	VV		"úklid hmotnost 15,950t					
	VV		15,950		15,950			
	VV		<b>Součet</b>		<b>784,450</b>			
	VV		784,45*19 "Přepočtené koeficientem množství		14 904,550			
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	894,820	40,00	35 792,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571</a>					
	VV		"Odstranění podkladu živičného tl do 150 mm					
	VV		"asfalt hmotnost celkem 401,320t					
	VV		401,320		401,320			
	VV		"Frézování živičného krytu tl 100 mm					
	VV		"asfalt hmotnost celkem 292,100t					
	VV		292,100		292,100			
	VV		"Vytrhání obrub chodníkových					
	VV		"beton hmotnost celkem 110,400t					
	VV		110,400		110,400			
	VV		"Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic					
	VV		"beton hmotnost celkem 91,000t					
	VV		91,000		91,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>894,820</b>			
	VV		894,82*19 "Přepočtené koeficientem množství		14 904,550			
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17 001,580	3,00	51 004,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579</a>					
	VV		"Odstranění podkladu živičného tl do 150 mm					
	VV		"asfalt hmotnost celkem 401,320t					
	VV		401,320		401,320			
	VV		"Frézování živičného krytu tl 100 mm					
	VV		"asfalt hmotnost celkem 292,100t					
	VV		292,100		292,100			
	VV		"Vytrhání obrub chodníkových					
	VV		"beton hmotnost celkem 110,400t					
	VV		110,400		110,400			
	VV		"Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic					
	VV		"beton hmotnost celkem 91,000t					
	VV		91,000		91,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>894,820</b>			
	VV		894,82*19 "Přepočtené koeficientem množství		17 001,580			
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,950	50,00	797,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612</a>					
	VV		"Čištění vozovek splachováním					
	VV		"úklid hmotnost 15,950t					
	VV		15,950		15,950			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,950</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					45 028,97
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 286,542	35,00	45 028,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>					
D SKL			Skládkovné					407 404,85
72	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 524,825	138,00	210 425,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			917,125-70					
VV			847,125					
VV			Součet					
VV			847,125*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			1 524,825					
73	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	201,400	150,00	30 210,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861</a>					
VV			"Vytrhání obrub chodníkových					
VV			"beton hmotnost celkem 110,400t					
VV			110,400					
VV			110,400					
VV			"Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic					
VV			"beton hmotnost celkem 91,000t					
VV			91,000					
VV			91,000					
VV			Součet					
VV			201,400					
74	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	784,450	80,00	62 756,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873</a>					
VV			"Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 400 mm					
VV			"kámen hmotnost 736,600t					
VV			736,600					
VV			736,600					
VV			"Čištění vozovek metením strojné					
VV			"úklid hmotnost 31,900t					
VV			31,900					
VV			31,900					
VV			"Čištění vozovek splachováním					
VV			"úklid hmotnost 15,950t					
VV			15,950					
VV			15,950					
VV			Součet					
VV			784,450					
75	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	693,420	150,00	104 013,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875</a>					
VV			"Odstranění podkladu živičného tl do 150 mm					
VV			"asfalt hmotnost celkem 401,320t					
VV			401,320					
VV			401,320					
VV			"Frézování živičného krytu tl 100 mm					
VV			"asfalt hmotnost celkem 292,100t					
VV			292,100					
VV			292,100					
VV			Součet					
VV			693,420					
D PSV			Práce a dodávky PSV					45 003,60
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					45 003,60
76	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	300,000	150,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212</a>					
VV			300,00					
VV			300,000					
VV			300,000					
VV			Součet					
VV			300,000					
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,120	30,00	3,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101</a>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112.1 - Obratiště**

KSO: 822 2  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 2112  
Datum: 20. 3. 2022  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Vít Hrabčák

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Herda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**722 514,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	722 514,76	21,00%	151 728,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**874 242,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112.1 - Obratiště**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing. Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**722 514,76**

HSV - Práce a dodávky HSV	722 514,76
1 - Zemní práce	274 047,18
2 - Zakládání	4 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 404,00
5 - Komunikace	333 168,60
8 - Trubní vedení	12 259,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 442,40
998 - Přesun hmot	9 694,86
SKL - Skládkovné	32 497,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 112.1 - Obratiště**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing. Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**722 514,76**

D HSV

Práce a dodávky HSV

722 514,76

D 1

Zemní práce

274 047,18

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	46,000	20,00	920,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101</a>					
VV			46,00		46,000			
VV			Součet		46,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>					
VV			80,00		80,000			
VV			Součet		80,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>					
VV			10,00		10,000			
VV			Součet		10,000			
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	225,680	101,00	22 793,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104</a>					
VV			248*0,91		225,680			
VV			Součet		225,680			
5	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200	306,00	979,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101</a>					
VV			"rýha pro travivod"					
VV			16*0,4*0,5		3,200			
VV			Součet		3,200			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
VV			"tam a zpět mezideponie"					
VV			"pro zásyp"					
VV			20*2		40,000			
VV			Součet		40,000			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,200	80,00	4 016,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
VV			248,00*0,15		37,200			
VV			Mezisoučet		37,200			
VV			50,00*0,20		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			50,00*0,06		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			Součet		50,200			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	205,680	255,00	52 448,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
	VV		"na skládku"					
	VV		(248*0,91)-20		205,680			
	VV		Součet		205,680			
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 085,200	8,00	24 681,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
	VV		"na skládku"					
	VV		(248*0,91)-20		205,680			
	VV		Součet		205,680			
	VV		205,68*15 "Přepočtené koeficientem množství"		3 085,200			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,200	32,00	1 606,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
	VV		248,00*0,15		37,200			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		50,00*0,20		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		50,00*0,06		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		50,200			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102</a>					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
12	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	124,000	100,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111</a>					
	VV		"sanace podloží tl. 500mm"					
	VV		248,0*0,50		124,000			
13	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	260,400	400,00	104 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	P		Poznámka k položce: pořízení vč. dopravy dle dispozic zhotovitele					
	VV		124*2,1 "Přepočtené koeficientem množství"		260,400			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,200	25,00	1 255,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
	VV		248,00*0,15		37,200			
	VV		Mezisoučet		37,200			
	VV		50,00*0,20		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		50,00*0,06		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		50,200			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,560	230,00	588,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101</a>					
	VV		"obsyp trativodu"					
	VV		16*0,4*0,4		2,560			
	VV		Součet		2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	5,120	180,00	921,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek netříděný					
	VV		2,56*2,0		5,120			
	VV		Součet		5,120			
19	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,560	40,00	102,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111109</a>					
	VV		2,56		2,560			
	VV		Součet		2,560			
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se ztuhnutím	m2	383,000	25,00	9 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302</a>					
	VV		248,00		248,000			
	VV		85,00		85,000			
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		383,000			
21	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	85,000	57,00	4 845,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003</a>					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
22	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	25,500	185,00	4 717,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		"dokupovaná ornice (pořízení vč. dopravy dle dispozic zhotovitele)					
	VV		85*0,2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
	VV		17*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		25,500			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	45,00	3 825,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131</a>					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,400	165,00	561,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		85*0,04		3,400			
	VV		Součet		3,400			
25	K	184818241	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	7,000	824,00	5 768,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818241</a>					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	17,000	265,00	4 505,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184851111</a>					
	VV		85*0,2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
27	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,680	320,00	217,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		17*0,04 "Přepočtené koeficientem množství		0,680			
28	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	8,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111</a>					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
29	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	8,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211</a>					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
30	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	85,000	6,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185811211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185811211</a>					
	VV		85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
D	2		Zakládání				4 000,00	
31	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101</a>					
	VV		16,00		16,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>16,000</b>			
<b>D</b>	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 404,00</b>	
32	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	248,000	10,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577777</a>					
	VV		248,00		248,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>248,000</b>			
33	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	737,00	737,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112</a>					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
34	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>333 168,60</b>	
35	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	248,000	174,00	43 152,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564251111</a>					
	VV		248,00		248,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>248,000</b>			
36	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	202,00	10 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111</a>					
	VV		50,00		50,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
37	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564921411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564921411</a>					
	VV		50,00		50,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
38	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	248,000	295,00	73 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111</a>					
	VV		248,00		248,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>248,000</b>			
39	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111</a>					
	VV		50,00		50,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>50,000</b>			
40	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	248,000	238,00	59 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212312</a>					
	VV		248,00		248,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>248,000</b>			
41	M	59246020R	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní	m2	260,400	544,00	141 657,60	R-položka
	PP		dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní					
	VV		248,00		248,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>248,000</b>			
	VV		248*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		260,400			
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111</a>					
	VV		15,00		15,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,000</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				12 259,80	
43	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	3,000	549,00	1 647,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355211</a>					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet			3,000		
44	K	877355211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víceků nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355211</a>					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
45	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,000	164,80	164,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x45°					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
46	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	944,00	944,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302</a>					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
47	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	346,00	346,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
48	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 570 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941314</a>					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
49	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	503,00	503,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
50	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331</a>					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
51	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	1,000	1 643,00	1 643,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
52	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112</a>					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
53	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	2 533,00	2 533,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm					
	P		Poznámka k položce: včetně rámu					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		
54	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	1,000	635,00	635,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm					
	VV		"UV1					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000	320,00	20 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a>					
	VV		65,00		65,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>65,000</b>			
56	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	66,300	192,00	12 729,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		"násobeno koeficientem 1,02"					
	VV		65*1,02		66,300			
	VV		<b>Součet</b>		<b>66,300</b>			
57	K	919726126	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 1000 do 1200 g/m2	m2	252,960	55,00	13 912,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 1 000 do 1 200 g/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726126">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726126</a>					
	VV		"násobeno koeficientem 1,02"					
	VV		248*1,02		252,960			
	VV		<b>Součet</b>		<b>252,960</b>			
58	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411</a>					
	VV		300,00		300,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>300,000</b>			
59	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331</a>					
	VV		300,00		300,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>300,000</b>			
D	998		Přesun hmot				9 694,86	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	276,996	35,00	9 694,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011</a>					
D	SKL		Skládkovné				32 497,92	
61	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	406,224	80,00	32 497,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		(248*0,91)*1,8		406,224			
	VV		<b>Součet</b>		<b>406,224</b>			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**1 671 740,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 671 740,75	21,00%	351 065,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 022 806,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**1 671 740,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 671 740,75

1 - Zemní práce	815 343,03
2 - Zakládání	11 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 955,00
4 - Vodorovné konstrukce	161 317,66
8 - Trubní vedení	524 720,50
998 - Přesun hmot	33 868,08
SKL - Skládkovné	95 536,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 671 740,75**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**1 671 740,75**

**D 1 Zemní práce**

**815 343,03**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>					
		VV	"stočné dle ceníku ČEVAK"					
		VV	150,00		150,000			
		VV	Součet		150,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>					
		VV	20,00		20,000			
		VV	Součet		20,000			
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	30,000	655,00	19 650,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a>					
		VV	30,00		30,000			
		VV	Součet		30,000			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	238,841	366,00	87 415,81	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a>					
		VV	(199,70*1,3*2,3)*0,4		238,841			
		VV	Součet		238,841			
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	238,841	386,00	92 192,63	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a>					
		VV	(199,70*1,3*2,3)*0,4		238,841			
		VV	Součet		238,841			
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	119,421	406,00	48 484,93	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a>					
		VV	(199,70*1,3*2,3)*0,2		119,421			
		VV	Součet		119,421			
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a>					
		VV	40,00		40,000			
		VV	Součet		40,000			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	918,620	40,00	36 744,80	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a>					
		VV	199,70*2,3*2		918,620			
		VV	Součet		918,620			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	918,620	15,00	13 779,30	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a>					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	238,841	255,00	60 904,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(199,70*1,3*2,3)*0,4					
VV			238,841					
VV			Součet					
VV			238,841					
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 582,615	8,00	28 660,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(199,70*1,3*2,3)*0,4					
VV			238,841					
VV			Součet					
VV			238,841*15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			3 582,615					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	358,262	255,00	91 356,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(199,70*1,3*2,3)*(0,4+0,2)					
VV			358,262					
VV			Součet					
VV			358,262					
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 373,930	8,00	42 991,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(199,70*1,3*2,3)*(0,4+0,2)					
VV			358,262					
VV			Součet					
VV			358,262					
VV			358,262*15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			5 373,930					
47	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	545,181	80,00	43 614,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			199,70*1,3*1,6					
VV			415,376					
VV			199,70*1,3*0,5					
VV			129,805					
VV			Součet					
VV			545,181					
48	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	545,181	32,00	17 445,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
VV			199,70*1,3*1,6					
VV			415,376					
VV			199,70*1,3*0,5					
VV			129,805					
VV			Součet					
VV			545,181					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	597,103	25,00	14 927,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(199,70*1,3*2,3)					
VV			597,103					
VV			Součet					
VV			597,103					
46	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	545,181	25,00	13 629,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			199,70*1,3*1,6					
VV			415,376					
VV			199,70*1,3*0,5					
VV			129,805					
VV			Součet					
VV			545,181					
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	415,376	145,00	60 229,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					
VV			199,70*1,3*1,6					
VV			415,376					
VV			Součet					
VV			415,376					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	830,752	40,00	33 230,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek frakce 0/32					
	VV		199,70*1,3*1,6		415,376			
	VV		Součet		415,376			
	VV		415,376*2 "Přepočtené koeficientem množství"		830,752			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	129,805	230,00	29 855,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a>					
	VV		199,70*1,3*0,5		129,805			
	VV		Součet		129,805			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	259,610	180,00	46 729,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek netříděný					
	VV		199,70*1,3*0,5		129,805			
	VV		Součet		129,805			
	VV		129,805*2 "Přepočtené koeficientem množství"		259,610			
D	2		Zakládání				11 000,00	
19	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	200,000	55,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101</a>					
	VV		"vč. zemních prací-výkop,obsyp zásyp,lože,geotextilie					
	VV		200,00		200,000			
	VV		Součet		200,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				29 955,00	
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	199,700	150,00	29 955,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211</a>					
	VV		199,70		199,700			
	VV		Součet		199,700			
D	4		Vodorovné konstrukce				161 317,66	
21	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	51,922	3 030,00	157 323,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131</a>					
	VV		199,70*1,3*0,2		51,922			
	VV		Součet		51,922			
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	79,880	50,00	3 994,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101</a>					
	VV		199,70*0,2*2		79,880			
	VV		Součet		79,880			
D	8		Trubní vedení				524 720,50	
23	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	199,700	340,00	67 898,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831362121</a>					
	VV		199,70		199,700			
	VV		Součet		199,700			
24	M	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	219,670	1 250,00	274 587,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		199,70		199,700			
	VV		Součet		199,700			
	VV		199,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		219,670			
25	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	26,000	397,00	10 322,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837361221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837361221</a>					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
26	M	59711762	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	26,000	2 317,00	60 242,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.160/160					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	892362121	Tlaková zkušební vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892362121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892362121</a>					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
28	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311</a>					
	VV		3,00+1,00+1,00		5,000			
	VV		1,00+2,00+3,00+2,00		8,000			
	VV		Součet		13,000			
29	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	3,000	2 605,00	7 815,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	2 244,00	2 244,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	1,000	3 807,00	3 807,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	215,00	1 935,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411</a>					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	6 149,00	6 149,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111</a>					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
40	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	4,000	8 901,00	35 604,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112</a>					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	4 340,00	17 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,00			4,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>4,000</b>		
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	220,000	25,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
	VV		220,00		220,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>220,000</b>			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>33 868,08</b>	
44	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	188,156	180,00	33 868,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101</a>					
	D	SKL	<b>Skládkovné</b>				<b>95 536,48</b>	
45	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 194,206	80,00	95 536,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(199,70*1,3*2,3)		597,103			
	VV		<b>Součet</b>		<b>597,103</b>			
	VV		597,103*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 194,206			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 304.1 - Kanalizační přípojky splaškové**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**903 623,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 623,48	21,00%	189 760,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 093 384,41**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 304.1 - Kanalizační přípojky splaškové**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**903 623,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

903 623,48

1 - Zemní práce

659 212,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 650,00

4 - Vodorovné konstrukce

17 325,00

8 - Trubní vedení

145 343,00

998 - Přesun hmot

892,98

SKL - Skládkovné

79 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 304 - Splašková kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 304.1 - Kanalizační přípojky splaškové**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**903 623,48**

D HSV

Práce a dodávky HSV

903 623,48

D 1

Zemní práce

659 212,50

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a> VV 100,00 100,000 VV <b>Součet</b> 100,000								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a> VV 15,00 15,000 VV <b>Součet</b> 15,000								
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	30,000	655,00	19 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a> VV 30,00 30,000 VV <b>Součet</b> 30,000								
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	198,000	366,00	72 468,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a> VV (165*1,0*3,0)*0,4 198,000 VV <b>Součet</b> 198,000								
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	198,000	386,00	76 428,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a> VV (165*1,0*3,0)*0,4 198,000 VV <b>Součet</b> 198,000								
6	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	99,000	406,00	40 194,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203</a> VV (165*1,0*3,0)*0,2 99,000 VV <b>Součet</b> 99,000								
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a> VV 40,00 40,000 VV <b>Součet</b> 40,000								
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	990,000	15,00	14 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a> VV 165*3,0*2 990,000 VV <b>Součet</b> 990,000								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	990,000	7,00	6 930,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a>					
	VV		165*3,0*2		990,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>990,000</b>			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	198,000	255,00	50 490,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(165*1,0*3,0)*0,4		198,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>198,000</b>			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 970,000	8,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(165*1,0*3,0)*0,4		198,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>198,000</b>			
	VV		198*15 "Přepočtené koeficientem množství		2 970,000			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	297,000	255,00	75 735,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(165*1,0*3,0)*(0,4+0,2)		297,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>297,000</b>			
	VV		297*15 "Přepočtené koeficientem množství		4 455,000			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 455,000	8,00	35 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(165*1,0*3,0)*(0,4+0,2)		297,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>297,000</b>			
	VV		297*15 "Přepočtené koeficientem množství		4 455,000			
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	495,000	80,00	39 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
	VV		165*1,0*2,5		412,500			
	VV		165*1,0*0,4		66,000			
	VV		165*1,0*0,1		16,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>495,000</b>			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	495,000	32,00	15 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
	VV		165*1,0*2,5		412,500			
	VV		165*1,0*0,4		66,000			
	VV		165*1,0*0,1		16,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>495,000</b>			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	495,000	25,00	12 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(165*1,0*3,0)		495,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>495,000</b>			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	495,000	25,00	12 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
	VV		165*1,0*2,5		412,500			
	VV		165*1,0*0,4		66,000			
	VV		165*1,0*0,1		16,500			
	VV		<b>Součet</b>		<b>495,000</b>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	412,500	145,00	59 812,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					
	VV		165*1,0*2,5		412,500			
	VV		Součet		412,500			
19	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	825,000	40,00	33 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek frakce 0/32					
	VV		165*1,0*2,5		412,500			
	VV		Součet		412,500			
	VV		412,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		825,000			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,000	230,00	15 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a>					
	VV		165*1,0*0,4		66,000			
	VV		Součet		66,000			
21	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	132,000	180,00	23 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek netříděný					
	VV		165*1,0*0,4		66,000			
	VV		Součet		66,000			
	VV		66*2 "Přepočtené koeficientem množství		132,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 650,00	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	165,000	10,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211</a>					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 325,00	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,500	1 050,00	17 325,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a>					
	VV		165*1,0*0,1		16,500			
	VV		Součet		16,500			
	D	8	Trubní vedení				145 343,00	
24	K	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	26,000	436,00	11 336,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou díků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahnutá v ceně) DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831352193</a>					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
25	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	165,000	549,00	90 585,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221</a>					
	VV		165,00		165,000			
	VV		Součet		165,000			
26	K	877353123R	Montáž + dod.tvarovek - (26 ks kanalizačních přípojek)	soubor	26,000	1 487,00	38 662,00	R-položka
	PP		Kameninová odbočka 250/200...26ks Přechodová tvarovka kamenina/KG PVC DN 200...26ks Koleno 45° DN 200 PVC SN 8...52ks Přepojovací tvarovka - Přesuvka PVC DN 200...26ks					
27	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121</a>					
	VV		26,00		26,000			
	VV		Součet		26,000			
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	180,000	25,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
	VV		180,00		180,000			
	VV		Součet		180,000			
	D	998	Přesun hmot				892,98	
29	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	4,961	180,00	892,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101</a>					
	D	SKL	Skládkovné				79 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	990,000	80,00	79 200,00	CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231)

VV

"přesun výkopku na trvalou skládku

VV

(165\*1,0\*3,0)

495,000

VV

**Součet**

**495,000**

VV

495\*2 "Přepočtené koeficientem množství

990,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**2 384 105,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 384 105,84	21,00%	500 662,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 884 768,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**2 384 105,84**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 384 105,84
1 - Zemní práce	823 878,21
2 - Zakládání	10 788,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	207 616,35
8 - Trubní vedení	1 181 073,58
998 - Přesun hmot	39 075,30
SKL - Skládkovné	92 273,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 384 105,84**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**2 384 105,84**

**D 1 Zemní práce**

**823 878,21**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	40,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>					
		VV	"stočné dle ceníku ČEVAK"					
		VV	200,00		200,000			
		VV	Součet		200,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>					
		VV	25,00		25,000			
		VV	Součet		25,000			
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	30,000	655,00	19 650,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a>					
		VV	30,00		30,000			
		VV	Součet		30,000			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	230,684	366,00	84 430,34	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a>					
		VV	$((98+98,16)*1,4*2,1)*0,4$		230,684			
		VV	Součet		230,684			
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	230,684	386,00	89 044,02	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a>					
		VV	$((98+98,16)*1,4*2,1)*0,4$		230,684			
		VV	Součet		230,684			
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	115,342	406,00	46 828,85	CS ÚRS 2023 02
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a>					
		VV	$((98+98,16)*1,4*2,1)*0,2$		115,342			
		VV	Součet		115,342			
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	60,000	650,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a>					
		VV	60,00		60,000			
		VV	Součet		60,000			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	823,872	40,00	32 954,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a>					
		VV	$((98+98,16)*2,1)*2$		823,872			
		VV	Součet		823,872			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	823,872	15,00	12 358,08	CS ÚRS 2023 02
		PP	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a>					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	230,684	255,00	58 824,42	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
VV			"přesun výkopku na mezideponii					
VV			((98+98,16)*1,4*2,1)*0,4					
VV			230,684					
VV			Součet					
			230,684					
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 460,260	8,00	27 682,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
VV			"přesun výkopku na mezideponii					
VV			((98+98,16)*1,4*2,1)*0,4					
VV			230,684					
VV			Součet					
			230,684					
VV			230,684*15 "Přepočtené koeficientem množství					
			3 460,260					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	346,026	255,00	88 236,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			((98+98,16)*1,4*2,1)*(0,4+0,2)					
VV			346,026					
VV			Součet					
			346,026					
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 190,390	8,00	41 523,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			((98+98,16)*1,4*2,1)*(0,4+0,2)					
VV			346,026					
VV			Součet					
			346,026					
VV			346,026*15 "Přepočtené koeficientem množství					
			5 190,390					
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	521,786	80,00	41 742,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			((98+98,16)*1,4*1,2)					
VV			329,549					
VV			((98+98,16)*1,4*0,7)					
VV			192,237					
VV			Součet					
			521,786					
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	521,786	32,00	16 697,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
VV			((98+98,16)*1,4*1,2)					
VV			329,549					
VV			((98+98,16)*1,4*0,7)					
VV			192,237					
VV			Součet					
			521,786					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	576,710	25,00	14 417,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			((98+98,16)*1,4*2,1)					
VV			576,710					
VV			Součet					
			576,710					
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	521,786	25,00	13 044,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			((98+98,16)*1,4*1,2)					
VV			329,549					
VV			((98+98,16)*1,4*0,7)					
VV			192,237					
VV			Součet					
			521,786					
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	329,549	145,00	47 784,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					
VV			((98+98,16)*1,4*1,2)					
VV			329,549					
VV			Součet					
			329,549					





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	780,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411</a>					
	VV		5,00		5,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
46	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	5,000	3 149,00	15 745,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná					
	VV		5,00		5,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
47	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111</a>					
	VV		1,00+4,00		5,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
48	M	59224059	dno betonové šachtové hranaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové hranaté DN 1000x600, 100x75x15cm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
49	M	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm	kus	4,000	9 028,00	36 112,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm					
	VV		4,00		4,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>4,000</b>		
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112</a>					
	VV		5,00		5,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
51	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000	4 340,00	21 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
	VV		5,00		5,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
52	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	220,000	25,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
	VV		220,00		220,000			
	VV		<b>Součet</b>			<b>220,000</b>		
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>39 075,30</b>	
53	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	217,085	180,00	39 075,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101</a>					
	D	SKL	<b>Skládkovné</b>				<b>92 273,60</b>	
54	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 153,420	80,00	92 273,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		((98+98,16)*1,4*2,1)		576,710			
	VV		<b>Součet</b>			<b>576,710</b>		
	VV		576,71*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 153,420			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 305.1 - Kanalizační přípojky dešťové**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**941 456,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	941 456,86	21,00%	197 705,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 139 162,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 305.1 - Kanalizační přípojky dešťové**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**941 456,86**

HSV - Práce a dodávky HSV	941 456,86
1 - Zemní práce	684 204,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 150,00
4 - Vodorovné konstrukce	27 090,00
8 - Trubní vedení	185 945,00
998 - Přesun hmot	787,86
SKL - Skládkovné	41 280,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 305 - Dešťová kanalizace (Na Hraničkách)

Soupis:

**SO 305.1 - Kanalizační přípojky dešťové**

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 3. 2022

Zadavatel:

Město České Budějovice

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**941 456,86**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**941 456,86**

D 1

Zemní práce

**684 204,00**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>								
VV 80,00								
VV 80,000								
Součet 80,000								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>								
VV 15,00								
VV 15,000								
Součet 15,000								
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	25,000	655,00	16 375,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoštění hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a>								
VV 25,00								
VV 25,000								
Součet 25,000								
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	206,400	366,00	75 542,40	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a>								
VV (215*1,2*2,0)*0,4								
VV 206,400								
Součet 206,400								
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	206,400	386,00	79 670,40	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a>								
VV (215*1,2*2,0)*0,4								
VV 206,400								
Součet 206,400								
6	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	103,200	406,00	41 899,20	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a>								
VV (215*1,2*2,0)*0,2								
VV 103,200								
Součet 103,200								
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	650,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a>								
VV 20,00								
VV 20,000								
Součet 20,000								
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeplení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	860,000	15,00	12 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeplení stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a>								
VV 215*2,0*2								
VV 860,000								
Součet 860,000								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeplení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	860,000	7,00	6 020,00	CS ÚRS 2023 02





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	361,200	145,00	52 374,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					
VV			(215*1,2*1,4)	361,200				
VV			<b>Součet</b>	361,200				
19	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	722,400	40,00	28 896,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkopísek frakce 0/32					
VV			(215*1,2*1,4)	361,200				
VV			<b>Součet</b>	361,200				
VV			361,2*2 "Přepočtené koeficientem množství"	722,400				
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	129,000	230,00	29 670,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a>					
VV			(215*1,2*0,5)	129,000				
VV			<b>Součet</b>	129,000				
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	258,000	180,00	46 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkopísek netříděný					
VV			(215*1,2*0,5)	129,000				
VV			<b>Součet</b>	129,000				
VV			129*2 "Přepočtené koeficientem množství"	258,000				
D 3							2 150,00	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	215,000	10,00	2 150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211</a>					
VV			50,00+165,00	215,000				
VV			<b>Součet</b>	215,000				
D 4							27 090,00	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	25,800	1 050,00	27 090,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a>					
VV			(215*1,2*0,1)	25,800				
VV			<b>Součet</b>	25,800				
D 8							185 945,00	
24	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou důlků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	26,000	648,00	16 848,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou důlků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahnutá v ceně) DN 150					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312193</a>					
VV			26,00	26,000				
VV			<b>Součet</b>	26,000				
25	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	50,000	413,00	20 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221</a>					
VV			50,00	50,000				
VV			<b>Součet</b>	50,000				
26	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	165,000	549,00	90 585,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221</a>					
VV			165,00	165,000				
VV			<b>Součet</b>	165,000				
27	K	877353123R	Montáž + dod.tvarovek - (26 ks kanalizačních přípojek)	soubor	26,000	1 847,00	48 022,00	R-položka
PP			Kameninová odbočka 300/150...2ks Kameninová odbočka 300/200...12ks Kameninová odbočka 400/150...3ks Kameninová odbočka 400/200...14ks Přechodová tvarovka kamenina/KG PVC DN 150...5ks Přechodová tvarovka kamenina/KG PVC DN 200...26ks Koleno 45° DN 200 PVC SN 8...52ks Koleno 45° DN 150 PVC SN 8...10ks Přepojovací tvarovka - Přesuvka PVC DN 200...26ks Přepojovací tvarovka - Přesuvka PVC DN 150...5ks					
28	K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	7,000	273,00	1 911,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355122</a>					
VV			7,00	7,000				
VV			<b>Součet</b>	7,000				
29	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	7,000	267,00	1 869,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°					
	VV		7,00			7,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>		
30	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121</a>					
	VV		5,00			5,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,000</b>		
31	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121</a>					
	VV		26,00			26,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>26,000</b>		
32	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	230,000	25,00	5 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
	VV		230,00			230,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>230,000</b>		
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				787,86	
33	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	4,377	180,00	787,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101</a>					
	D	SKL	<b>Skládkovné</b>				41 280,00	
34	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	516,000	80,00	41 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku					
	VV		(215*1,2*2,0)			516,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>516,000</b>		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**1 322 214,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 322 214,16	21,00%	277 664,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 599 879,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**1 322 214,16**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 322 214,16

1 - Zemní práce

411 639,84

2 - Zakládání

3 920,00

4 - Vodorovné konstrukce

27 961,50

8 - Trubní vedení

799 925,59

997 - Přesun sutě

1 737,45

998 - Přesun hmot

9 449,28

SKL - Skládkovné

67 580,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 322 214,16**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 322 214,16

D 1

Zemní práce

411 639,84

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	40,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a> VV "stočné dle ceníku ČEVAK" VV 200,00 200,000 VV <b>Součet</b> 200,000								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a> VV 25,00 25,000 VV <b>Součet</b> 25,000								
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	45,000	655,00	29 475,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a> VV 45,00 45,000 VV <b>Součet</b> 45,000								
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	101,920	366,00	37 302,72	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a> VV (196*1,0*1,3)*0,4 101,920 VV <b>Součet</b> 101,920								
5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	101,920	386,00	39 341,12	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a> VV (196*1,0*1,3)*0,4 101,920 VV <b>Součet</b> 101,920								
6	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	50,960	406,00	20 689,76	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203</a> VV (196*1,0*1,3)*0,2 50,960 VV <b>Součet</b> 50,960								
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	55,000	650,00	35 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a> VV 55,00 55,000 VV <b>Součet</b> 55,000								
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	509,600	15,00	7 644,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a> VV (196*1,3)*2 509,600 VV <b>Součet</b> 509,600								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	509,600	7,00	3 567,20	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a>					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	101,920	255,00	25 989,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
VV			"přesun výkopku na mezideponii					
VV			(196*1,0*1,3)*0,4					
VV			Součet					
			101,920					
			101,920					
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 528,800	8,00	12 230,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
VV			"přesun výkopku na mezideponii					
VV			(196*1,0*1,3)*0,4					
VV			Součet					
			101,920					
			101,920					
VV			101,92*15 "Přepočtené koeficientem množství					
			1 528,800					
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	152,880	255,00	38 984,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(196*1,0*1,3)*(0,4+0,2)					
VV			Součet					
			152,880					
			152,880					
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	152,880	8,00	1 223,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(196*1,0*1,3)*(0,4+0,2)					
VV			Součet					
			152,880					
			152,880					
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	254,800	80,00	20 384,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>					
VV			(196*1,0*0,7)					
VV			137,200					
VV			(196*1,0*0,5)					
VV			98,000					
VV			(196*1,0*0,1)					
VV			19,600					
VV			Součet					
			254,800					
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	254,800	32,00	8 153,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>					
VV			(196*1,0*0,7)					
VV			137,200					
VV			(196*1,0*0,5)					
VV			98,000					
VV			(196*1,0*0,1)					
VV			19,600					
VV			Součet					
			254,800					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	254,800	25,00	6 370,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(196*1,0*1,3)					
VV			254,800					
VV			Součet					
			254,800					
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	254,800	25,00	6 370,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
VV			(196*1,0*0,7)					
VV			137,200					
VV			(196*1,0*0,5)					
VV			98,000					
VV			(196*1,0*0,1)					
VV			19,600					
VV			Součet					
			254,800					
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	137,200	145,00	19 894,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101</a>					









PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	220,000	25,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
	VV		220,00		220,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>220,000</b>			
	D	997	Přesun sutě				1 737,45	
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,725	40,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571</a>					
	VV		"vč. vyjmutí, odvozu, uložení a poplatku za uložení azbestocementového potrubí					
	VV		"AZBEST suť hmotnost celkem 10,725t					
	VV		10,725		10,725			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,725</b>			
62	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	257,400	3,00	772,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579</a>					
	VV		"vč. vyjmutí, odvozu, uložení a poplatku za uložení azbestocementového potrubí					
	VV		"AZBEST suť hmotnost celkem 10,725t					
	VV		10,725		10,725			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,725</b>			
	VV		10,725*24 "Přepočtené koeficientem množství		257,400			
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,725	50,00	536,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611</a>					
	VV		"vč. vyjmutí, odvozu, uložení a poplatku za uložení azbestocementového potrubí					
	VV		"AZBEST suť hmotnost celkem 10,725t					
	VV		10,725		10,725			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,725</b>			
	D	998	Přesun hmot				9 449,28	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	52,496	180,00	9 449,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a>					
	D	SKL	Skládkovné				67 580,50	
65	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	509,600	80,00	40 768,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
	VV		"přesun výkopku na trvalou skládku (196*1,0*1,3)					
	VV				254,800			
	VV		<b>Součet</b>		<b>254,800</b>			
	VV		254,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		509,600			
66	K	997013844R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	t	10,725	2 500,00	26 812,50	R-položka
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu s obsahem nebezpečných látek					
	VV		"vč. vyjmutí, odvozu, uložení a poplatku za uložení azbestocementového potrubí					
	VV		"AZBEST suť hmotnost celkem 10,725t					
	VV		10,725		10,725			
	VV		<b>Součet</b>		<b>10,725</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)

Soupis:

## SO 306.1 - Vodovodní přípojky

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**863 994,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	863 994,94	21,00%	181 438,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 045 433,88**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)

Soupis:

## SO 306.1 - Vodovodní přípojky

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

### Náklady stavby celkem

**863 994,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	863 994,94
1 - Zemní práce	363 727,00
2 - Zakládání	1 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 800,00
8 - Trubní vedení	434 451,20
998 - Přesun hmot	9 016,74
SKL - Skládkovné	38 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

SO 306 - Rekonstrukce vodovodu (Na Hraničkách)

Soupis:

## SO 306.1 - Vodovodní přípojky

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**863 994,94**

D HSV

Práce a dodávky HSV

863 994,94

D 1

Zemní práce

363 727,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	40,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a> VV "stočné dle ceníku ČEVAK" VV 100,00 100,000 VV Součet 100,000								
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a> VV 15,00 15,000 VV Součet 15,000								
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	30,000	655,00	19 650,00	CS ÚRS 2023 02
PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001423</a> VV 30,00 30,000 VV Součet 30,000								
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	96,000	366,00	35 136,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254203</a> VV (160*1,0*1,5)*0,4 96,000 VV Součet 96,000								
5	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	96,000	386,00	37 056,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354203</a> VV (160*1,0*1,5)*0,4 96,000 VV Součet 96,000								
6	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3	m3	48,000	406,00	19 488,00	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454203</a> VV (160*1,0*1,5)*0,2 48,000 VV Součet 48,000								
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	650,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101</a> VV 20,00 20,000 VV Součet 20,000								
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	480,000	15,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a> VV (160*1,5)*2 480,000 VV Součet 480,000								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	480,000	7,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	42273444	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	26,000	2 842,00	73 892,00	CS ÚRS 2023 02
PP			pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální, se závitovým výstupem 1"					
32	K	892233121R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	160,000	60,00	9 600,00	R-položka
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40					
VV			160,00					
VV			160,000					
VV			Součet					
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	160,000	35,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111</a>					
VV			160,00					
VV			160,000					
VV			Součet					
34	K	892273123R	Rozbor vody	kus	26,000	120,00	3 120,00	R-položka
PP			Rozbor vody					
35	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	26,000	10,00	260,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111</a>					
VV			26,00					
VV			26,000					
VV			Součet					
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	26,000	409,00	10 634,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112</a>					
VV			26,00					
VV			26,000					
VV			Součet					
37	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	26,000	935,00	24 310,00	CS ÚRS 2023 02
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
VV			26,00					
VV			26,000					
VV			Součet					
38	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	26,000	242,00	6 292,00	CS ÚRS 2023 02
PP			deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového					
VV			26,00					
VV			26,000					
VV			Součet					
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	180,000	39,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111</a>					
VV			180,00					
VV			180,000					
VV			Součet					
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	180,000	25,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a>					
VV			180,00					
VV			180,000					
VV			Součet					
D 998 Přesun hmot							9 016,74	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,093	180,00	9 016,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a>					
D SKL Skládkovné							38 400,00	
42	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	480,000	80,00	38 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>					
VV			"přesun výkopku na trvalou skládku					
VV			(160*1,0*1,5)					
VV			240,000					
VV			Součet					
VV			240,000					
VV			240*2 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			480,000					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 412 - VO Na Hraničkách**

KSO: 822 2  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 51110000-6

CC-CZ: 2112  
Datum: 20. 3. 2022  
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel:  
Město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. František Mráz

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Bc. Milan Zelený, DiS

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**462 515,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462 515,86	21,00%	97 128,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**559 644,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 412 - VO Na Hraničkách**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing. František Mráz

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Milan Zelený, DiS

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**462 515,86**

### PSV - Práce a dodávky PSV

133 190,31

741 - Elektroinstalace - silnoproud

133 190,31

### M - Práce a dodávky M

329 325,55

21-M - Elektromontáže

236 492,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

92 833,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**SO 412 - VO Na Hraničkách**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing. František Mráz

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Milan Zelený, DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**462 515,86**

D		PSV	Práce a dodávky PSV					133 190,31
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					133 190,31
1	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	35,000	29,00	1 015,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611</a>					
VV			"35,00m napájecí kabel CYKY-J 3 x2,5mm2					
VV			35,00					
VV			35,000					
VV			Součet					
VV			35,000					
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	40,250	37,00	1 489,25	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
VV			"35,00m napájecí kabel CYKY-J 3 x2,5mm2					
VV			35,00					
VV			35,000					
VV			Součet					
VV			35,000					
VV			35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			40,250					
3	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	150,000	150,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123224</a>					
VV			"150,00m napájecí kabel AYKY-J 4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu					
VV			150,00					
VV			150,000					
VV			Součet					
VV			150,000					
4	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	172,500	253,00	43 642,50	CS ÚRS 2023 02
PP			kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2					
VV			"150,00m napájecí kabel AYKY-J 4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu					
VV			150,00					
VV			150,000					
VV			Součet					
VV			150,000					
VV			150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			172,500					
5	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	14,000	115,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128002</a>					
VV			"14x označení kabelů štítkem					
VV			14,00					
VV			14,000					
VV			Součet					
VV			14,000					
6	M	35442114	Štítek plastový - bez označení	kus	14,000	23,00	322,00	CS ÚRS 2023 02
PP			štítek plastový - bez označení					
7	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	165,000	6,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárných tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128021</a>					
VV			"100,00m ochranná plastová trubka 75mm pro kabely					
VV			100,00					
VV			100,000					
VV			"30,00m ochranná plastová trubka 110mm pro kabely					
VV			30,00					
VV			30,000					
VV			"35,00m protažení kabelu sloupem VO					
VV			35,00					
VV			35,000					
VV			Součet					
VV			165,000					
8	K	741130115	Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením	kus	7,000	92,00	644,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130115</a>					
VV			"7x ukončení napájecí kabel CYKY-J 3 x2,5 mm2					
VV			7,00					
VV			7,000					
VV			Součet					
VV			7,000					
9	K	741130135	Ukončení šňůra 4x16 mm2 se zapojením	kus	7,000	403,00	2 821,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130135</a>					
VV			"7x ukončení napájecí kabel AYKY-J 4 x16 mm2					
VV			7,00					
VV			7,000					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,256	690,00	176,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101</a>					
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>					<b>329 325,55</b>
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>					<b>236 492,00</b>
22	K	210020952R	Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomocce	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	R-položka
PP			Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomocce					
VV			"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce					
VV			"- vysekání, vyvrtání a vynesání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky					
VV			"- zaplnění, zaldění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů					
VV			1,00		1,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>1,000</b>			
23	K	210020953R	Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	R-položka
PP			Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál					
VV			"1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)					
VV			"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu					
VV			"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:					
VV			"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty					
VV			1,00		1,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>1,000</b>			
24	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202016</a>					
VV			"6x osvětlovací těleso IP65					
VV			"včetně příruby P-60mm na sloup, skleněný kryt					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
25	M	34774009	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 4000K stmívatelné	kus	6,000	13 800,00	82 800,00	CS ÚRS 2023 02
PP			svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 70W 7221lm 4000K stmívatelné					
VV			"6x osvětlovací těleso IP65					
VV			"včetně příruby P-60mm na sloup, skleněný kryt					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
26	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	5 175,00	31 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011</a>					
VV			"6x osvětlovací stožár bezpaticový, výška 6m					
VV			"provedení žárové pozinkování					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
27	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus	6,000	9 085,00	54 510,00	CS ÚRS 2023 02
PP			stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m					
VV			"6x osvětlovací stožár bezpaticový, výška 6m					
VV			"provedení žárové pozinkování					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
28	M	27311040	manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm	kus	6,000	2 875,00	17 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm					
VV			"6x ochranná manžeta osvětlovací stožár bezpaticový					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	518,00	3 108,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201</a>					
VV			"6x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
30	M	10.030.737R	Svorka průchozí stožárová výzbroj	kus	6,000	679,00	4 074,00	R-položka
PP			Svorka stožárová výzbroj					
VV			"6x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek					
VV			6,00		6,000			
VV			<b>Součet</b>					
VV					<b>6,000</b>			
31	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm2	m	10,000	46,00	460,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220003</a>					
VV			"10,00m uzemňovací vodič CYA 16mm2 zž					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2,00m obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)					
	VV		2,00		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
43	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	100,000	46,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213</a>					
	VV		"100,00m ochranná plastová trubka 75mm pro kabely					
	VV		100,00		100,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>100,000</b>			
44	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	105,000	40,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE					
	VV		"100,00m ochranná plastová trubka 75mm pro kabely					
	VV		100,00		100,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>100,000</b>			
	VV		100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		105,000			
45	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	30,000	115,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214</a>					
	VV		"30,00m ochranná plastová trubka 110mm pro kabely					
	VV		30,00		30,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,000</b>			
46	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	31,500	69,00	2 173,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
	VV		"30,00m ochranná plastová trubka 110mm pro kabely					
	VV		30,00		30,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,000</b>			
	VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,500			
47	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	35,022	115,00	4 027,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**800-0 - Požadavky objednatele**

KSO: 822 2

Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2112

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel:

Město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**614 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	614 500,00	21,00%	129 045,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**743 545,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

**800-0 - Požadavky objednatele**

Místo: České Budějovice

Datum: 20. 3. 2022

Zadavatel: Město České Budějovice

Projektant: Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady stavby celkem

**614 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	614 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	374 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	152 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	86 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Roudné - II.etapa - Na Hraničkách

Objekt:

## 800-0 - Požadavky objednatele

Místo:

České Budějovice

Datum:

20. 3. 2022

Zadavatel:

Město České Budějovice

Projektant:

Ing.Vít Hrabčák

Uchazeč:

Vypĺň údaj

Zpracovatel:

Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>614 500,00</b>
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>614 500,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>374 500,00</b>	
1	K	01131400R	Fotodokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
			PP Fotodokumentace					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Geodetické práce před výstavbou Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000</a>					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Geodetické práce při provádění stavby Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000</a>					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	135 500,00	135 500,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Geodetické práce po výstavbě Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000</a>					
5	K	013244001R	Náklady na dopracování detailů RPD	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	R-položka
			PP Náklady na dopracování detailů RPD					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	175 000,00	175 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Dokumentace skutečného provedení stavby Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a>					
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>152 000,00</b>	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Zařízení staveniště Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000</a>					
8	K	031203001R	Terénní úpravy pro zařízení staveniště (vč. posečení stařiny)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
			PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště (vč. posečení stařiny)					
9	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Oplocení staveniště Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000</a>					
10	K	034403001R	DIO	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00	R-položka
			PP DIO					
11	K	034503001R	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
			PP Informační tabule na staveništi					
12	K	034703001R	Osvětlení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
			PP Osvětlení staveniště					
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000</a>					
14	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000</a>					
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>86 000,00</b>	
15	K	042503000	Zajištění plnění plánu BOZP	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Zajištění plnění plánu BOZP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000</a>					
16	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Zkoušky zatěžovací Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043134000</a>					
17	K	043194001R	Ostatní zkoušky (vč. revize, kamerových zkoušek)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	R-položka
			PP Ostatní zkoušky (vč. revize, kamerových zkoušek)					
18	K	043203001R	Sondy pro přeložení konstrukcí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	R-položka
			PP Sondy pro přeložení konstrukcí					
D	VRN6		<b>Územní vlivy</b>				<b>1 000,00</b>	
19	K	062103001R	Územní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
			PP Územní vlivy					
D	VRN7		<b>Provozní vlivy</b>				<b>1 000,00</b>	
20	K	071103001R	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
			PP Provozní vlivy					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižovaná	Snižovaná sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižovaná sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST