

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0110-2024-002

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na pracovišti: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, Jince 462, 262 23  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. LAMA PB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 171123

Sídlo: Brod 45, 261 01 Příbram

IČO: 24749044

DIČ: CZ24749044

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 11077011/0300

Zastoupená: Michal Mašek, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Michal Mašek, jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: af2u8uy

Adresa pro doručování: LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01 Příbram

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení drobných stavebních oprav a malování v areálu VÚ Brdy Stará kasárna s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Drobné stavební opravy a malování budov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1.** Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí pracoviště. Harmonogram bude zpracován po stavebních objektech v souladu s cenovou nabídkou (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Drobné stavební opravy a malování budov“, s.č. N006/24/V00001964, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci, zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním

deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1.904.531,82 Kč bez DPH**

**2.304.483,50 Kč s DPH**

**(Slovy: Dvamilionytřistačtyřtisícčtyřistaosmdesát tři 50/100 korun českých).**

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 399.951,68 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.304.483,50 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí pracoviště.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Pondělí - Čtvrtek od 7:00 - do 16:00 hod., Pátek od 7:00 - do 12:30, soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0110 Jince  
 - vojenský areál: CE: 01-90-56 VÚ Brdy Stará kasárna  
 - stavební objekt: I. č. 001 – Administrativní budova č.1, p.č. 879/11  
 - stavební objekt: I. č. 002 – Administrativní budova č.2, p.č. 879/12  
 - stavební objekt: I. č. 003 – Administrativní budova č.3, p.č. 879/10  
 - stavební objekt: I. č. 004 – Administrativní budova č.4, p.č. 879/5  
 - stavební objekt: I. č. 006 – Velitelství č.6, p.č. 879/11  
 - stavební objekt: I. č. 008 – Dozorčí vchodu č.8, p.č. 879/3  
 - stavební objekt: I. č. 014 – Sklad č.14, p.č. 879/23  
 - stavební objekt: I. č. 015 – Sklad č.15, p.č. 879/19  
 - stavební objekt: I. č. 021 – Ubikace č.21, p.č. 879/20  
 - stavební objekt: I. č. 022 – Administrativní budova č.22, p.č. 879/26  
 - stavební objekt: I. č. 024 – Klub č.24, p.č. 879/13  
 - stavební objekt: I. č. 031 – Sklad č.31, p.č. 879/33  
 - stavební objekt: I. č. 038 – PHM č.38, p.č. 879/39  
 - stavební objekt: I. č. 039 – Krytá umývárna vozidel č.39, p.č. 879/35  
 - stavební objekt: I. č. 412 – Učební blok č.12, p.č. 879/55  
 - stavební objekt: I. č. 416 – PHM sklad č.16, p.č. 879/42,  
 v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Příbram.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání pracoviště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

- c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí pracoviště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení pracoviště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele

- pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve

znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů, oken, dveří) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z míst, ve kterých budou prováděny stavební práce, do ostatních prostor objektů (plachty apod.);
  - provede po dokončení stavebních prací v místech dotčených stavebními pracemi konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0110 Jince) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
  - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
  - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0110-2024-002**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy



- mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 364.000,- Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane

zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## **Článek 12** **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 5 pracovních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 10 pracovních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 39

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

**MICHAL  
MAŠEK** Digitálně podepsal  
MICHAL MAŠEK  
Datum: 2024.03.19  
14:31:55 +01'00'

V Příbrami dne .....

za zhotovitele

Michal Mašek  
jednatel

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing.  
Zdenko  
Pohranc** Digitálně podepsal Ing.  
Zdenko Pohranc  
Datum: 2024.04.02  
08:44:51 +02'00'

## Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

- **Název akce:**

PS 0110 – VÚ Brdy Stará kasárna – Drobné stavební opravy a malování budov

- **Obsah:**

V rámci zakázky bude zhotovitelem provedeno:

- 01-90-56/001 - Administrativní budova č.1:
  1. Oprava venkovního žlabu v délce 1,2m
  2. Výmalba chodeb v 1. NP a 2. NP
  3. Výměna 2ks vnitřních dveří m.č. 109, 110
  
- 01-90-56/002 - Administrativní budova č.2:
  1. Oprava venkovního žlabu v délce 0,9m
  2. Výmalba chodeb v 1. NP a 2. NP
  3. Oprava stropu a výmalba prostor sprch ve 3.NP
  4. Oprava a výmalba SDK podhledu - sprchy 4.NP
  5. Oprava omítek a výmalba chodby ve 3.NP, oprava keramického soklu
  
- 01-90-56/003 - Administrativní budova č.3:
  1. Výměna 2ks vnitřních dveří WC 4. NP
  2. Výměna 2ks vnitřních dveří WC 3. NP
  3. Oprava stropu a výmalba prostor sprch ve 3. NP, výměna vstupních dveří
  4. Oprava a výmalba části prostor schodiště 1-2. NP, výmalba chodby před schodištěm 1.NP
  5. Oprava SDK a obkladu za WC 1. NP, výměna poškozených stropních kazet, výmalba prostor sociálního zařízení
  6. Výmalba prostor vstupu do objektu
  7. Provedení opravy odvodu dešťové vody u bočního vchodu, svedení vyústění střešního svodu do kanalizace (instalace lapače střešních splavenin, položení ležaté kanalizace od střešního svodu do kanalizační šachty)
  8. Výmalba ložnice dozorcího 1.NP, včetně demontáže a zpětné montáže obkladu stěn
  9. Nátěr venkovních dvířek rozvodných skříní u vstupu do budovy
  
- 01-90-56/004 - Administrativní budova č.4:
  1. Výmalba hlavní chodby v 1. NP
  2. Oprava dlažby pod vstupními dvoukřídlými dveřmi a výměna těsnící kartáčové lišty
  3. Odstranění okrasných zídek u vchodu do 1. NP, včetně následné úpravy terénu
  4. Nátěr 2-křídlých vchodových dveří do 1.NP, severní strana
  5. Oprava a výmalba SDK podhledu na sociálním zařízení ve 2.NP

- 01-90-56/006 - Velitelství č.6:
  1. Oprava omítek a výmalba v 1. PP (kabelovny, chodby, umývárna obuvi)
  2. Oprava omítek a výmalba na schodišti 1. PP – 1. NP, Omyvatelný nátěr do výšky 1,5m
  3. Výmalba v prostorách chodby 1.02 – telefonní ústředna
- 01-90-56/008 - Dozorčí vchodu č.8:
  1. Oprava propadlé zámkové dlažby u objektu
- 01-90-56/014 - Sklad č.14:
  1. Oprava vnitřních povrchů a výmalba prostor skladu barev
  2. Nátěr plechových dveří a zárubní, instalace prahu
  3. Bezpečnostní značení hran schodišťových stupňů
- 01-90-56/015 - Sklad č.15:
  1. Oprava fasády v místě vstupu
  2. Nátěr části klempířských a zámečnických prvků (parapety, zábradlí)
- 01-90-56/021 - Ubikace č.21:
  1. Oprava venkovního soklu u vstupu (obroušení, potažení perlínkou, nanesení marmolitu)
  2. Výměna vnitřních dvoukřídlých dveří s 1/3 prosklení, dveře požární EI 30D3, vč. kování a samozavírače
- 01-90-56/022 - Administrativní budova č.22 :
  1. Výměna opotřebených 4ks dveřních křídel a 2 ks zárubní (430, 330, 230, 217a)
  2. Výměna opotřebených dveří sprchových koutů (411e, 208)
  3. Oprava prasklé vnitřní dlažby v chodbě 1. NP
  4. Oprava propadlé zámkové dlažby u objektu
  5. Výměna prasklého umyvadla m.č. 411
  6. Výměna poškozených lamel venkovních slunolamů
  7. Očištění severní fasády – výška budovy 14,4m
  8. Oprava omítek a výmalba chodby ve 2.NP a části kanceláře velitele
- 01-90-56/024 - Klub č.24:
  1. Oprava střešního úžlabí nad kinosálem
  2. Kompletní výměna dřevěných madel venkovního zábradlí
  3. Oprava omítek a výmalba části schodišťového prostoru
  4. Výměna krycí L lišty na podiu
  5. Oprava omítek a výmalba skladu 1.PP, nátěr zárubní, osazení dvoukřídlých dveří
- 01-90-56/031 - Sklad č.31 - skořepina:
  1. Oprava nájezdu do objektu
  2. Nátěr vjezdových vrat na východní a západní straně, osazení nového kování
  3. Oprava omítek východní a západní strany objektu

- 01-90-56/038 - PHM č.38:
  1. Výmalba sociálního zařízení objektu
  
- 01-90-56/039 – Krytá umývárna vozidel č.39:
  1. Oprava stropu ve strojovně včetně výmalby
  2. Výměna svítidel ve strojovně
  
- 01-90-56/412 – Učební blok č.12:
  1. Oprava omítek a výmalba místností 205, 215, 218 a 312
  2. Demontáž držáků audio vizualizační technologie
  3. Provedení oplechování čela schodiště v úrovni mezipodesty
  
- 01-90-56/416 – PHM sklad č.16:
  3. Výmalba sociálního zařízení objektu
  4. Oprava omítek a výmalba části prostor skladu palivového hospodářství
  5. Nátěr části venkovních omítek
  6. Oprava oplechování stříšky u vstupu
  7. Oprava stěny rampy (otlučení, oprava zdiva, nahození, nátěr)

Před zahájením prací bude provedeno zakrytí všech konstrukcí a prvků v dotčeném prostoru, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění.

Veškeré prováděné práce budou probíhat za provozu, nesmí dojít k omezení činnosti uživatele. Před předáním dokončeného díla se provede celkový úklid dotčených prostor. Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr.

V Jincích dne: 4. 1. 2024

Zpracoval: XXXXXXXXXX



# CENOVÁ NABÍDKA

Kód: CE: 01-90-56  
Stavba: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: LAMA PB s.r.o. IČ: 24749044  
DIČ: CZ24749044  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 904 531,82</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 904 531,82	399 951,68
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>2 304 483,50</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE: 01-90-56

Stavba: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Místo: Datum:

Zadávatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

1 904 531,82

2 304 483,50

01-90-56/001	Administrativní budova č.1
01-90-56/002	Administrativní budova č.2
01-90-56/003	Administrativní budova č.3
01-90-56/004	Administrativní budova č.4
01-90-56/006	Velitelství č.6
01-90-56/008	Dozorčí vchodu č.8
01-90-56/014	Sklad č.14
01-90-56/015	Sklad č.15
01-90-56/021	Ubikace č.21
01-90-56/022	Administrativní budova č.22
01-90-56/024	Klub č.24
01-90-56/031	Sklad č.31 - skořepina
01-90-56/038	PHM č.38
01-90-56/039	Krytá umývárna vozidel č.39
01-90-56/412	Učební blok č.12
01-90-56/416	PHM sklad č.16



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/001 - Administrativní budova č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	5,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	1,200		
3	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolišovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	4,000		
VV			4		4,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	198,300		
VV			16,7+33+23,3+10,4+25,4+10,4+23,3+32,5+23,3		198,300		
5	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	1,200		
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,398		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,940		
VV			0,398*30 *Přepočtené koeficientem množství		11,940		
8	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,398		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,394		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
10	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
11	M	MSN.0027324.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL premium, 80x197 - povrchová úprav DUB	kus	2,000		
12	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
13	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	2,000		
14	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	2,000		
15	M	54914620	kování dveřní vrchní klika-klika / klika-koule včetně rozet a montážního materiálu - dle stávajícího stavu	kus	2,000		
16	K	766664957	Výměna vložky interiérových dveří	kus	2,000		
17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	2,000		
18	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,035		
D		771	Podlahy z dlaždic				
19	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných pro opětovné použití	m	1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	1,500		
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	562,640		
	W		$(3,2 \cdot (2,7+4,3+4,3+6,25+2,7+6,25+11,1+1,5+11,1+15+1,5+15)) - (13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + (0,9 \cdot 2) + (4,3 \cdot 1,5) + (0,6 \cdot 1,75) + (2,15 \cdot 1,3))$ "1.NP hl.chodba"			222,965	
	W		$(3,2 \cdot (2,7+2,7+3,45+3,45)) - ((0,9 \cdot 2) + (1,2 \cdot 1,2) + (1,7 \cdot 2,5))$ "1.NP chodbička před schodištěm"			31,870	
	W		$(3,8 \cdot (4,2+1,4+1,4)) - ((0,8 \cdot 2) + (1,7 \cdot 2,5) + (1,3 \cdot 3,1)) + (3,8 \cdot 3,9 + 2,2 \cdot 1,9 + ((1,9 \cdot 3,3) / 2))$ "1.NP boční východ u schodiště"			38,855	
	W		$(3,2 \cdot (15,5+15,5+1,5+12,05+12,05+2,7+2,7+15,55+15,55+1,5)) - (13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (0,9 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + 2 \cdot (2,15 \cdot 1,3))$ "2.NP hl.chodba"			266,950	
	W		Součet			562,640	
22	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	302,550		
	W		$(1,5 \cdot (2,7+4,3+4,3+6,25+2,7+6,25+11,1+1,5+11,1+15+1,5+15))$ "1.NP hl.chodba"			122,550	
	W		$(1,5 \cdot (2,7+2,7+3,45+3,45))$ "1.NP chodbička před schodištěm"			18,450	
	W		$(1,5 \cdot (4,2+1,4+1,4)) + (1,5 \cdot 3,9 + 2,2 \cdot 1,5)$ "1.NP boční východ u schodiště"			19,650	
	W		$(1,5 \cdot (15,5+15,5+1,5+12,05+12,05+2,7+2,7+15,55+15,55+1,5))$ "2.NP hl.chodba"			141,900	
	W		Součet			302,550	
23	K	784151001	Jednásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	5,000		
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	187,900		
	W		$23,3+32,5+23,3$ "2.NP"			79,100	
	W		$16,7+33+23,3+10,4+25,4$ "1.NP"			108,800	
	W		Součet			187,900	
25	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	89,615		
	W		$(13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + (0,9 \cdot 2) + (4,3 \cdot 1,5) + (0,6 \cdot 1,75) + (2,15 \cdot 1,3))$ "1.NP hl.chodba"			38,475	
	W		$((0,9 \cdot 2) + (1,2 \cdot 1,2) + (1,7 \cdot 2,5))$ "1.NP chodbička před schodištěm"			7,490	
	W		$((0,8 \cdot 2) + (1,7 \cdot 2,5) + (1,3 \cdot 3,1))$ "1.NP boční východ u schodiště"			9,880	
	W		$(13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (0,9 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + 2 \cdot (2,15 \cdot 1,3))$ "2.NP hl.chodba"			33,770	
	W		Součet			89,615	
26	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	291,391		
	W		$23,3+32,5+23,3$ "2.NP"			79,100	
	W		$16,7+33+23,3+10,4+25,4$ "1.NP"			108,800	
	W		$(13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + (0,9 \cdot 2) + (4,3 \cdot 1,5) + (0,6 \cdot 1,75) + (2,15 \cdot 1,3))$ "1.NP hl.chodba"			38,475	
	W		$((0,9 \cdot 2) + (1,2 \cdot 1,2) + (1,7 \cdot 2,5))$ "1.NP chodbička před schodištěm"			7,490	
	W		$((0,8 \cdot 2) + (1,7 \cdot 2,5) + (1,3 \cdot 3,1))$ "1.NP boční východ u schodiště"			9,880	
	W		$(13 \cdot (0,8 \cdot 2) + (0,9 \cdot 2) + (1,8 \cdot 3,1) + 2 \cdot (2,15 \cdot 1,3))$ "2.NP hl.chodba"			33,770	
	W		Součet			277,515	
	W		$277,515 \cdot 1,05$ Přepočtené koeficientem množství			291,391	
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	302,550		
	W		$(1,5 \cdot (2,7+4,3+4,3+6,25+2,7+6,25+11,1+1,5+11,1+15+1,5+15))$ "1.NP hl.chodba"			122,550	
	W		$(1,5 \cdot (2,7+2,7+3,45+3,45))$ "1.NP chodbička před schodištěm"			18,450	
	W		$(1,5 \cdot (4,2+1,4+1,4)) + (1,5 \cdot 3,9 + 2,2 \cdot 1,5)$ "1.NP boční východ u schodiště"			19,650	
	W		$(1,5 \cdot (15,5+15,5+1,5+12,05+12,05+2,7+2,7+15,55+15,55+1,5))$ "2.NP hl.chodba"			141,900	
	W		Součet			302,550	
28	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	204,750		
	W		$(2,7+4,3+4,3+6,25+2,7+6,25+11,1+1,5+11,1+15+1,5+15)$ "1.NP hl.chodba"			81,700	
	W		$(2,7+2,7+3,45+3,45)$ "1.NP chodbička před schodištěm"			12,300	
	W		$(4,2+1,4+1,4) + (1,5 \cdot 3,9 + 2,2 \cdot 1,5)$ "1.NP boční východ u schodiště"			16,150	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(15,5+15,5+1,5+12,05+12,05+2,7+2,7+15,55+15,55+1,5) "2.NP hl.chodba"		94,600		
	VV		Součet		204,750		
29	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	302,550		
30	K	784221001	Jednásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	349,705		
	VV		(1,7*(2,7+4,3+4,3+6,25+2,7+6,25+11,1+1,5+11,1+15+1,5+15)) "1NP hl.chodba"		138,890		
	VV		(1,7*(2,7+2,7+3,45+3,45)) "1.NP chodbička před schodištěm"		20,910		
	VV		(2,3*(4,2+1,4+1,4))+((2,3*3,9+2,2*0,4+((1,9*3,3)/2))) "1.NP boční východ u schodiště"		29,085		
	VV		(1,7*(15,5+15,5+1,5+12,05+12,05+2,7+2,7+15,55+15,55+1,5)) "2.NP hl.chodba"		160,820		
	VV		Součet		349,705		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/002 - Administrativní budova č.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	244,865		
	WV		$2 \cdot (0,35 \cdot 2,9) + 2 \cdot (1,5 \cdot 0,2) + 2 \cdot (1,4 \cdot 3,3) + (2,7 \cdot 3,3) + (2,7 \cdot 2,9) + (2 \cdot (3,3 \cdot 14,225)) + (2 \cdot (3 \cdot 3 \cdot 1,5)) + (2 \cdot (3,3 \cdot 14,35)) - ((15 \cdot (0,8 \cdot 2)) + (3 \cdot (2,4 \cdot 1,2)) + (0,9 \cdot 2)) \cdot 3 \cdot \text{NP}$		244,865		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	0,900		
3	M	59227724	Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	3,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	267,838		
	WV		$12,25 \cdot 2,7 + 14,225 \cdot 1,5 + 14,35 \cdot 1,5 \cdot 3 \cdot \text{NP}$		75,038		
	WV		$21,2 + 21,2 + 32,5 + 9,8 \cdot 2 \cdot \text{NP}$		84,700		
	WV		$32,5 + 16 + 19,8 + 9,4 + 29,5 \cdot 1 \cdot \text{NP}$		107,200		
	WV		Součet		267,838		
5	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	0,900		
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,360		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,800		
	WV		$0,36 \cdot 30 \cdot \text{Přepočtené koeficientem množství}$		10,800		
8	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,360		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,430		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
10	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	2,000		
11	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkové dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	2,000		
D	763		Konstrukce suché výstavby				
12	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	17,837		
	WV		$3,45 \cdot 2,52 \cdot 4 \cdot \text{NP}$		8,694		
	WV		$3,45 \cdot 2,65 \cdot 3 \cdot \text{NP}$		9,143		
	WV		Součet		17,837		
13	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,002		
D	771		Podlahy z dlaždic				
14	K	77147381R	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných k opětovnému použití	m	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	20,000		
16	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,012		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	804,477		
	W		(3,2*(2,7+4,3+4,3+10,625+1,5+10,625+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15))- (13*(2*0,8)+(2*0,9)+(1,8*3,1)+(2,15*1,3)+(4,3*1,5)) "1.NP hl. chodba"		215,535		
	W		(2,7*(2,54+2,54+3,45+3,45)+(2,54*3,45))- ((2*0,9)+(2*0,8)+(2,5*1,7)+(1,2*1,2)) "chodbička u sprch 1.NP"		32,019		
	W		(3,7*(3,7+1,4+1,4))- ((0,8*2)+(1,7*2,5)+(1,2*3,1))+(3,7*3,75+1,8*1,9+((1,9*3,7)/2)) "1.NP boční východ u schodiště"		35,260		
	W		(3,2*(14,15+1,5+14,15+4,4+2,7+4,4+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15))- (13*(0,8*2)+(0,9*2)+(3,1*1,8)+2*(2,15*1,3)) "2.NP hl. chodba"		242,390		
	W		(2,7*(2,75+2,75+3,45+3,45)+(2,75*3,45))- ((2*0,9)+(2*0,8)+(2,5*1,5)+(1,2*1,2)) "chodbička u sprch 2.NP"		34,378		
	W		2*(9,35*2,9)+2*(1,5*0,2)+2*(1,4*3,3)+(2,7*3,3)+(2,7*2,9)+(2*(3,3*14,225))+ (2*(3,3*1,5))+2*(3,3*14,35))- ((15*(0,8*2)+(3*(2,4*1,2))+(0,9*2)) "3.NP"		244,865		
	W		Součet		804,477		
18	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	431,295		
	W		(1,5*(2,7+4,3+4,3+10,625+1,5+10,625+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15))- (4,3*1,5) "1.NP hl. chodba"		112,125		
	W		(1,5*(2,54+2,54+3,45+3,45))"chodbička u sprch 1.NP"		17,970		
	W		(1,5*(3,7+1,4+1,4))+(1,5*3,75+1,8*1,5) "1.NP boční východ u schodiště"		18,075		
	W		(1,5*(14,15+1,5+14,15+4,4+2,7+4,4+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15)) "2.NP hl. chodba"		129,450		
	W		(1,5*(2,75+2,75+3,45+3,45)) "chodbička u sprch 2.NP"		18,600		
	W		(1,5*(14,35+14,35+14,225+14,225+1,5+1,5+2,7+2,7+12,25+12,25)) "chodba 3.NP"		135,075		
	W		Součet		431,295		
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	17,837		
	W		3,45*2,52 "sprcha 4.NP"		8,694		
	W		3,45*2,65 "sprcha 3.NP"		9,143		
	W		Součet		17,837		
20	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	24,140		
	W		3,45+2,52+3,45+2,52 "sprcha 4.NP"		11,940		
	W		3,45+3,45+2,65+2,65 "sprcha 3.NP"		12,200		
	W		Součet		24,140		
21	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	5,000		
	W		2+3		5,000		
22	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	5,250		
	W		5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,250		
23	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stárkou v místnostech v do 3,80 m	m2	17,837		
	W		3,45*2,52 "sprcha 4.NP"		8,694		
	W		3,45*2,65 "sprcha 3.NP"		9,143		
	W		Součet		17,837		
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	267,838		
	W		21,2+21,2+32,5+9,8 "2.NP"		84,700		
	W		32,5+16+19,8+9,4+29,5 "1.NP"		107,200		
	W		12,25*2,7+14,225*1,5+14,35*1,5 "3.NP"		75,938		
	W		Součet		267,838		
25	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	122,545		
	W		(13*(0,8*2)+(1,8*3,1)+(0,9*2)+(4,3*1,5)+(2,15*1,3)) "1NP hl chodba"		37,425		
	W		((0,9*2)+(1,2*1,2)+(0,8*2)) "1.NP chodbička u sprch"		4,840		
	W		((0,8*2)+(0,8*2)+(1,3*3,1)) "1.NP boční východ u schodiště"		7,230		
	W		(13*(0,8*2)+(0,9*2)+(1,8*3,1)+2*(2,15*1,3)) "2.NP hl.chodba"		33,770		
	W		((0,9*2)+(1,2*1,2)+(0,8*2)) "2.NP chodbička u sprch"		4,840		
	W		((15*(0,8*2)+(3*(2,4*1,2))+(0,9*2)) "3.NP"		34,440		
	W		Součet		122,545		
26	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	409,902		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		12,25*2,7+14,225*1,5+14,35*1,5 "3.NP"		75,938		
	W		((15*(0,8*2))+(3*(2,4*1,2)))+(0,9*2) "3.NP"		34,440		
	W		21,2+21,2+32,5+9,8 "2.NP"		84,700		
	W		32,5+16+19,8+9,4+29,5 "1.NP"		107,200		
	W		(13*(0,8*2)+(1,8*3,1)+(0,9*2)+(4,3*1,5)+(2,15*1,3)) "1NP hl.chodba"		37,425		
	W		((0,9*2)+(1,2*1,2)+(0,8*2)) "1.NP chodbička u sprch"		4,840		
	W		((0,8*2)+(0,8*2)+(1,3*3,1)) "1.NP boční východ u schodiště"		7,230		
	W		(13*(0,8*2)+(0,9*2)+(1,8*3,1)+2*(2,15*1,3)) "2.NP hl.chodba"		33,770		
	W		((0,9*2)+(1,2*1,2)+(0,8*2)) "2.NP chodbička u sprch"		4,840		
	W		Součet		390,383		
	W		390,383*1,05 Přepočtené koeficientem množství		409,902		
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	456,734		
	W		(1,5*(2,7+4,3+4,3+10,625+1,5+10,625+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15))-(4,3*1,5) "1.NP hl. chodba"		112,125		
	W		(1,5*(2,54+2,54+3,45+3,45))"chodbička u sprch 1.NP"		17,970		
	W		(1,5*(3,7+1,4+1,4))+(1,5*3,75+1,8*1,5) "1.NP boční východ u schodiště"		18,075		
	W		(1,5*(14,15+1,5+14,15+4,4+2,7+4,4+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15)) "2.NP hl. chodba"		129,450		
	W		(1,5*(2,75+2,75+3,45+3,45)) "chodbička u sprch 2.NP"		18,600		
	W		3,45*2,65+(0,3*(2,65+2,65+3,45+3,45)) "sprcha 3.NP"		12,803		
	W		3,45*2,52+(0,3*(2,52+2,52+3,45+3,45+0,4+0,8)) "sprcha 4.NP"		12,636		
	W		(1,5*(14,35+14,35+14,225+14,225+1,5+1,5+2,7+2,7+12,25+12,25)) "chodba 3.NP"		135,075		
	W		Součet		456,734		
28	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	291,830		
	W		(2,7+4,3+4,3+10,625+1,5+10,625+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15) "1.NP hl. chodba"		79,050		
	W		2,54+2,54+3,45+3,45 "chodbička u sprch 1.NP"		11,980		
	W		3,7+1,4+1,4+3,75+1,8 "1.NP boční východ u schodiště"		12,050		
	W		14,15+1,5+14,15+4,4+2,7+4,4+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15 "2.NP hl. chodba"		86,300		
	W		(2,75+2,75+3,45+3,45) "chodbička u sprch 2.NP"		12,400		
	W		(14,35+14,35+14,225+14,225+1,5+1,5+2,7+2,7+12,25+12,25) "chodba 3.NP"		90,050		
	W		Součet		291,830		
29	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	431,295		
	W		(1,5*(2,7+4,3+4,3+10,625+1,5+10,625+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15))-(4,3*1,5) "1.NP hl. chodba"		112,125		
	W		(1,5*(2,54+2,54+3,45+3,45))"chodbička u sprch 1.NP"		17,970		
	W		(1,5*(3,7+1,4+1,4))+(1,5*3,75+1,8*1,5) "1.NP boční východ u schodiště"		18,075		
	W		(1,5*(14,15+1,5+14,15+4,4+2,7+4,4+6,25+2,7+6,25+14,15+1,5+14,15)) "2.NP hl. chodba"		129,450		
	W		(1,5*(2,75+2,75+3,45+3,45)) "chodbička u sprch 2.NP"		18,600		
	W		(1,5*(14,35+14,35+14,225+14,225+1,5+1,5+2,7+2,7+12,25+12,25)) "chodba 3.NP"		135,075		
	W		Součet		431,295		
30	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	503,517		
	W		Součet		503,517		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/003 - Administrativní budova č.3

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k opětovnému použití	m2	6,000		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,900		
	W		0,3*0,5*6			0,900	
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,900		
	W		0,3*0,5*6			0,900	
4	M	58331200	štěrkořísek netříděný	t	1,800		
	W		0,9			0,900	
	W		0,9*2 Přepočtené koeficientem množství			1,800	
D	5		Komunikace pozemní				
5	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. do 80 mm pl do 50 m2	m2	6,000		
	W		6			6,000	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		
7	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
8	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000		
9	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
D	8		Trubní vedení				
10	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	6,000		
11	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	6,090		
	W		6*1,015 Přepočtené koeficientem množství			6,090	
12	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000		
13	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	111,140		
	W		13,17+8,97+13,17+4,83+12,87+25,53+32,6			111,140	
	W		Součet			111,140	
15	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,300		
D	997		Přesun sutě				
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,818		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,540		
	W		1,818*30 Přepočtené koeficientem množství			54,540	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	1,818		
	D	998	Přesun hmot				
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,907		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
20	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
21	K	725112911	Odmontování nebo zpětná montáž tlakového splachovače	kus	2,000		
22	K	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	1,000		
23	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000		
24	K	725114921	Zpětná montáž sedátka	kus	1,000		
25	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
26	K	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	1,250		
	vv		1,25*1		1,250		
27	K	763121812	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojitě	m2	1,250		
28	K	763431701	Výměna vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	0,720		
	vv		(0,6*0,6)*2		0,720		
29	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm dle stávajícího stavu	kus	2,000		
30	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,044		
	D	764	Konstrukce klempířské				
31	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	1,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
32	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	2,000		
	vv		0,4*3+0,4*2 "ložnice dozorčího"		2,000		
33	K	766414232	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými přes 0,60 do 1,50 m2	m2	2,000		
	vv		0,4*3+0,4*2 "ložnice dozorčího"		2,000		
34	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
35	M	MSN.0012515.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, hladké bílé, 60x197	kus	4,000		
36	M	61164005	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plné 800x1970mm	kus	1,000		
37	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000		
38	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	5,000		
39	K	766661848	Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití	kus	5,000		
40	K	766661849	Demontáž interiérového štitku s klikou k opětovnému použití	kus	5,000		
41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000		
42	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
43	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,25*1		1,250		
44	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,250		
45	M	59761038	obklad keramický hladký (20x15) přes 25 do 35ks/m2	m2	1,375		
	VV		1,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,375		
46	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,020		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
47	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,320		
48	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,320		
49	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,320		
	VV		2*(1,1*0,8)+2*(1,0*0,5) "dvířka RIS"		2,320		
50	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,320		
51	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,320		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
52	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	256,059		
	VV		2,6*3,4+((3,4+3,4+2,6+2,6)*0,6) "3.NP-sprcha"		16,040		
	VV		((2,7+6,25+6,25)*3,8+(2,7*6,25))-((2,3*1,3)+(1,7*3)) "vstup"		66,545		
	VV		(1*(1,4+1,4+1,4+1,4)+(1,4*1,4))+(1*(1,95+1,4+1,95+1,4)+(1,95*1,4)) "115 wc ženy"		16,990		
	VV		(1*((0,95+0,95+2,2+2,2)+(1,6+1,6+3,3+3,3))+(2,25+2,25+2,2+2,2))+(3,8*3,3) "117 wc muži"		37,540		
	VV		3,6*(3,87+3,45+3,87+3,45) "chodba u soc.zař. 1.NP"		52,704		
	VV		3,45*(3,75+3,75+3,9+3,9)+(3,9*3,45) "ložnice dozorcího"		66,240		
	VV		Součet		256,059		
53	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	30,060		
	VV		3,135+(1,5*(3,7+1,8+1,8+3,45+1,7+3,8+1,7))		30,060		
	VV		Součet		30,060		
54	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	8,840		
	VV		2,6*3,4		8,840		
55	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	8,840		
56	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	8,840		
57	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	105,575		
	VV		4,83+12,87+25,53+32,6 "1.NP"		75,830		
	VV		8,97 "3.NP sprcha"		8,970		
	VV		3,87+3,45 "chodba u soc.zař. 1.NP"		7,320		
	VV		(3,9*3,45) "ložnice dozorcího"		13,455		
	VV		Součet		105,575		
58	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	37,320		
	VV		((2,3*1,3)+(1,7*3))+4*(0,6*2)+3*(0,8*2)+3*(1,1*2)+(1,1*2,7)+(2*(2*0,8))+(1,1*2)+(1,3*2,2)+(0,9*2)		37,320		
	VV		Součet		37,320		
59	M	58124842	folie pro maližské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	150,040		
	VV		4,83+12,87+25,53+32,6 "1.NP"		75,830		
	VV		8,97 "3.NP sprcha"		8,970		
	VV		3,87+3,45 "chodba u soc.zař. 1.NP"		7,320		
	VV		((2,3*1,3)+(1,7*3))+4*(0,6*2)+3*(0,8*2)+3*(1,1*2)+(1,1*2,7)+(2*(2*0,8))+(1,1*2)+(1,3*2,2)+(0,9*2)		37,320		
	VV		(3,9*3,45) "ložnice dozorcího"		13,455		
	VV		Součet		142,895		
	VV		142,895*1,05 Přepočtené koeficientem množství		150,040		
60	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	115,330		
	VV		(1*(1,4+1,4+1,4+1,4)+(1,4*1,4))+(1*(1,95+1,4+1,95+1,4)+(1,95*1,4)) "115 wc ženy"		16,990		
	VV		(1*((0,95+0,95+2,2+2,2)+(1,6+1,6+3,3+3,3))+(2,25+2,25+2,2+2,2))+(3,8*3,3) "117 wc muži"		37,540		
	VV		2,6*3,4+((3,4+3,4+2,6+2,6)*0,6) "3.NP sprcha"		16,040		
	VV		(2,7+6,25+6,25)*1,5 "vstup"		22,800		
	VV		1,5*(3,87+3,45+3,87+3,45) "chodba u soc.zař. 1.NP"		21,060		
	VV		Součet		115,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	30,060		
	vv		$3,135+(1,5*(3,7+1,8+1,8+3,45+1,7+3,8+1,7))$			30,060	
	vv		Součet			30,060	
62	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	50,925		
	vv		$3,135+(3,7+1,8+1,8+3,45+1,7+3,8+1,7)$ "schodiště"			21,085	
	vv		$(2,7+6,25+6,25)*1,5$ "vstup"			15,200	
	vv		$(3,45+3,45+3,87+3,87)$ "chodba u soc.zař. 1.NP"			14,640	
	vv		Součet			50,925	
63	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	74,820		
	vv		$3,135+(1,5*(3,7+1,8+1,8+3,45+1,7+3,8+1,7))$ "schodiště"			30,060	
	vv		$(2,7+6,25+6,25)*1,5$ "vstup"			22,800	
	vv		$1,5*(3,87+3,45+3,87+3,45)$ "chodba u soc.zař. 1.NP"			21,960	
	vv		Součet			74,820	
64	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	148,819		
	vv		$((2,7+6,25+6,25)*2,3+(2,7*6,25))$ "vstup"			51,835	
	vv		$2,1*(3,87+3,45+3,87+3,45)$ "chodba u soc.zař. 1.NP"			30,744	
	vv		$3,45*(3,75+3,75+3,9+3,9)+(3,9*3,45)$ "ložnice dozorcího"			66,240	
	vv		Součet			148,819	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/004 - Administrativní budova č.4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,777		
	VV		(2*(0,4*1,85*0,35))*1,5		0,777		
2	K	181311106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1,480		
	VV		(0,4*1,85)*2		1,480		
3	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,480		
	VV		2*(0,4*1,85)		1,480		
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,030		
	VV		1,48*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,030		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	622215101	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2	kus	2,000		
6	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,100		
	VV		2*2,05		4,100		
8	M	59217039	obrubník betonový parkový barevný 500x50x200mm	m	4,182		
	VV		4,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,182		
9	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	1,000		
	VV		0,5*2		1,000		
10	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	1,000		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,300		
12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,036		
	VV		2*(1,85*0,4*0,7)		1,036		
D	997		Přesun sutě				
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,098		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,940		
	VV		2,098*30 *Přepočtené koeficientem množství		62,940		
15	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	2,098		
D	998		Přesun hmot				
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,665		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000		
18	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
19	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	6,720		
	vv		3,2*2,1 "2.NP sociální zařízení"			6,720	
	vv		Součet			6,720	
D 767			Konstrukce zámečnické				
20	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - dveřní kartáčová lišta	kg	1,000		
21	M	69752180	dveřní kartáčová lišta	m	1,800		
D 771			Podlahy z dlaždic				
22	K	771573916	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	3,000		
23	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT, 298x298x9mm	m2	0,270		
	vv		3*(0,3*0,3)			0,270	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
25	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,282		
	vv		2*(1,75*0,08)+3*(1,75*0,04)+2*(3,05*0,16) "rám dveří 1.NP"			1,466	
	vv		2*(2*((0,8*2)-(0,68*1,64+0,68*0,21)))+2*(0,04*(2+2+0,8+0,8)) "křídla dveří 1.NP"			1,816	
26	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	3,282		
27	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,282		
28	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,282		
29	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	1,000		
30	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1,000		
31	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1,000		
32	K	783897605	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	1,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	320,005		
	vv		(12,05+2,7+12,05+2,7)*3,75-(1,8*3,1)			105,045	
	vv		(14,05+1,7+14,05)*3,5			104,300	
	vv		(14,05+1,7+14,05)*3,5			104,300	
	vv		0,6*(3,2+3,2+2,1+2,1) "2.NP sociální zařízení"			6,360	
	vv		Součet			320,005	
34	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	133,650		
	vv		(12,05+2,7+12,05+2,7)*1,5			44,250	
	vv		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	vv		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	vv		Součet			133,650	
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	6,720		
	vv		3,2*2,1 "2.NP sociální zařízení"			6,720	
	vv		Součet			6,720	
36	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	10,600		
	vv		3,2+3,2+2,1+2,1			10,600	
	vv		Součet			10,600	
37	K	784161101	Bandážování spar a prasklín v místnostech v do 3,80 m	m	3,200		
	vv		3,2			3,200	
38	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	3,360		
	vv		3,2			3,200	
	vv		3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			3,360	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	784161401	Celoplošné vyhízení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	6,720		
	W		3,2*2,1 "2 NP sociální zařízení"			6,720	
	W		Součet			6,720	
40	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	80,300		
	W		32,5+23,9+23,9 "1.NP"			80,300	
	W		Součet			80,300	
41	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	37,120		
	W		14*(0,8*2)+(1,8*3,1)+(1,45*2)+2*(1,3*2,4) "1.NP"			37,120	
	W		Součet			37,120	
42	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	123,291		
	W		32,5+23,9+23,9 "1.NP"			80,300	
	W		14*(0,8*2)+(1,8*3,1)+(1,45*2)+2*(1,3*2,4) "1.NP"			37,120	
	W		Součet			117,420	
	W		117,42*1,05 Přepočtené koeficientem množství			123,291	
43	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	141,150		
	W		((12,05+2,7+12,05+2,7)*1,5)-(1,8*3,1)			38,870	
	W		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	W		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	W		(3,2*2,1)+0,6*(3,2+3,2+2,1+2,1)			13,080	
	W		Součet			141,150	
44	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	89,100		
	W		(12,05+2,7+12,05+2,7)			29,500	
	W		(14,05+1,7+14,05)			29,800	
	W		(14,05+1,7+14,05)			29,800	
	W		Součet			89,100	
45	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	133,650		
	W		(12,05+2,7+12,05+2,7)*1,5			44,250	
	W		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	W		(14,05+1,7+14,05)*1,5			44,700	
	W		Součet			133,650	
46	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	185,575		
	W		Součet			185,575	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/006 - Velitelství č.6

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	15,660		
	W		(5,4*2,9)*1.PP umývárna obuvy"			15,660	
	W		Součet			15,660	
2	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
3	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,220		
	W		0,4*(1,35+2,1+2,1) "diesel"			2,220	
4	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	256,615		
	W		((9,4+1,65+9,4+1,65)*2,8)-(1,25*2+1,25*2+0,9*2+0,8*2) "1.PP chodba L"			53,480	
	W		(2,65+1,65+2,65+1,65)*2,8-(0,9*2+1,25*2+1,25*2) "1.PP vstup"			17,280	
	W		(9,5+1,65+9+1,65)*2,3-(4*(0,9*2)) "1.PP chodba P"			42,940	
	W		(5,4+2,9+5,4+2,9)*2,8-(0,8*2) "1.PP umývárna obuvy"			44,880	
	W		(5+2,85+5+2,85)*2,6-(0,9*2) "1.PP kabelovna opt."			39,020	
	W		(5*2,6) "1.PP kabelovna met."			13,000	
	W		(2,65+1,3+2,4+1,65+3,9)*3,1-			46,015	
	W		(1,5*2,6+1,25*2)+(3,45+1,65+1,65)*3,1-(3*(0,9*2)) "schodiště"			46,015	
	W		Součet			256,615	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	111,738		
	W		2,9*5,4+9,4*1,65+2,65*1,65+9,5*1,65+5*2,85 "1.PP"			65,468	
	W		16*1,65+5,35*2,65+1,65*3,45 "1.NP"			46,270	
	W		Součet			111,738	
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,690		
	W		0,023*30 "Přepočtené koeficientem množství"			0,690	
8	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,023		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
9	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	312,113		
	W		0,4*(1,35+2,1+2,1) "diesel"			2,220	
	W		(16+16+1,65+1,65)*2,8 "1.02 chodba ústředna"			98,840	
	W		((9,4+1,65+9,4+1,65)*2,8)+(9,4*1,65) "1.PP chodba L"			77,390	
	W		(2,65+1,65+2,65+1,65)*2,8+(2,85*1,65) "1.PP vstup"			28,453	
	W		(9,5+1,65+9+1,65)*2,3 "1.PP chodba P"			50,140	
	W		(5+2,85+5+2,85)*2,6+(5*2,65) "1.PP kabelovna opt."			55,070	
	W		Součet			312,113	
10	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	65,885		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(2,65+1,3+2,4+1,65+3,9)*3,1- (1,5*2,8+1,25*2)+(3,45+1,65+1,65)*3,1- (3*(0,9*2))+(3,45*1,65+2,65*5,35)"schodiště"		65,885		
	W		Součet		65,885		
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	75,140		
	W		(5,4+2,9+5,4+2,9)*2,8+(5,4*2,9) "1.PP umývárna obuvy"		62,140		
	W		(5*2,6) "1.PP kabelovna met."		13,000		
	W		Součet		75,140		
12	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	75,140		
13	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	10,000		
	W		10 "diesel"		10,000		
14	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	111,738		
	W		2,9*5,4+9,4*1,65+2,65*1,65+9,5*1,65+5*2,85 "1.PP"		65,468		
	W		16*1,65+5,35*2,65+1,65*3,45 "1.NP"		46,270		
	W		Součet		111,738		
15	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	37,800		
	W		4*(0,9*2)+1,5*2,6 "1.NP"		11,100		
	W		2*(1,25*2)+0,8*2+0,9*2+3*(1,25*2)+2*(0,9*2)+4*(0,9*2) "1.PP"		26,700		
	W		Součet		37,800		
16	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	157,015		
	W		2,9*5,4+9,4*1,65+2,65*1,65+9,5*1,65+5*2,85 "1.PP"		65,468		
	W		16*1,65+5,35*2,65+1,65*3,45 "1.NP"		46,270		
	W		4*(0,9*2)+1,5*2,6 "1.NP"		11,100		
	W		2*(1,25*2)+0,8*2+0,9*2+3*(1,25*2)+2*(0,9*2)+4*(0,9*2) "1.PP"		26,700		
	W		Součet		149,538		
	W		149,538*1,05 Přepočtené koeficientem množství		157,015		
17	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	27,975		
	W		(2,65+1,3+2,4+1,65+3,9)*1,5+(3,45+1,65+1,65)*1,5 "schodiště"		27,975		
	W		Součet		27,975		
18	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	18,650		
	W		(2,65+1,3+2,4+1,65+3,9)+(3,45+1,65+1,65) "schodiště"		18,650		
	W		Součet		18,650		
19	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	27,975		
20	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	387,253		
	W		0,4*(1,35+2,1+2,1) "diesel"		2,220		
	W		(16+16+1,65+1,65)*2,8 "1.02 chodba ústředna"		98,840		
	W		((9,4+1,65+9,4+1,65)*2,8)+(9,4*1,65) "1.PP chodba L"		77,390		
	W		(2,65+1,65+2,65+1,65)*2,8+(2,65*1,65) "1.PP vstup"		28,453		
	W		(9,5+1,65+9+1,65)*2,3 "1.PP chodba P"		50,140		
	W		(5,4+2,9+5,4+2,9)*2,8+(5,4*2,9) "1.PP umývárna obuvy"		62,140		
	W		(5+2,85+5+2,85)*2,6+(5*2,85) "1.PP kabelovna opt."		55,070		
	W		(5*2,6) "1.PP kabelovna met."		13,000		
	W		Součet		387,253		
21	K	784221127	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	49,710		
	W		(2,65+1,3+2,4+1,65+3,9)*1,6+(3,45+1,65+1,65)*1,6+(3,45*1,6 5+2,65*5,35)"schodiště"		49,710		
	W		Součet		49,710		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt: 01-90-56/008 - Dozorčí vchodu č.8

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k opětovnému použití	m2	8,000		
D		5	Komunikace pozemní				
2	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. do 80 mm pl do 50 m2	m2	8,000		
	W		4+4		8,000		
D		998	Přesun hmot				
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,725		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/014 - Sklad č.14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	26,230		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	63,800		
W			$2 \cdot (4,3 \cdot 3,25) + 2 \cdot (6,1 \cdot 3,25) - ((2 \cdot 0,8) + (2 \cdot 1,1))$		63,800		
3	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	0,160		
W			0,8*0,2		0,160		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,230		
W			4,3*6,1		26,230		
W			Součet		26,230		
D		997	Přesun sutě				
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,029		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,870		
W			0,029*30 *Přepočtené koeficientem množství		0,870		
7	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,029		
D		998	Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,471		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		762	Konstrukce tesařské				
9	K	999526510	Montáž bezpečnostní protiskluzné pásky schodišťové	m	2,200		
W			2*1,1		2,200		
10	M	999521810	protiskluzná páska - bezpečnostní šrafování	m	2,376		
W			2,2*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		2,376		
D		766	Konstrukce truhlářské				
11	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000		
12	M	61187456	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1100mm š 100mm	kus	1,000		
13	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,002		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
14	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,580		
W			$(0,8 \cdot 2) \cdot 2 + (2 + 2 + 0,8) \cdot 0,2$		4,160		
W			$(1,1 \cdot 2) \cdot 2 + (2 + 2 + 1,1) \cdot 0,2$		5,420		
W			Součet		9,580		
15	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	9,580		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,580		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	93,830		
	W		2*(4,3*3,25)+2*(6,1*3,25)		67,600		
	W		4,3*6,1		26,230		
	W		Součet		93,830		
18	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	93,830		
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	26,230		
	W		4,3*6,1		26,230		
20	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	4,940		
	W		2*0,8+2*1,1+1,2*0,95		4,940		
	W		Součet		4,940		
21	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	32,729		
	W		2*0,8+2*1,1+1,2*0,95		4,940		
	W		4,3*6,1		26,230		
	W		Součet		31,170		
	W		31,17*1,05 Přečtené koeficientem množství		32,729		
22	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,200		
	W		2*(4,3*0,25)+2*(6,1*0,25)		5,200		
23	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	20,800		
	W		6,1+6,1+4,3+4,3		20,800		
24	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	5,200		
25	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	88,630		
	W		2*(4,3*3)+2*(6,1*3)		62,400		
	W		4,3*6,1		26,230		
	W		Součet		88,630		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/015 - Sklad č.15

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622215101	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl do 0,1 m2	kus	1,000		
2	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000		
D	998		Přesun hmot				
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,004		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
4	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	8,000		
	W		2*4		8,000		
5	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	8,400		
	W		8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,400		
6	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů oplepením páskou nebo fólií	m	15,000		
7	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	15,750		
	W		15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15,750		
8	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,128		
	W		0,157*((3*10)+(8*1)+(4*1,2)+(2*1,3))		7,128		
9	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,128		
	W		0,157*((3*10)+(8*1)+(4*1,2)+(2*1,3))		7,128		
10	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,128		
11	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,128		
12	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	0,360		
13	K	783401401	Omytí klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,360		
	W		2*(0,6*0,3)		0,360		
14	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	0,360		
	W		2*(0,6*0,3)		0,360		
15	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,360		
16	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,360		
17	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2	m2	0,360		
18	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	7,260		
19	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	7,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	7,260		
	vv		3,3*2,2			7,260	
21	K	783897601	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	3,600		
	vv		1,8*2			3,600	
22	K	783897605	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	7,260		
	vv		3,3*2,2			7,260	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/021 - Ubikace č.21

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,765		
2	K	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	9,765		
3	K	622511102.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit jemnozrný vnějších stěn	m2	9,765		
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	9,765		
	VV		(3,15+0,5+0,5+1+2,4+7,25+4,5+2,4)*0,45		9,765		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	43,400		
	VV		(3,15+0,5+0,5+1+2,4+7,25+4,5+2,4)*2		43,400		
7	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,765		
	VV		(3,15+0,5+0,5+1+2,4+7,25+4,5+2,4)*0,45		9,765		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,870		
	VV		0,129*30 *Přepočtené koeficientem množství		3,870		
9	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,129		
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,129		
D	998		Přesun hmot				
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,083		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
12	K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
13	M	61162130	dveře dvoukřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový, prosklení 1/3, 1800x1970-2100mm, vzhled dle stávajícího stavu (dekor dřevo)	kus	1,000		
14	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		
15	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000		
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000		
17	M	54914121	kování bezpečnostní, klika-klika dle stávajícího vzhledu	kus	1,000		
18	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křidel k opětovnému použití	kus	1,000		
19	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	3,546		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					3,546		
			1,8*1,97				
20	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,049		



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/022 - Administrativní budova č.22

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně k opětovnému použití	m2	10,000		
D	5		Komunikace pozemní				
2	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. do 80 mm pl do 50 m2	m2	10,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	86,394		
	W		(1,95*12)+(2,6*6,635)+(2,8*6,635)+(13,25*1,95) "2.NP chodba strop"		86,394		
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000		
5	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	264,720		
	W		Součet		264,720		
6	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou - vč. dodání materiálu	m2	139,000		
	W		69,5*2 "plocha u fasády"		139,000		
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou - vč. dodání materiálu	m2	236,880		
	W		Součet		236,880		
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - Severní fasáda objektu	m2	1 000,800		
	W		69,5*14,4 "severní fasáda"		1 000,800		
9	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000		
10	M	SLD.0028567.URS	ocelová zárubeň DZUP rozměru 80/197, šířky 11-15cm	kus	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
53	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	15,000		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	95,060		
	W		58,1+8,1+12,52+16,34		95,060		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,449		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,470		
	W		0,449*30 Přepočteně koeficientem množství		13,470		
14	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,449		
D	998		Přesun hmot				
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,893		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
16	K	725210955	Výměna umyvadla keramického zabudovaného do nábytku (pultu)	kus	1,000		
17	M	64214005	umyvadlo keramické zápusťné bílé s otvorem pro baterii, 56 x 47,5, dle stávajícího stavu	kus	1,000		
18	K	725240811	Demontáž sprchové zástěny otevíravé	soubor	3,000		
19	K	72524410R	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otevíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 700 mm	soubor	1,000		
vv			1 "411e"			1,000	
20	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otevíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000		
vv			2 "208"			2,000	
21	K	725800923	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	1,000		
22	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		
23	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,067		
D 766			Konstrukce truhlářské				
24	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000		
vv			1 "430"			1,000	
vv			1 "330"			1,000	
vv			1 "230"			1,000	
vv			1 "217a"			1,000	
vv			Součet			4,000	
25	M	61162038	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový - dekor dub, plně 800x1970-2100mm	kus	3,000		
vv			1 "430"			1,000	
vv			1 "330"			1,000	
vv			1 "230"			1,000	
vv			Součet			3,000	
26	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně - dekor dub, 800x1970-2100mm	kus	1,000		
27	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,000		
28	M	54917250	samozavírač dveří	kus	4,000		
29	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000		
30	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 cylinder	kus	4,000		
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	4,000		
32	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu dle stávajícího stavu	kus	4,000		
33	K	766664957	Výměna vložky zámku interiérových dveří	kus	4,000		
34	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
35	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,090		
D 767			Konstrukce zámečnické				
36	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,000		
37	K	K001	Výměna poškozených hliníkových lamel slunolamu	soubor	1,000		
38	M	R001	lamela slunolamu, hliníková C profil, dle stávajícího stavu	m	80,000		
39	K	767647915	Oprava a údržba dveří - výměna samozavírače horního se seřízením	kus	1,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				
40	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	4,000		
vv			4 "108"			4,000	
41	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT šedá, 298x298x9mm	m2	0,360		
vv			4*(0,3*0,3)			0,360	
42	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,200		
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200		
	W		2*(0,25*2)+(0,25*0,8) "zárubeň 229"		1,200		
45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,200		
46	K	R783801533	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím omítek stupně členitosti 1 a 2, včetně odstranění nečistot z fasády (nálety, trus, hnízda)	m2	1 000,800		
	W		69,5*14,4 "severní fasáda"		1 000,800		
47	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	4,000		
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							
48	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	398,499		
	W		6		6,000		
	W		(1,95*12)+(2,8*6,635)+(2,8*6,635)+(13,25*1,95) "2.NP chodba strop"		66,394		
	W		3*((1,95+12+12+2,8+0,85+6,635+6,635)+(2,8+6,635+6,635+0,85+1,95+13,25+13,25)) "2.NP chodba stěny"		264,720		
	W		3*6,520+3*7,275 "kancelář velitele"		41,385		
	W		Součet		398,499		
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	113,984		
	W		Součet		113,984		
50	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	40,020		
	W		9*(0,8*2)+(1,45*2)+2*(1,7*1,8)+6*(0,8*2)+(1,45*2)+(1,25*2) "okna a dveře 2.NP"		38,420		
	W		0,8*2		1,600		
	W		Součet		40,020		
51	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	161,704		
	W		(1,95*12)+(2,8*6,635)+(2,8*6,635)+(13,25*1,95) "2.NP chodba strop"		66,394		
	W		9*(0,8*2)+(1,45*2)+2*(1,7*1,8)+6*(0,8*2)+(1,45*2)+(1,25*2) "okna a dveře 2.NP"		38,420		
	W		0,8*2		1,600		
	W		2*(6,520+7,275) "kancelář velitele"		27,590		
	W		Součet		154,004		
	W		154,004*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		161,704		
52	K	784221121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	398,499		
	W		6		6,000		
	W		(1,95*12)+(2,8*6,635)+(2,8*6,635)+(13,25*1,95) "2.NP chodba strop"		66,394		
	W		3*((1,95+12+12+2,8+0,85+6,635+6,635)+(2,8+6,635+6,635+0,85+1,95+13,25+13,25)) "2.NP chodba stěny"		264,720		
	W		3*6,520+3*7,275 "kancelář velitele"		41,385		
	W		Součet		398,499		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/024 - Klub č.24

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	340237212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % 2,9*15,35 "strop sklad 1.PP"	m2	44,515		44,515
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % 2,7*(2,9+2,9+15,35+15,35) "stěny sklad 1.PP"	m2	98,550		98,550
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	66,000		
5	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov (27,2*2)*2	m2	108,800		108,800
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,185		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,550		
	vv		1,185*30 "Přepočtené koeficientem množství"		35,550		
8	M	94620250	poplatek za uložení směšného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	1,185		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,384		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
10	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvé - žlab zaatikový 2*(0,8*27,2)	m2	43,520		43,520
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše 2*(0,8*27,2)	m2	43,520		43,520
12	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	50,723		
	vv		43,52*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		50,723		
13	K	712363368	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 70 mm	m	54,400		
14	K	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické výroby profilu	m	54,400		
15	K	71299700R	Příplatek k provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením - izolace okapního žlabu	m	54,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		27,2*2			54,400	
	W		Součet			54,400	
16	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,319		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
17	K	766211100	Montáž madel schodišřových dřevených nebo verzalitových dířčích	m	42,700		
18	M	05217100	Bukové U-madlo zábradlí pr.55x50 mm lakované, s drážkou	m	46,970		
	W		42,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			46,970	
19	K	766211811	Demontáž schodišřového madla	m	42,700		
	W		5,3+1,5+1,85+4,1+8+8+5+2,6+1,25+2,5+1,5+1,3			42,700	
20	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,093		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
21	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	12,950		
22	M	R001	Lišta rohová L 40x40mm nerez, pochozí	m	13,598		
	W		12,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			13,598	
	D	771	Podlahy z dlaždic				
23	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	3,505		
	W		(15,35+15,35+2,9+2,9-1,45)*0,1			3,505	
	D	775	Podlahy skládané				
24	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	12,950		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
25	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,363		
26	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1,363		
	W		(1,45+2+2)*0,25 "zároveň 1.PP"			1,363	
27	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,363		
28	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,363		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	143,065		
	W		2,9*15,35 "strop sklad 1.PP"			44,515	
	W		2,7*(2,9+2,9+15,35+15,35) "stěny sklad 1.PP"			98,550	
30	K	784111009	Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	51,663		
31	K	784111019	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	51,663		
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	143,065		
33	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	143,065		
34	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	44,515		
	W		2,9*15,35			44,515	
35	K	784171129	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	29,400		
	W		(2,8+1,85+1,2+3,2+1,1+3,15+1,4)*2			29,400	
36	M	58124842	fólie pro malřské potřeby zakřívací tl 7μ 4x5m	m2	30,870		
	W		29,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			30,870	
37	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti přes 3,80 do 5,00 m	m2	51,663		
	W		(2,8+1,85)*2,95+((1,85*1,17)/2)+(4,12*4,4)+((3,2*1,78)/2)+(3,15+1,1)*2,75+(1,4*3) "stěna u schodiště"			51,663	
38	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	143,065		
	W		2,9*15,35 "strop sklad 1.PP"			44,515	
	W		2,7*(2,9+2,9+15,35+15,35) "stěny sklad 1.PP"			98,550	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/031 - Sklad č.31 - skořepina

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,025		
	vv		4,5*0,9*0,5			2,025	
D		2	Zakládání				
2	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,405		
	vv		4,5*0,9*0,1			0,405	
3	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 - vjezd do objektu	m3	1,620		
	vv		4,5*0,9*0,4			1,620	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	622326252	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	21,000		
	vv		4*(3*1,85)-(1*1,2)			21,000	
5	K	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z cihel	m2	1,520		
	vv		2*(0,3*1,2)+(1*1,2)-(0,8*0,5)			1,520	
6	K	632451033	Vyrovnávací potěr tl. do 40 mm z MC 15 provedený v ploše, spád 5%	m2	0,330		
	vv		0,3*1,1			0,330	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	20,400		
	vv		((3+3+4,2)*1)*2			20,400	
8	K	952902491	Čištění budov vyhrabání nezpevněných ploch	m2	10,200		
	vv		(3+3+4,2)*1			10,200	
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,180		
	vv		2*(1*0,9*0,1)			0,180	
10	K	965081342	Bourání dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy do 1 m2	m2	0,550		
	vv		0,5*1,1			0,550	
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,479		
	vv		0,454+2,025			2,479	
12	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,454		
13	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	t	2,025		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,370		
	vv		2,479*30 Přepočtené koeficientem množství			74,370	
D		998	Přesun hmot				
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,389		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							
16	K	764216607	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	1,100		
VV						1,100	
17	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006		
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							
18	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	4,000		
19	M	54924004	<i>zámek zadlabací cylinder</i>	kus	4,000		
20	M	54964110	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	kus	4,000		
21	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	4,000		
22	M	54914622	<i>kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu</i>	kus	4,000		
23	K	767658911	Oprava a údržba vrat - výměna uzávěru	kus	4,000		
24	M	54913110	<i>Uzávěr páková Baskules včetně táhel (plocha vrata 4,2x4,4m)</i>	kus	4,000		
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
25	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	81,720		
26	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	81,720		
VV						81,720	
27	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,720		
28	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	81,720		
29	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	21,000		
30	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	21,000		
<b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
31	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - úprava vrat pro instalaci zámku cylindrického	hod	1,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/038 - PHM č.38

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,710		
	W		1,8*1,15+1,8*1,8+0,9*1,5+0,8*1,5+7,65			15,710	
D	997		Přesun sutě				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,016		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,480		
	W		0,016*30 Přepočtené koeficientem množství			0,480	
4	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,016		
D	998		Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,001		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
6	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	50,200		
	W		(1,8+1,15+1,8+1,15)*2,95+(1,8*1,15) "chodba před soc. zař."			19,475	
	W		(1,8+1,8+1,8+1,8)*0,9+(1,8*1,8) "sprcha"			9,720	
	W		(0,9+1,5+0,9+1,5)*1,2+(0,85*1,5) "umývárna před WC"			7,035	
	W		(0,8+1,5+0,8+1,5)*1,2+(0,8*1,5) "WC"			6,720	
	W		2,5*2,9 "stěna vstupní chodba"			7,250	
	W		Součet			50,200	
7	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	50,200		
8	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	11,460		
	W		1,15*1,8+1,8*1,8+0,9*1,5+0,8*1,5+1*2,5			11,460	
9	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	12,080		
	W		2*(0,8*2)+5*(0,8*2)+2*(1,2*1,2)			12,080	
10	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	24,717		
	W		11,46+12,08			23,540	
	W		23,54*1,05 Přepočtené koeficientem množství			24,717	
11	K	784211121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	23,475		
	W		(1,8+1,8+1,8+1,8)*0,9+(1,8*1,8) "sprcha"			9,720	
	W		(0,9+1,5+0,9+1,5)*1,2+(0,85*1,5) "umývárna před WC"			7,035	
	W		(0,8+1,5+0,8+1,5)*1,2+(0,8*1,5) "WC"			6,720	
	W		Součet			23,475	
12	K	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	26,725		
	W		(1,8+1,15+1,8+1,15)*2,95+(1,8*1,15) "chodba před soc. zař."			19,475	
	W		2,5*2,9 "stěna vstupní chodba"			7,250	
	W		Součet			26,725	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/039 - Krytá umývárna vozidel č.39

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	87,149		
VV					(6,9*6,375)+(4,975*3,85)+(4,95*4,85)	87,149	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	87,149		
3	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	87,149		
D 997 Přesun sutě							
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900		
VV					0,03*30 *Přepočtené koeficientem množství	0,900	
5	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,027		
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,030		
D 998 Přesun hmot							
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,829		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
8	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000		
9	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	12,600		
VV					12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	12,600	
10	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	12,000		
11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	26,000		
VV					6+5+6+9	26,000	
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	29,900		
VV					26*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	29,900	
13	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000		
VV					4*3	12,000	
14	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	9,000		
15	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm, včetně zářivkových trubíc	kus	9,000		
16	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,028		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
18	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	87,149		
19	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	87,149		
20	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	87,149		
21	M	58124842	fólie pro maližské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	91,506		
	W		87,149*1,05 Přepočtené koeficientem množství		91,506		
22	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	87,149		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/412 - Učební blok č.12

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	121,538		
	W		(15,125+7,45+15,125+7,45)*3,25-(5*(2,1*2,4)) "312"			121,538	
	W		Součet			121,538	
D 997 Přesun sutě							
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,021		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,030		
	W		0,001*30 Přepočtené koeficientem množství			0,030	
4	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04	t	0,001		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,632		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 764 Konstrukce klempířské							
6	K	764218661	Oplechování čela schodiště oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s uprav povrchem rš přes 670 mm	m2	4,240		
	W		(0,8*2,65)*2			4,240	
7	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,032		
D 766 Konstrukce truhlářské							
8	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000		
9	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 30mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000		
10	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000		
11	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002		
D 767 Konstrukce zámečnické							
12	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000		
	W		2*10			20,000	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
13	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	600,009		
	W		(7,45+5,775+7,45+5,775)*3,25+(7,45*5,775)-(2*(2,1*2,4)) "205"			118,906	
	W		(15,125+7,45+15,125+7,45)*3,25+(15,125*7,45)-(5*(2,1*2,4)) "215"			234,219	
	W		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,7+(1,7*1,35) "218"			12,665	
	W		(15,125+7,45+15,125+7,45)*3,25+(15,125*7,45)-(5*(2,1*2,4)) "312"			234,219	
	W		Součet			600,009	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	15,000		
15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	270,681		
	W		(7,45*5,775)*205"		43,024		
	W		(15,125*7,45) "215"		112,681		
	W		(1,7*1,35) "218"		2,295		
	W		(15,125*7,45) "312"		112,681		
	W		Součet		270,681		
16	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	66,880		
	W		(2*(2,1*2,4))+(0,8*2) "205"		11,680		
	W		(5*(2,1*2,4))+(0,9*2) "215"		27,000		
	W		0,6*2 "218"		1,200		
	W		(5*(2,1*2,4))+(0,9*2) "312"		27,000		
	W		Součet		66,880		
17	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	354,439		
	W		(7,45*5,775)*205"		43,024		
	W		(15,125*7,45) "215"		112,681		
	W		(1,7*1,35) "218"		2,295		
	W		(15,125*7,45) "312"		112,681		
	W		(2*(2,1*2,4))+(0,8*2) "205"		11,680		
	W		(5*(2,1*2,4))+(0,9*2) "215"		27,000		
	W		0,6*2 "218"		1,200		
	W		(5*(2,1*2,4))+(0,9*2) "312"		27,000		
	W		Součet		337,561		
	W		337,561*1,05 Přepočtené koeficientem množství		354,439		
18	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,665		
	W		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,7+(1,7*1,35) "218"		12,665		
	W		Součet		12,665		
19	K	784211121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,665		
	W		(1,7+1,7+1,35+1,35)*1,7+(1,7*1,35) "218"		12,665		
	W		Součet		12,665		
20	K	784221121	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	587,344		
	W		(7,45+5,775+7,45+5,775)*3,25+(7,45*5,775)-(2*(2,1*2,4)) "205"		118,906		
	W		(15,125+7,45+15,125+7,45)*3,25+(15,125*7,45)-(5*(2,1*2,4)) "215"		234,219		
	W		(15,125+7,45+15,125+7,45)*3,25+(15,125*7,45)-(5*(2,1*2,4)) "312"		234,219		
	W		Součet		587,344		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0110 - VÚ Brdy Stará kasárna - Drobné stavební opravy a malování budov

Objekt:

01-90-56/416 - PHM sklad č.16

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2		12,750	
	W		4,25*3			12,750	
2	K	621325101	Oprava vnější vápenocementové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10 %	m2		19,000	
	W		20*(0,95)			19,000	
	W		Součet			19,000	
3	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2		16,700	
4	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem	m2		16,700	
5	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřena vnějších stěn nanášená ručně	m2		16,700	
6	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2		16,700	
7	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m		22,000	
8	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3		0,060	
	W		3*(0,5*0,5)*0,08			0,060	

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		19,000	
	W		20*0,95			19,000	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		28,505	
	W		(4,25*1,3)+(0,6*1)+(1,5*1,15) "chodba"			7,850	
	W		(1,8*1,15) "chodbička před sprchou"			2,070	
	W		(0,8*1,5) "WC"			1,200	
	W		(0,9*1,5) "Umyvadlo"			1,350	
	W		(1,8*1,825) "sprcha"			3,285	
	W		12,75 "sklad PHM"			12,750	
	W		Součet			28,505	
11	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2		16,700	
	W		(22*0,2)+((0,9*22)/2)+(0,4*3,2)+((3,2*0,7)/2)			16,700	
12	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2		0,750	
	W		3*0,25			0,750	
13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2		16,700	
14	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3		0,660	
	W		2*1,1*0,3			0,660	
15	M	59610001	cihla pálená piná do P15 290x140x65mm	kus		19,556	
	W		(2*1,1*0,3)/(0,3*0,15*0,75)			19,556	

#### D 997 Přesun sutě

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,980	
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		29,400	
	W		0,98*30 *Přepočtené koeficientem množství			29,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	0,980		
	D	998	Přesun hmot				
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,124		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
20	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	25,200		
	W		22+3,2		25,200		
21	K	783301303	Bezoplachové odrezvání zámečnických konstrukcí	m2	20,173		
	W		2*(2,5*1,75)+(2*(2,5*0,08)+2*(1,75*0,08))		9,430		
	W		2*(0,9*2)+(2*(0,9*0,08)+2*(2*0,08))		4,064		
	W		9*(1,1*0,11)+9*(0,2*0,05) "sloupky"		1,179		
	W		22*0,25 " L profil rampa"		5,500		
	W		Součet		20,173		
22	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,173		
	W		2*(2,5*1,75)+(2*(2,5*0,08)+2*(1,75*0,08))		9,430		
	W		2*(0,9*2)+(2*(0,9*0,08)+2*(2*0,08))		4,064		
	W		9*(1,1*0,11)+9*(0,2*0,05) "sloupky"		1,179		
	W		22*0,25 " L profil rampa"		5,500		
	W		Součet		20,173		
23	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	20,173		
	W		2*(2,5*1,75)+(2*(2,5*0,08)+2*(1,75*0,08))		9,430		
	W		2*(0,9*2)+(2*(0,9*0,08)+2*(2*0,08))		4,064		
	W		9*(1,1*0,11)+9*(0,2*0,05) "sloupky"		1,179		
	W		22*0,25 " L profil rampa"		5,500		
	W		Součet		20,173		
24	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,173		
	W		2*(2,5*1,75)+(2*(2,5*0,08)+2*(1,75*0,08))		9,430		
	W		2*(0,9*2)+(2*(0,9*0,08)+2*(2*0,08))		4,064		
	W		9*(1,1*0,11)+9*(0,2*0,05) "sloupky"		1,179		
	W		22*0,25 " L profil rampa"		5,500		
	W		Součet		20,173		
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,673		
	W		2*(2,5*1,75)+(2*(2,5*0,08)+2*(1,75*0,08))		9,430		
	W		2*(0,9*2)+(2*(0,9*0,08)+2*(2*0,08))		4,064		
	W		9*(1,1*0,11)+9*(0,2*0,05) "sloupky"		1,179		
	W		Součet		14,673		
26	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	19,000		
	W		20*0,95		19,000		
27	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	16,700		
28	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	16,700		
29	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	19,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
30	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	90,455		
	W		(4,25+1,3+4,25+0,6+0,6+1,15+1,3)*3+(4,25*1,3)+(0,6*1)+(1,5*1,15) "chodba"		48,200		
	W		3*(1,8+1,8+1,15+1,15)+(1,8*1,15) "chodbička před sprchou"		19,770		
	W		1*(0,8+0,8+1,5+1,5)+(0,8*1,5) "WC"		5,800		
	W		1*(0,9+0,9+1,5+1,5)+(0,9*1,5) "Umyvadlo"		6,150		
	W		1*(1,825+1,825+1,8+1,8)+(1,8*1,825) "sprcha"		10,535		
	W		Součet		90,455		
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,750		
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	12,750		
33	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	28,505		
	W		(4,25*1,3)+(0,6*1)+(1,5*1,15) "chodba"		7,850		
	W		(1,8*1,15) "chodbička před sprchou"		2,070		
	W		(0,8*1,5) "WC"		1,200		
	W		(0,9*1,5) "Umyvadlo"		1,350		
	W		(1,8*1,825) "sprcha"		3,285		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		12,75 "sklad PHM"		12,750		
	W		Součet		28,505		
34	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	10,880		
	W		$2*(0,8*2)+4*(0,8*2)+2*(1,2*1,2)$		10,880		
35	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	41,354		
	W		28,505+10,88		39,385		
	W		39,385*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,354		
36	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,485		
	W		$1*(0,6+0,6+1,5+1,5)+(0,8*1,5)$ "WC"		5,800		
	W		$1*(0,9+0,9+1,5+1,5)+(0,9*1,5)$ "Umyvadlo"		6,150		
	W		$1*(1,825+1,825+1,8+1,8)+(1,8*1,825)$ "sprcha"		10,535		
	W		Součet		22,485		
37	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	67,970		
	W		$(4,25+1,3+4,25+0,6+0,6+1,15+1,3)*3+(4,25*1,3)+(0,6*1)+(1,5*1,15)$ "chodba"		48,200		
	W		$3*(1,8+1,8+1,15+1,15)+(1,8*1,15)$ "chodbička před sprchou"		19,770		
	W		Součet		67,970		
38	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	12,750		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
39	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř - oprava kotvení oplechování atik a lemování zdi vč.dotání spojovacího materiálu	hod	2,000		

## **PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)**

### **I. Předmět úpravy**

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

### **II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.



10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

### **III. Požární ochrana**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

### **IV. Ochrana životního prostředí**

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Příbrami dne 16.2.2024

LAMA PB s.r.o.

IČO: 24749044

Michal Mašek - jednatel

v. r. podpis