

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 26.3.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme havarijní opravu vodovodní přípojky pro výpravní budovu žst. Hranice na Moravě (IC6000384812), dle nabídkového listu č.101/2024 ze dne 26.3.2024.

**Zakázka / objekt RE:** E212H4Y21MNT

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** operativní činnost březen 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Příloha: Požadavek ze dne 22.3.2024  
Nabídkový list č. 101/2024 ze dne 26.3.2024  
Foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **101/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

Zakázky:

E212H4Y21MNT

Škodní událost ANO/NE

ANO  
 NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Hranice n.M. - výpravní budova

IC6000384812

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5458492N, 17.7418406E

**Havarijní oprava vodovodní přípojky pro uzel žst.**

Zjištěn unik vody při odečtu fakturačního vodoměru, voda prosakuje do vodoměrné šachty a na povrch chodníku, stéká na komunikaci.

Dne 21.3. svoláno místní šetření na řešení nahlášeného úniku vody VaK Přerov, po realizaci odstranění zpracování návrhu položkového rozpočtu dle skutečnosti

**Návrh harmonogramu postupu prací:** realizace březen 2024

**Příloha:** situace + 3x foto

Vzdálenost v KM

**44**

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	101-2024		
<b>Název majetku</b>	Hranice na Moravě - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000384812
zahájení prací	21.03.2024	ukončení prací	25.03.2024

**popis prací**

**Požadavek - Havarijní opravavodovodní přípojky pro uzel žst.:**

Zjištěn unik vody při odečtu fakturačního vodoměru, voda prosakuje do vodoměrné šachty a na povrch chodníku, stéká na komunikaci.

Dne 21.3. svoláno místní šetření na řešení nahlášení úniku vody VaK Přerov, po realizaci odstranění zpracování návrhu položkového rozpočtu dle skutečnosti.

**Návrh harmonogramu postupu prací:** realizace březen 2024

**Příloha:** situace + 3x foto

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>			44		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101

**Stavba:** 101 Hranice na Moravě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>
-------------------	----------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 101

**Stavba:** 101 Hranice na Moravě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

- 02 VRN
- 01 havarijní oprava vodovodní přípojky pro uzel žst.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

101 Hranice na Moravě

Objekt:

01 - havarijní oprava vodovodní přípojky pro uzel žst.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,200			CS ÚRS 2024 01
	W		3,5*1,2		4,200			
	W		Součet		4,200			
2	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	4,200			CS ÚRS 2024 01
3	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
4	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	2,500			CS ÚRS 2024 01
	W		pod dlažbou					
	W		2,5*1		2,500			
	W		Součet		2,500			
8	K	011514000	Stavebně-technický průzkum - havarijní výjezd	soub.	1,000			CS ÚRS 2024 01
9	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudrzných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	9,500			CS ÚRS 2024 01
	W		první výkop					
	W		2,5*1*2,4		6,000			
	W		druhý výkop					
	W		2,5*1*1,4		3,500			
	W		Součet		9,500			
10	K	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,200			CS ÚRS 2024 01
11	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překozech inženýrských sítí ručně	m3	6,000			CS ÚRS 2024 01
	W		první výkop					
	W		2,5*1*2,4		6,000			
	W		Součet		6,000			
12	K	174112109	Příplatek k zásypu při překozech inženýrských sítí za ruční prohození sypaniny sítím	m3	6,000			CS ÚRS 2024 01
13	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	0,200			CS ÚRS 2024 01
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	0,400			CS ÚRS 2024 01
	W		0,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,400			
	W		Součet		0,400			
D	5		Komunikace pozemní					
15	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	4,200			CS ÚRS 2024 01
16	K	566901142	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,200			CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	3,000			CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě					
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,983			CS ÚRS 2024 01
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,983			CS ÚRS 2024 01
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,252			CS ÚRS 2024 01
	W		3,983*44 "Přepočtené koeficientem množství		175,252			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,983			CS ÚRS 2024 01
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,983			CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot					
23	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,150			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998273124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	3,150			CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
25	K	722131969R	Opravy trhlin, otvorů nebo poréznicích míst těmeny nerezovými na potrubí PN 16 DN 65	kus	2,000			
26	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	45,000			CS ÚRS 2024 01
27	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	45,000			CS ÚRS 2024 01

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 Hranice na Moravě

Objekt: 02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	5,000			CS ÚRS 2024 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
3	K	020001000	Příprava staveniště - montáž, demontáž, pronájem, doprava oplocení	m	24,000			CS ÚRS 2024 01
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000			



## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	101-2024		
<b>Název majetku</b>	Hranice na Moravě - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000384812
zahájení prací	21.03.2024	ukončení prací	25.03.2024

**popis prací**

**Požadavek - Havarijní opravavodovodní přípojky pro uzel žst.:**

Oprava vody ve vodoměrné šachtě a v chodníku před výpravní budovou - operativní činnost

**termín**

21.03.2024 až 25.03.2024



Š  
vyvěrá voda



