

ROZPOČET

Stavba : Vodovody a kanalizace, veřejná obchodní společnost

Objekt : Výroba zábradlí, schodiště- ČOV II.,hrubé předčistění, mamutka, výroba žebříku 1,2, dekantační nádrže, výroba kotvení rozvaděče

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost

Zhotovitel: VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.

Zpracoval: Vencel David

Místo : Žamberk

Datum : 10.3.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				139 455,50	0,088
733		Zámečnické práce - konstrukce				139 455,50	0,088
1	733222301	Nerez profil L 40x40x3	kg	19,000	149,00	2 831,00	0,007
2	733222302	Nerez profil 40x40x2	m	35,000	304,00	10 640,00	0,013
3	733223101	Nerez profil 40x20x2	m	76,000	258,00	19 608,00	0,028
4	733223106	Nerez plocháč 30x5	kg	3,500	235,00	822,50	0,006
5	733223107	Nerez profil 100x80x3	m	6,000	814,00	4 884,00	0,012
6	733223108	Výroba konstrukce zábradlí včetně výplní zábradlí nerez	soub	1,000	27 100,00	27 100,00	0,003
7	733223109	Výroba schodiště nerez včetně zábradlí	soub	1,000	23 200,00	23 200,00	0,004
8	733223111	Montáž dílců zábradlí na místě	soub	1,000	8 200,00	8 200,00	0,006
9	733223112	Montáž schodiště na místě	soub	1,000	7 850,00	7 850,00	0,009
10	733223201	Výroba žebříku 1,2 do dekantačních nádrží	kus	2,000	12 900,00	25 800,00	0,001
11	733223202	Výroba konstrukce - kotvení el. rozvaděče biolinka	soub	1,000	8 520,00	8 520,00	0,000
Celkem						139 455,50	0,088