



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SSHMP 12122/2023 ze dne 19. 12. 2023
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 70889660
Zastoupená: Liborem Kousalem, pověřeným řízením organizace
(dále jen „objednatel“) na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č.94 ze dne 22.1.2024

Miramid s.r.o.

Sídlo: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5
IČO: 24194506
Zastoupená: Matúšem Feckem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187496
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla podle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla a platební podmínky

- 1) Původní cena díla se v souladu s přílohou č. 1 mění (zvýšuje) o vícepráce ve výši 839 253,18 Kč z částky 7 861 703,76 Kč bez DPH na 8 700 956,94 Kč bez DPH. Celková cena díla po navýšení je tedy následující:
- 2) Změna ceny díla:

Celková cena vícepráci dle tohoto dodatku: **839 253,18 Kč bez DPH.**

- 3) Součástí Z důvodů shora uvedených se odst. 2.1. smlouvy o dílo se cena díla mění takto:

Cena díla bez DPH:	8 700 956,94 Kč
DPH 21%:	1 827 191,95 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 528157,89 Kč

Článek III. Předání a převzetí díla


- 1) Zhotovitel uvádí, že plnění dle přílohy tohoto dodatku již bylo realizováno. Uzavření tohoto dodatku nemá povahu uznání plnění za bezvadné, práva ze záruky, z odpovědnosti za vady, práva na náhradu škod či na zaplacení smluvní pokuty zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 2) Nedošlo-li nebo nedojde-li k úplnému zhotovení díla (tzn. realizaci celého předmětu), je objednatel při dodržení ostatních smluvních podmínek povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše alikvotní část ceny díla dle smlouvy a tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

V Praze dne 2024

V Praze dne 2024



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Komentáře ke změnovým listům 1 - 15 akce **Zajištění prostor autoprovozu ZZSHMP - realizace autodílny**

V návaznosti na závěry KD výše uvedené stavby předkládáme z pozice generálního dodavatele stavby v areálu Kundratka **Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny** - vyjádření ke změnovým listům č. 1 - 15.

ZL- 1 - Bourání podkladní vrstvy podlahy

Ve výkazu výměr nebyla zohledněna stutečná síla vyroubaného betonu, dále i doprava a uložení na skládku vybouraného materiálu.

ZL - 2 - Napojení požární vody

Dle dodané zadávací dokumentace nebylo vyřešeno napojení vnitřního vodovodu na zdroj, především na požární vodu . Napojení v komunikaci na trasu vody bylo shledáno jako neproveditelné za provozu, nově zvolená trasa z garáží splňuje podmínky pro dodávku požární a pitné vody.

Z - 3 - Doplnění výstuže - podkladní beton

Zadávací dokumentace vystužení betonové desky kari sítí, položka chybí ve výkazu výměr

Z - 4 - Zámečnické prvky v podlaze pro technologie

Pro budoucí osazení technologie dílny bylo nutné vsazení zámečnických prvků do podlahy. Tyto práce vyplývají z požadavků budoucího uživatele

Z - 5 - Výlevka

Podle výkresové dokumentace je výlevka závěsná a chybí ve výkazu výměr.

Z - 6 - Změna radiátorů

Z praktických a uživatelských důvodů dochází ke změně tvaru radiátorů při zachování výhřevné plochy. Současně je v místě copilotové stěny nad podlahou 2.NP vyzděn sokl.

Z - 7 - Úpravy podlahy

Po konzultaci s budoucím uživatelem dochází k částečné změně povrchu podlah v místě dílny.

Z 8 - Změna dispozice 2NP

Na základě dohody s budoucím uživatelem dochází ke změně provedení příček ve 2NP s doplněním prvků pro zavěsných zařizovacích předmětů.

Z - 9 - Elektroinstalace

Rozdílem mezi zadávací dokumentací a DPS byly zjištěny rozdíly v počtu svítidel, je doplněn i rozvaděč na základě specifikace vybavení dílny.

Z - 10 - Jádrové vrty

Prostupy jednotlivých tras elektro, VZT a ZTI přes stávající konstrukce je řešeno jádrovými vrty.

Z - 11 - Osazení úhelníků na sloupy

Na základě požadavků budoucího uživatele jsou osazeny na hrany jednotlivých sloupů ochranné úhelníky

Z - 12 - Úprava zpevněné plochy u kanalizace

Trasa kanalizace je zpevněnou plochou. Ve výkazu výměr chybí - vyřezání, bourací práce a následná zapravení zpevněné komunikace

Z - 13 - Propojení RACKU modulár - dílna

Propojovací trasa pro optický kabel

Z - 14 - Tlakový vzduch

Ve výkazu výměr a výkresové dokumentaci není zohledněno vedení tlakového vzduchu potřebného pro technologie.

Z - 15 - Dopojení kanalizace

Z důvodu kolaudace a nutného přesunu kanalicace je tuto přeložku nutné provést okamžitě.

Komentář ke změnovým listům vypracoval generální dodavatel MIRAMID spol. s r.o.

MIRAMID spol s r.o.



Správa služeb hl.m. Praha
souhlasí



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2356

Stavba: Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Místo: Kundratka 19

Zadavatel:

Zhotovitel: Miramid s.r.c

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		839 253,18	1 015 496,35
1	Bourání podkladní vrstvy podlahy	142 566,11	172 504,99
2	Napojení vody	104 368,95	126 286,43
3	Doplnění výztuže - podkladní beton	57 713,32	69 833,12
4	Zámečnické prvky v podlaze pro technologii	17 203,69	20 816,46
5	Výlevka	11 545,00	13 969,45
6	Změna radiátorů	5 580,12	6 751,95
7	Úprava podlahy	-65 049,89	-78 710,37
8	Změna dispozice 2.NP	16 413,27	19 860,06
9	Změny elektro	132 108,00	159 850,68
10	Jádrové vrty	35 331,00	42 750,51
11	Osazení úhelníků na rohy	5 760,00	6 969,60
12	Úprava zpevněných plocha u kanalizace	170 572,42	206 392,63
13	Propojení Racků	30 273,89	36 631,41
14	Rozvody tlakového vzduchu	122 054,40	147 685,82
15	Dopojení kanalizace	52 812,90	63 903,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

1 - Bourání podkladní vrstvy podlahy

Místo:

Kundratka 19, Praha 8

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 566,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				142 566,11
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 633,50
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,500	2 583,00	52 951,50
		vv	"1.01"205*0,1		20,500		
		vv	Součet		20,500		
2	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	20,500	1 204,00	24 682,00
D		997	Přesun sutě				64 932,61
3	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	45,695	35,00	1 599,33
4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	45,695	117,00	5 346,32
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,695	9,00	411,26
6	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	45,695	1 260,00	57 575,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

2 - Napojení vody

Místo:

Zadavatel: Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 368,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				98 068,95
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				98 068,95
1	K	722160226	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním PN 16 do 85°C Ø 42/1,5	m	42,000	1 790,00	75 180,00
2	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	42,000	148,00	6 216,00
3	K	722190402R	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	1,000	1 425,00	1 425,00
4	K	722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	12,000	1 050,00	12 600,00
5	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,000	20,00	840,00
6	M	42390146R	objímka potrubí dvoušroubová M8 48-53 6/4"	kus	27,000	63,00	1 701,00
7	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,138	775,00	106,95
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 300,00
8	K	pol. 20	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt: **3 - Doplnění výztuže - podkladní beton**

Místo:

Zadavatel: Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 713,32
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 713,32
	D	2	Zakládání				57 713,32
1	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,497	38 000,00	56 886,00
	D	998	Přesun hmot				413,66
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,591	260,00	413,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

4 - Zámečnické prvky v podlaze pro technologii

Místo:

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 203,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 166,07
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 166,07
1	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k vztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 ka/kus	kus	2,000	533,00	1 066,00
2	M	RMAT0003	výrobek	kg	47,630	119,00	5 667,97
	w		L rám, l=12,4				
	w		28,43		28,430		
	w		L - práh, l=4,5				
	w		19,2		19,200		
	w		Součet		47,630		
3	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k vztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 ka/kus	kus	2,000	700,00	1 400,00
4	M	RMAT0002	výrobek	kg	75,900	119,00	9 032,10
	w		U 200				
	w		2*37,95		75,900		
	w		Součet		75,900		
D		998	Přesun hmot				37,62
5	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	0,090	418,00	37,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

5 - Výlevka

Místo:

Zadavatel: Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 545,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 545,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 595,00
1	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-1,000	1 200,00	-1 200,00
3	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
7	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	-1,000	1 400,00	-1 400,00
5	K	725829101.	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	342,00	342,00
6	M	55145000R	baterie dřezová klasická nástěnná rozteč 100mm s ústím kulatým 300mm	kus	1,000	953,00	953,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 950,00
4	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	1,000	7 950,00	7 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodilny

Objekt:

6 - Změna radiátorů

Místo: Praha 8

Zadavatel: Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 580,12
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 580,12
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 051,32
1	K	346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m ²	5,460	742,00	4 051,32
	vv		0,6*9,1		5,460		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 528,80
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m ²	5,460	280,00	1 528,80
	vv		0,6*9,1		5,460		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
3	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	-2,00	362,00	-724,00
4	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	2,00	362,00	724,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
5	K	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W	kus	-1,00	9 653,00	-9 653,00
6	K	735152575.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,00	9 653,00	9 653,00
8	K	735152582.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,00	10 195,00	10 195,00
7	K	735152594.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	-1,00	10 195,00	-10 195,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

7 - Úprava podlahy

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-65 049,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 069,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 069,20
1	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	104,100	109,00	11 346,90
2	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	104,100	103,00	10 722,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-87 119,09
D	771		Podlahy z dlaždic				39 480,17
3	K	771474215	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm	m	70,540	216,00	15 236,64
4	M	59761172	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	23,443	844,00	19 786,17
5	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	70,540	45,60	3 216,62
6	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,624	764,00	1 240,74
D	777		Podlahy lité				-126 599,26
7	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-75,08	304,00	-22 824,32
170	K	777511155	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	-81,46	1 274,00	-103 774,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění prostor autoprovozu pro ZZSHMP - realizace autodílny

Objekt:

8 - Změna dispozice 2.NP

Místo:

Zadavatel: Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 413,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-36 325,62
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-36 325,62
5	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	-32,461	612,00	-19 866,13
4	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	-18,790	777,00	-14 599,83
6	K	342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm	m	-11,770	158,00	-1 859,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				52 738,89
D	763		Konstrukce suché výstavby				52 738,89
1	K	763111314.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw do 45 dB	m2	17,675	1 075,98	19 017,95
w			3,3*2,5			8,250	
w			0,9*2,5			2,250	
w			(2+1,43)*2,5			8,575	
w			-0,7*2			-1,400	
w			Součet			17,675	
2	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	10,375	1 060,00	10 997,50
w			1,9*2,5			4,750	
w			3,33*2,65			8,825	
w			-2*0,8*2,0			-3,200	
w			Součet			10,375	
3	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	15,564	1 460,00	22 723,44
w			(5,02+2,12)*2,6			18,564	
w			-(0,7+0,8)*2,0			-3,000	
w			Součet			15,564	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

Objekt:

01 - Stavební úpravy automyčky na autodílnu

Soupis:

9 - Elektroinstalace

Místo:

Praha - Libeň

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Uchazeč:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132 108,00
D	D1		Elektroinstalace				132 108,00
48	K	Pol109	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
49	M	Pol110	Rozvaděč +RD, oceloplechový, na povrch (bližší specifikace viz výkres rozváděče)	kus	-1,000	34 000,00	-34 000,00
48	K	Pol109	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
49	M	Pol110	Rozvaděč +RD, oceloplechová skříň (bližší specifikace viz výkres rozváděče)	kus	1,000	127 000,00	127 000,00
51	K	Pol112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	16,000	400,00	6 400,00
53	M	Pol114	Svítilno A2 - LED svítidlo, specifikace viz výpočet osvětlení a legenda svítidel na výkresu	kus	16,000	1 254,00	20 064,00
61	M	Pol122	Recyklace svítidel	kus	16,000	9,00	144,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

Objekt:

10 - Přívody vody

Místo:

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 331,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 331,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 331,00
1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,500	3 350,00	5 025,00
	PP						
	VV		VZT				
	VV		5*0,30		1,500		
2	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	1,200	3 970,00	4 764,00
	PP						
	VV		vodovod				
	VV		4*0,3		1,200		
3	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,350	5 460,00	7 371,00
	PP						
	VV		VZT				
	VV		3*0,45		1,350		
4	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,350	10 300,00	13 905,00
	PP						
	VV		VZT				
	VV		3*0,45		1,350		
12	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	1,800	2 370,00	4 266,00
	PP						
	VV		6*0,3		1,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

Objekt:

11 - Osazení úhelníků na sloupy

Místo:

Zadavatel:

Správa služeb hl. m. Praha

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 760,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 760,00
D		767	Konstrukce zámečnické				5 760,00
1	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	16,000	159,00	2 544,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg				
2	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce		16,000	201,00	3 216,00
	PP		atypická zámečnická konstrukce				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

Objekt:

12 - Úprava ZP u kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							170 572,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				170 572,42
D	1		Zemní práce				46 560,30
5	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	28,100	222,00	6 238,20
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
6	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	28,100	89,70	2 520,57
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	70,250	211,00	14 822,75
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	WV		28,100*2,5		70,250		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,250	304,00	21 356,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,250	23,10	1 622,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	D	5	Komunikace pozemní				59 115,70
3	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	28,100	397,00	11 155,70
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
4	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	88,000	545,00	47 960,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 932,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	58,000	154,00	8 932,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		2*29		58,000		
	D	997	Přesun sutě				55 964,42
10	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	18,546	52,10	966,25
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m				
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	18,546	171,00	3 171,37
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,546	14,50	268,92
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
13	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	18,546	2 780,00	51 557,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

Soupis prací						
	Z 13 - Propojení RACKU - modulár- dílna					
	Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt					
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	cena		CELKEM
				JC	CC	CC
001	Propojení RACKU modulární budova x autodílna RACK 2.NP				24 332	24 332,28
	trubka KOPOFLEX 110	m	50	69,36	3 468	
	kabel UTP cat 6A venkovní (délka 2x 95m)	m	190	30,84	5 860	
	trubka tuhá 32	m	9	30,12	271	
	přichytky 32	ks	12	7,80	94	
	podružný materiál	kpl	1	600,00	600	
	montáž	kpl	1	14 040,00	14 040	
002	Ostatní náklady				4 500	4 500,00
	příprava + koordinace	kpl	1	1 800,00	1 800	
	doprava	kpl	1	2 700,00	2 700	
	<i>Mezisoučet</i>					28 832,28
	VRN 5%					1 441,61
I.	CELKEM:					30 273,89

Soupis prací

Z 14 - Tlakový vzduch - dílna

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

p.č.	Popis položky	mj	množství	Kč/mj	Celkem
1	Hliníkové potrubí včetně mosazných tvarovek	kpl	1,0	35 710,8	35 710,80
2	Filtr+Regulátor+Lubrikátor	ks	2,0	2 451,6	4 903,20
3	Rozvodná krabice 3x 1/2"	ks	8,0	517,2	4 137,60
4	Rychlospojka	ks	22,0	74,4	1 636,80
5	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,0	3 960,0	3 960,00
6	KK 3/4" Aster	ks	8,0	289,2	2 313,60
7	KK 5/4" Aster	ks	1,0	694,8	694,80
8	Kotvení, objímky	kpl	1,0	1 550,4	1 550,40
9	Montáž	kpl	1,0	42 000,0	42 000,00
10	Plošina + doprava plošiny	kpl	1,0	8 040,0	8 040,00
11	Doprava montážníků	kpl	1,0	11 520,0	11 520,00
12	Ostatní - dokumentace, režie, tlaková zkouška, atd.	kpl.	1,0	5 587,2	5 587,20

C E L K E M

122 054,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy automyčky a vsakovací objekt

Objekt:

15-Dopojení kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 812,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 812,90
D	1		Zemní práce				26 011,34
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,750	222,00	1 498,50
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VV		7,5*0,9				
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	6,750	89,70	605,48
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm				
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,475	211,00	2 421,23
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		6,75*1,7				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,475	304,00	3 488,40
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	114,750	23,10	2 650,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m				
6	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	14,000	1 048,00	14 672,00
7	K	R	Napojení potrubí do stávající betonové šachty	ks	1,000	675,00	675,00
	D	5	Komunikace pozemní				6 358,50
8	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,750	397,00	2 679,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
9	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	6,750	545,00	3 678,75
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 310,00
10	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	15,000	154,00	2 310,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	VV		2*7,5				
	D	997	Přesun sutě				18 133,06
11	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	5,760	52,10	300,10
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m				
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	5,760	171,00	984,96
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,600	14,50	835,20
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
14	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,760	2 780,00	16 012,80
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				