

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R249-ZL01

Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Cena bez DPH				534 980,88
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		534 980,88	112 345,98
snížená	15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	647 326,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R249-ZL01

Stavba: Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		534 980,88	647 326,86
01	Zpevněné plochy - přípočet	534 980,88	647 326,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 1 - Změnový list 01

Objekt:

01 - Zpevněné plochy - připočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							534 980,88
D		HSV	Práce a dodávky HSV				534 980,88
D		1	Zemní práce				464 874,00
7	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	325,000	30,00	9 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 7</i>				
	VV		"Zvýšená tloušťka podkladů, v rozpočtu dle SoD počítáno 10 cm, zjištěno 15 cm: " 650*0,5		325,000		
115	K	129911123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m ³	39,100	11 640,00	455 124,00
	P		<i>Poznámka k položce: Nová položka dle ÚRS 2024/11 ponižená o 3 % dle ustanovení SoD čl. II odst. 3.</i>				
D		997	Přesun sutě				70 106,88
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	171,840	25,00	4 296,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 104</i>				
	VV		"objem x hmotnost dle ÚRS koeficientu základy: "39,1*2,4		93,840		
	VV		"objem x hmotnost dle ÚRS koeficientu plocha: "32,5*2,4		78,000		
	VV		Součet		171,840		
105	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 405,760	10,00	24 057,60
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celkem 15km. Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 105</i>				
	VV		171,84*14		2 405,760		
106	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	171,840	50,00	8 592,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 106</i>				
108	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	78,000	134,00	10 452,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 108</i>				
109	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	93,840	242,00	22 709,28
	P		<i>Poznámka k položce: Položka smluvního rozpočtu: SO 01 pol. 109</i>				



K2 stavební Moravia s.r.o.
 Počáteční 425/10, 710 00 Slezská Ostrava
 Zapsána v OR dne 27. 3. 2009 u KS v Olomouci, oddíl C, vložka 33700



Časový harmonogram

Postup prací	Termín dokončení díla SoD:																												
	Dokončení díla do: 114 dnů od zahájení realizace (24.10.2023)																												
	Říjen		Listopad				Prosinec				Ledec				Únor				Březen				Duben				Květen		
	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden			
Připravení práce, zařazení stavebního území	■																												
Kácení dřevní hmoty	■	■																											
Odvážení živého krytu a obnovovací práce			■	■	■	■																							
Zemní práce a vykopávací práce			■	■	■	■																							
Kanalizační přípojka																													
Elektro přípojka																													
Opěrné zdičky																													
Nové práce schody - ruční																													
Schodiště																													
Zřezání okružní																													
Pokládka dlažby																													
Mobilní																													
Zábradlí																													
Pergola																													
Pódium																													
Zahradní domek																													
Werkbunové tříříd																													
Tváření úpravy																													
Sadové úpravy																													
Dokončovací práce a uvedení stavebního stavu do provozního stavu																													

Vypracoval: Ing. Michal Kokeš
 Dne: 23.07.2024
 Aktualizace: 1