

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23902324
Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava



KSO:
Místo: revír Petrovice

CC-CZ:
Datum: 23.02.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BARDZÁK s.r.o.

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			296 675,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	296 675,00	62 301,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			358 976,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23902324

Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 675,00	358 976,75
23902325	úprava skládky a zpevnění sjezdu	172 925,00	209 239,25
2392326	LC Žitavská-oprava	100 800,00	121 968,00
2392327	LC Hadovka-oprava	22 950,00	27 769,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt:

23902325 - úprava skládky a zpevnění sjezdu

KSO:

Místo: revír Petrovice

CC-CZ:

Datum: 23.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BARDZÁK s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				172 925,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		172 925,00	21,00%	36 314,25
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		209 239,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: **23902325 - úprava skládky a zpevnění sjezdu**

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 925,00

HSV - Práce a dodávky HSV

172 925,00

1 - Zemní práce

20 325,00

5 - Komunikace pozemní

137 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: 23902325 - úprava skládky a zpevnění sjezdu

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 925,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 925,00
D	1		Zemní práce				20 325,00
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	450,00	2 250,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		5,000		
	WV		5*1*1				
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000	450,00	9 900,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		22,000		
	WV		88*0,5*0,5				
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	545,000	15,00	8 175,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním		455,000		
	WV		130*3,5		90,000		
	WV		18*5		545,000		
	WV		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				137 600,00
5	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	280,000	180,00	50 400,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm		280,000		
	WV		80*3,5				
6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	545,000	160,00	87 200,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm		455,000		
	WV		130*3,5		90,000		
	WV		18*5		545,000		
	WV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 000,00
3	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	5,000	3 000,00	15 000,00
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt:

2392326 - LC Žitavská-oprava

KSO:

Místo: revír Petrovice

CC-CZ:

Datum: 23.02.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BARDZÁK s.r.o.

IČ:

28745001

DIČ:

CZ28745001

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				100 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	100 800,00	21,00%	21 168,00	
snižovaná	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		121 968,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: **2392326 - LC Žitavská-oprava**

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

100 800,00

1 - Zemní práce

30 600,00

5 - Komunikace pozemní

70 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: 2392326 - LC Žitavská-oprava

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 800,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 800,00
D	1		Zemní práce				30 600,00
1	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	76,500	400,00	30 600,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3				
VV			$((30*3)+(50*3)+(50*3)+(15*15)+(50*3))*0,1$		76,500		
D	5		Komunikace pozemní				70 200,00
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	540,000	130,00	70 200,00
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			765-225		540,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt:
2392327 - LC Hadovka-oprava

KSO:
Místo: revír Petrovice

CC-CZ:
Datum: 23.02.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BARDZÁK s.r.o.

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				22 950,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	22 950,00	21,00%	4 819,50	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		27 769,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: **2392327 - LC Hadovka-oprava**

Místo: revír Petrovice

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 950,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 950,00
1 - Zemní práce	5 400,00
5 - Komunikace pozemní	17 550,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Hadovka a LC Žitavská TZ a oprava

Objekt: 2392327 - LC Hadovka-oprava

Místo: revír Petrovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: BARDZÁK s.r.o.

Datum: 23.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 950,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 950,00
D		1	Zemní práce				5 400,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,500	400,00	5 400,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	W		135*0,1		13,500		
D		5	Komunikace pozemní				17 550,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	135,000	130,00	17 550,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	W		(30+15)*3		135,000		



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa



LC Hadovka-oprava a TZ a LC Žitavská -oprava



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Hadovka oprava a TZ a LC Žitavská

LS: Česká Lípa- revír Petrovice

Název majetku: LC Hadovka, LC Žitavská

Inventární/investiční č.: 450587 a 450586



Místo stavby: k.ú.Petrovice v Lužických Horách , p.č.994/1

Obec: Petrovice

Kraj: Liberecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247
47001 Česká Lípa
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: technické zhodnocení a oprava LC



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách, www.lesy-cr.cz



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Stávající skládka a sjezd LC Hadovka, jsou nezpevněné a neodvodněné, těžko průjezdný úsek dl. Cca 130m, skládka 18*5m, dále jsou na LC Hadovka výtluky po odvozu dřeva (45m délky), na LC Žitavská jsou výtluky po odvozu dřeva a je nutné provést úpravu skládky o rozměrech 15*15m (pouze odstranění bahna) a dále opravu výtluků štěrkodrtí v celkové délce 180m

Zdůvodnění stavby

- úprava skládky dřeva na trase LC
- zpevnění nájezdu do porostu a odvodnění, v současném stavu nepoužitelné
- oprava výtluků na lesních cestách
- oprava a zhodnocení majetku LČR, s.p.

Technické řešení stavby

- 1)úprava skládky a sjezdu do porostu na pozemku ve vlastnictví LČR, s.p.
- 2)odvedení vody příkopem a trubním propustkem bez čel
- 3)zpevnění sjezdu a úprava krytu skládky a sjezdu v délce 130m a šíři opravy 3,5m
- 4)úprava skládky dřeva na LC Žitavská (15*15m a oprava výtluků na LC v celkové délce 180m
- 5)oprava výtluků na LC Hadovka v délce 45m štěrkodrtí

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků p.č.994/1 v k.ú.Petrovice v Lužických Horách, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavba nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 05/2024

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu . Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTIĚ

Přístup je zajištěn po LC Hadovka a LC Žitavská

Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky – dopravní prostředky- potřebné pro dopravu materiálu a zemních strojů – LC je pro techniku průjezdná ze státní silnice Jablonné v Podještědí – Petrovice v Lužických Horách . V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného nákladního automobilu odvoz přebytečného výkopku v rámci stavby, kolový bagr, válec .

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – **příloha C.1.**

Výměry jsou patrné z výkazu výměr.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ



Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy. Stavba se nachází v CHKO Lužické Hory.

Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště!

Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného materiálu pro stavbu

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude průběžně zabudován do stavby, potřebný materiál budu skladován na pozemku investora u LC.

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.
- Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění dopravních prostředků před vjezdem na ni

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 15.2.2024

Vypracoval: 

Přílohy:

- Příloha č.1-mapa
- Fotodokumentace
- Soupis prací