

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-194-003
Stavba: Opravy LC na revíru Nová Huť



KSO:
Místo: revír Nová Huť

CC-CZ:
Datum: 4.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			486 472,12
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	486 472,12	102 159,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	588 631,32



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-194-003

Stavba: Opravy LC na revíru Nová Huť

Místo: revír Nová Huť

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 4.3.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		486 472,12	588 631,32
2024-194-003	Opravy LC na revíru Nová Huť	486 472,12	588 631,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Opravy LC na revíru Nová Huť

KSO:
Místo: revír Nová Huť

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.3.2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		486 472,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 472,12 0,00	21,00% 12,00%	102 159,15 0,00
Cena s DPH		v CZK	588 631,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Nová Huť

Místo: revír Nová Huť
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.3.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		486 472,12
HSV - Práce a dodávky HSV		486 472,12
1 - Zemní práce		126 048,30
5 - Komunikace pozemní		261 068,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 210,00
998 - Přesun hmot		38 145,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Nová Huť

Místo: revír Nová Huť
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4.3.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 486 472,12

D HSV Práce a dodávky HSV 486 472,12

D 1 Zemní práce 126 048,30

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	630,000	39,00	24 570,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
		VV	LC Do Bud, km 0,000-0,635					
		VV	580*1		580,000			
		VV	Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
		VV	50*1		50,000			
		VV	Součet		630,000			
2	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	1 411,200	26,00	36 691,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441					
		VV	LC Do Bud, km 0,000-0,635					
		VV	km 0,000-0,175					
		VV	175*3,2		560,000			
		VV	Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
		VV	km 0,032-0,298					
		VV	266*3,2		851,200			
		VV	Součet		1 411,200			
3	K	166102111	Přehození neulehlého výkopku z kamenouhelných hlušín	m3	213,600	65,00	13 884,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166102111					
		VV	LC Do Bud, km 0,000-0,635					
		VV	km 0,000-0,175					
		VV	(350*0,2)+(650*0,1)		135,000			
		VV	Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
		VV	km 0,000-0,595					
		VV	(260*0,2)+(266*0,1)		78,600			
		VV	Součet		213,600			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 996,200	25,50	50 903,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
		VV	LC Do Bud, km 0,000-0,635					
		VV	km 0,000-0,175					
		VV	175*3,2		560,000			
		VV	km 0,050-0,100					
		VV	50*2		100,000			
		VV	km 0,323					
		VV	15		15,000			
		VV	km 0,390-0,480					
		VV	90*2		180,000			
		VV	km 0,535-0,635					
		VV	100*2		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		km 0,000-0,595					
	VV		90		90,000			
	VV		km 0,032-0,298					
	VV		266*3,2		851,200			
	VV		Součet		1 996,200			
	D	5	Komunikace pozemní				261 068,34	
5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	265,044	985,00	261 068,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/572211111					
	VV		LC Do Bud, km 0,000-0,635					
	VV		km 0,000-0,175					
	VV		175*3,2*0,15		84,000			
	VV		km 0,050-0,100					
	VV		50*2*0,15		15,000			
	VV		km 0,323					
	VV		15*0,1		1,500			
	VV		km 0,390-0,480					
	VV		90*2*0,12		21,600			
	VV		km 0,535-0,635					
	VV		100*2*0,15		30,000			
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		km 0,000-0,595					
	VV		90*0,12		10,800			
	VV		km 0,032-0,298					
	VV		266*3,2*0,12		102,144			
	VV		Součet		265,044			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 210,00	
6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	610,000	45,00	27 450,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112					
	VV		LC Do Bud, km 0,000-0,635					
	VV		km 0,000-0,175					
	VV		175*2		350,000			
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		km 0,100-0,360					
	VV		260		260,000			
	VV		Součet		610,000			
7	K	N1	Zřízení šterkové svodnice lesních cest odtok pod úhlem 45 stupňů	ks	2,000	850,00	1 700,00	
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		2		2,000			
8	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	916,000	35,00	32 060,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909612					
	VV		LC Do Bud, km 0,000-0,635					
	VV		km 0,000-0,175					
	VV		175*2		350,000			
	VV		km 0,390-0,515					
	VV		125*2		250,000			
	VV		km 0,535-0,635					
	VV		100*0,5		50,000			
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		km 0,032-0,298					
	VV		266*0,5*2		266,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		916,000			
	D	998	Přesun hmot				38 145,48	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111	t	560,490	52,00	29 145,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		LC Do Bud, km 0,000-0,635					
	VV		171*2,1		359,100			
	VV		Sv Ke Hřibku, 0,540-0,590					
	VV		95,9*2,1		201,390			
	VV		Součet		560,490			
10	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	150,000	60,00	9 000,00	
	VV		150		150,000			