



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA


Adresát:

Andriy Kozar

Žlebská 1617
190 16 Praha 9 – Újezd na Lesy


IČO : 87800641
kozara@seznam.cz

Objednávka číslo: **169/Ný/2024**
Datum vystavení: 26. 3. 2024
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 326 715 711
Fax:
E-mail:

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu sociálních zařízení (sprch. boxy pro pacienty včetně přístupových prostor) – odd. S7, pavilon S v PN Kosmonosy. Činnosti budou realizovány dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, včetně malířských a natěračských prací. Celková cena díla 198.043,-Kč Akceptují:  Dodavatel není plátcem DPH. Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH. Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>

Nabídka na úpravu koupelen, budova S

Vlastní cenová nabídka:

1 / Bourací práce (vč. ručního odnosu suti) 128 hod x 450 Kč	57.600,- Kč
2 / Omítka 30,4 m ² x 374 Kč	11.370,- Kč
3 / Betonování podlah 7,2 m ² x 260 Kč	1.872,- Kč
4 / Penetrace 67,7 m ² x 19 Kč	1.286,- Kč
5 / Hydroizolace (3 vrstvy x 80 Kč) 37,6 m ² x 240 Kč	9.024,- Kč
6 / Montáž hydroizolační pásy, rohy 32 m x 80 Kč	2.560,- Kč
7 / Obklady 30,4 m ² x 688 Kč	20.915,- Kč
8 / Dlažba 7,2 m ² x 688 Kč	4.954,- Kč
9 / Vykroužení otvorů 18 ks x 82 Kč	1.476,- Kč
10 / Silikonování 39,2 m x 37 Kč	1.450,- Kč
11 / Oprava stropů a zdí (lepidlo, perlina, štuk, barva) 30,1m ² x 560 Kč	16.856,-Kč
12 / Doprava	2.750,- Kč
Součet práce	132.113,- Kč

Materiál:

1 / Beton 30 ks x 127 Kč	3.810,- Kč
2 / Rychleschnoucí beton 4 ks x 299 Kč	1.196,- Kč
3 / Samonivelační hmota 4 ks x 346 Kč	1.384,- Kč
4 / Omítka 60 ks x 152 Kč	9.120,- Kč
5 / Flexi lepidlo 34 ks x 319 Kč	10.846,- Kč
6 / Penetrace 2 ks	998,- Kč
7 / Montážní pěna	537,- Kč

8 / Hydroizolace (3 vrstvy) 4 ks x 3.637 Kč	14.548,- Kč
9 / Hydroizolační páska 50 m	2.325,- Kč
10 / Hydroizolační vnitřní roh 8 ks	1.752,- Kč
11 / Obklady 31,4 m2 x 249 Kč	7.819,- Kč
12 / Dlažba 8,2 m2 x 300 Kč	2.460,- Kč
13 / Spárovací hmota 3 ks x 543 Kč	1.629,- Kč
14 / Silikon 4 ks x 289 Kč	1.156,- Kč
15 / Štuk 2 ks	501,- Kč
16 / Perlinka 1 ks	1.799,- Kč
17 / Barva 1 ks	1.500,- Kč
18 / Režie	2.550,- Kč
Součet materiál	65.930,- Kč
Celkem	198.043,- Kč

