

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0040/2024/MH

Číslo smlouvy zhotovitele: 24020/040147/01

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
zastoupené: Viktor Kohout – starosta města
IČ: 00299138, DIČ: CZ00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil, Ing. Čestmír Rochovanský (TDS)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

1.2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniové stavby
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-4176700287 kód banky: 0100
Tel. 585 757 041

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

za objednatele: Miroslav Skácel, tel.: +420 602 786 079, Petr Navrátil, tel.: +420 721 528 693,
Ing. Čestmír Rochovanský, TDS, tel.: +420 739 222 768
za zhotovitele: Ing. Tomáš Slonka, stavbyvedoucí, tel.: +420 734 362 479
Ing. František Mitáš, zástupce stavbyvedoucího, tel.: +420 608 711 934

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

2.1. Název stavby: „LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635“.

2.2. Adresa stavby: k.ú. Nasobůrky.

2.3. Spolufinancováno z IROP, reg. č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_053/0003429.

3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě realizace obnovy místních komunikací, chodníků, smíšené stezky, parkovacích stání, vjezdů, nástupiště autobusové zastávky a autobusový záliv. Účelem vybudování stavby je zajištění bezpečného a pohodlného přístupu k nemovitostem v dané lokalitě. Zajištěna bude bezbariérová pěší trasa, v rámci projektu je vyřešena statická doprava a bezpečnější průjezd cyklistům ze směru ulic Olomoucká, Svatoplukova, Palackého a Dukelská. Současně dojde k zlepšení způsobu parkování vozidel na ulici Palackého, přístup k soukromým nemovitostem a pohodlnější odbavení cestujících linkovou dopravou v podobě nového autobusového zálivu s nástupištěm.

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

- 3.7.** Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy.
- 3.8.** Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjedená doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na předmětu díla, nejpozději do **10 (deseti) pracovních dnů** po protokolárním předání staveniště.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo **do 7 (sedmi) měsíců od protokolárního předání staveniště.**

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny doklady pro provedení díla nejpozději v den předání staveniště.

4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.5. Termíny výstavby díla se budou řídit harmonogramem předloženým zhotovitelem ve své nabídce. Harmonogram tvoří nedílnou přílohu č. 3 této Smlouvy.

4.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla

5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	12 330 014,04 Kč
DPH 21 %	2 589 302,95 Kč
Cena včetně DPH	14 919 316,99 Kč

6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího

řízení (dále jen "nábidkový rozpočet stavby") tvoří **přílohu č. 2** této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Nabídkový rozpočet stavby bude v den podpisu této smlouvy o dílo poskytnut objednateli v elektronické podobě.

- 6.3.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.
- 6.4.** V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5.** Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případech:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
 - c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
 - d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

- 6.6.** Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných směrných jednotkových cen. Pokud jednotková cena není obsažena ani v cenové soustavě ÚRS, je možno použít nabídkový rozpočet vybraného dodavatele + 5% nabídkové ceny. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7.** Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

- 7.1.** Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Platby se budou řídit platebním kalendářem, který tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy. Objednatel požaduje vystavení 3 (třech) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupisu provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- soupis provedených prací bude členěn na – předchozí období, aktuální období, zbývající období, celkem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Zhotovitel může fakturovat dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla slouží jako zádržné, přičemž tato částka bude sloužit jako zádržné za řádné dokončení veřejné zakázky a bude uhrazena nejpozději do 15 kalendářních dnů od řádného předání celého předmětu díla bez vad a nedodělků.

7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.5. Vystavená faktura musí obsahovat název stavby: „LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635“.

7.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.7. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad – fakturu, kde poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41–43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 7.8.** Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.9.** Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.10.** Datem zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.11.** Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 7.12.** Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- 7.12.1.** obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - 7.12.2.** obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. Způsob provádění díla

- 8.1.** Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2.** Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3.** Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4.** Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5.** Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP").
- 8.7.** Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí a zakrýtí provést na náklady objednavatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednavatelem

nezproštuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 8.8.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.9.** Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.10.** Sjedené termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.11.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.12.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.13.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Způsob prokázání určuje odst. 10.4.1 VOP a postup při nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.
- 8.14.** Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřipustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.15.** V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce na díle a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Zhotovitel má právo na prodloužení termínu předání díla o takovou dobu, po kterou bylo zhotoviteli vlivem archeologických nálezů znemožněno provádění díla.
- 8.16.** Objednatel z hlediska dodržení zásad environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ tak, že požaduje od zhotovitele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit minimalizaci vzniku odpadů. V rámci podpory cirkulární ekonomiky bude zhotovitel maximalizovat zpětné využití odpadu do oběhu. Se vzniklými odpady na staveništi bude zhotovitel nakládat v co nejvyšší míře opětovného použití a recyklace. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

9. Staveniště

- 9.1.** Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2.** O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele, tak objednatele.
- 9.3.** Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.4.** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zabezpečí řádnou likvidaci odpadů vzniklých na stavbě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- 9.5.** Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1.** K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

- 10.2.** Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
 - tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

- 10.3.** Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 10.4.** Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1.** Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2.** Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 11.3.** Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4.** Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednatelem nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6.** Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7.** Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši **5.000, - Kč** (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 12.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle čl. 4.1.2 této smlouvy ve výši **10.000, - Kč** (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
- 12.3.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000, - Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.3.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000, - Kč** (Pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o

odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.

12.3.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.5 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.3.4. Smluvní úrok za prodlení objednatele z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši **0,015 %** (patnáct tisícín procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

12.4. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **5 %** (pět procent) z ceny za dílo.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

13.3. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst.1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

- 14.5.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6.** Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 14.7.** Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelem stanoven.
- 14.8.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.9.** Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.10.** Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.11.** Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.12.** Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích během veřejné zakázky. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.13.** Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsaná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.14.** Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.15.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 14.16.** Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.17.** Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 14.18.** Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 14.19.** Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z dotačního titulu a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit

poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2.** Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3.** Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
- 15.4.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
- 15.5.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6.** Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
- 15.7.** Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.8.** Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady města Litovel dne 22.02.2024.
- 15.9.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).
Příloha č. 3 – Harmonogram stavby
Příloha č. 4 – Platební kalendář

V Litovli, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

** Účastník je povinen do své nabídky předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka dle čl. 10.1 Zadávací dokumentace.*

PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7.** zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- 3.1.3.8.** zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9.** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10.** zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11.** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

4.1.1 Zhotovitel zahájí práce v souladu s termínem uvedeným v předloženém harmonogramu.

4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná do 20 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.

4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

5.5.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatелеm vystaví zhotovitel

fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 6.2.3.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

6.3. Platby za vícepráce

- 6.3.1.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.3.2.** Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatelů

- 6.4.1.** Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatelů.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 7.1.1.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.
- 7.1.2.** Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

- 7.2.1.** Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatelů je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

- 7.3.1.** Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.3.2.** Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.3.3.** Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatelů s předáním staveniště zhotoviteli.
- 8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který

obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - b) časovém postupu prací,

- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8-010/116/02
Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635

KSO: 822 29 31
Místo: Litovel, Nasobůrky

Zadavatel:
Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel

Uchazeč:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:
Jiří Janásek

Zpracovatel:
ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 17 listopadu 1215/2a

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ: 21121
Datum: 14.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 330 014,04
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 330 014,04	Výše daně 2 589 302,95
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 919 316,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-010/116/02
Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635

Místo: Litovel, Nasobůrky
Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 14.02.2024
Projektant: Jiří Janásek
Zpracovatel: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 17

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		12 330 014,04	14 919 316,99
D.1.1 SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	8 366 303,84	10 123 227,65
D.1.2 SO 201	LÁVKA	2 827 273,40	3 421 000,81
D.1.3 SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 136 436,80	1 375 088,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.1 SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: 822 29 31
Místo: Litovel, Nasobůrky

CC-CZ: 21121
Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant: Jiří Janásek

Zpracovatel: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 17 listopadu 1215/2a

Poznámka:

IC: 258 69 523
DIC: CZ25869523

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Cena bez DPH		8 366 303,84	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 366 303,84 0,00	21,00% 15,00%	1 756 923,81 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 123 227,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.1 SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Litovel, Nasobůrky

Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel

Projektant: Jiří Janásek
ALFAPROJEKT

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel: OLOMOUC a.s. 17
listopadu 1215/2a

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 366 303,84
HSV - Práce a dodávky HSV		8 366 303,84
1 - Zemní práce		1 281 097,34
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		262 066,99
111 - Zemní práce - stabilizace		818 436,47
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		39 778,67
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		59 954,20
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		9 458,92
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		91 402,09
2 - Zakládání		3 613,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 873 956,22
4 - Vodorovné konstrukce		24 865,42
5 - Komunikace pozemní		2 678 629,76
8 - Trubní vedení		319 574,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 988 387,12
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		104 990,89
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		19 857,78
997 - Přesun sutě		0,00
D - VRN		196 180,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.1 SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Litovel, Nasobůrky

Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel

Projektant: Jiří Janásek
ALFAPROJEKT

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel: OLOMOUC a.s. 17
listopadu 1215/2a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 366 303,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 366 303,84
D	1		Zemní práce				1 281 097,34
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				262 066,99
1	K	966076141	Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku	m	13,000	113,07	1 469,91
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966076141				
P			Poznámka k položce: odstranění bezp. svodidla po obou stranách na nafunkčním propustku				
2	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000	339,22	678,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001211				
3	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	226,14	452,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001311				
4	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	20,000	67,84	1 356,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161813				
5	K	129911122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	2,600	1 696,09	4 409,83
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911122				
P			Poznámka k položce: bourání zdi pod zábradlím				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			0,4*1,3*5			2,600	
6	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	565,36	10 176,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101				
P			Poznámka k položce: kácení stromů a odstranění pařezů				
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	226,14	4 070,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401				
8	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	18,000	56,54	1 017,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111211231				
9	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	1,300	1 809,16	2 351,91
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358315114				
P			Poznámka k položce: zrušení uliční vpusti				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			0,5*0,5*1,3*4			1,300	
VV			Součet			1,300	
10	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	13,000	226,14	2 939,82
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132				
VV			5+8			13,000	
VV			Součet			13,000	
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	220,000	56,54	12 438,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111				
P			Poznámka k položce: odbourání silničních obrubníků				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			75+82+40+10+6+7			220,000	
VV			Součet			220,000	
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	60,000	50,88	3 052,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111				
P			Poznámka k položce: odbourání betonových obrubníků záhonových				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			25+20+15			60,000	
VV			Součet			60,000	
13	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	117,000	39,58	4 630,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106144				
P			Poznámka k položce: rozebírání dlažby chodníku				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			10+2+70+10+25			117,000	
VV			Součet			117,000	
14	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	117,000	27,14	3 175,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107162				
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu chodníku				
15	K	113106361	Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	20,000	50,88	1 017,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106361				
P			Poznámka k položce: odstranění plochy z kamenné kostky				
16	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	50,000	282,68	14 134,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111				
P			Poznámka k položce: odstranění plochy ze silničních panelů				
17	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	50,000	40,71	2 035,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107323				
P			Poznámka k položce: odstranění podkladu pod silničními panely				
18	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	545,000	67,84	36 972,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154114				
P			Poznámka k položce: odstranění asfaltového krytu stávající komunikace, tl. 10 cm				
VV			odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
VV			(115,5+43+91+210+5,5)*0,5			232,500	
VV			267,5+45			312,500	
VV			Součet			545,000	
19	K	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	21,000	56,54	1 187,34
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106187				
P			Poznámka k položce: rozebrání dlažby vjezdů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE		21,000		
	VV		7+6+8		21,000		
	VV		Součet				
20	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	651,000	38,44	25 024,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odstranění podkladu pod vozovkou, plochy z kamenné kostky, vjezdů				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		vozovka				
	VV		500		500,000		
	VV		aut. záliv zbytv. asfalt				
	VV		45		45,000		
	VV		plocha z kamenné kostky				
	VV		20		20,000		
	VV		vjezdy				
	VV		21+20+45		86,000		
	VV		Součet		651,000		
21	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	260,000	19,22	4 997,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odstranění podkladu pod vozovkou				
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	748,611	90,46	67 719,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odvoz suti na skládku do 1 km				
23	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 223,609	3,39	48 218,03
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odvoz suti do 20 km - zbylých 19 km				
	VV		748,611*19		14 223,609		
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	108,265	11,31	1 224,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		poplatek za skládku		108,265		
	VV		45,1+2,4+30,42+6,4+17,75+6,195		108,265		
	VV		Součet				
25	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	125,350	11,31	1 417,71
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		poplatek za skládku		125,350		
	VV		125,35				
26	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	515,310	11,31	5 828,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		poplatek za skládku		515,310		
	VV		33,93+6,4+22+377,58+75,40		515,310		
	VV		Součet				
27	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,086	11,31	68,83
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862				
	VV		0,702+0,964+0,174+0,32+2,86+1,066		6,086		
	VV		Součet		6,086		
	D	111	Zemní práce - stabilizace				818 436,47
28	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	326,490	96,11	31 378,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odkopávka na úroveň parapláně pod vozovkou, autobusovým zálivem, vjezdy				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		odkopávka pod vozovkou				
	VV		0,53*425		225,250		
	VV		odkopávka pod autobusovým zálivem				
	VV		0,47*97		45,590		
	VV		odkopávka pod vjezdy				
	VV		0,53*105		55,650		
	VV		Součet		326,490		
29	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	326,490	146,99	47 990,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dovoz sanečního podkladu z 10. km				
30	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 632,450	3,39	5 534,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zbylých 5 km, celkem 15 km				
	VV		326,49*5		1 632,450		
31	K	171201999.1	Poplatek za uložení výkopku na skládku	t	489,741	11,31	5 538,97
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201999.1				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		poplatek za skládku		489,741		
	VV		326,494*1,5		489,741		
	VV		Součet				
32	K	564861114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm	m2	530,000	180,92	95 887,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861114				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		425+105		530,000		
	VV		Součet		530,000		
33	K	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	97,000	175,26	17 000,22
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861113				
34	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	530,000	33,92	17 977,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564971315				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		425+105		530,000		
	VV		Součet		530,000		
35	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	97,000	33,92	3 290,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564961315				
36	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 005,400	28,27	56 692,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		naložení zeminy vhodné do násypu pro vodorovnou dopravu				
37	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 027,700	135,69	139 448,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351124 Poznámka k položce: dovoz zeminy vhodné do násypu z 1km				
38	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 387,800	6,78	97 549,28
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751139 Poznámka k položce: dovoz zeminy vhodné do násypu z 14km, celkem 15km 1027,7*14 Součet				
39	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	1 027,700	96,11	98 772,25
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101				
40	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	2 055,400	90,46	185 931,48
P VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			Poznámka k položce: konstrukce vhodná do násypu pro založení opěrné stěny, násypů pod smíšenou stezkou a zasypaní propustku odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE zemina vhodná do násypů 100% PS opěrná zeď podél Alibony 2,2*190*2 násyp podél autobusového zálivu a podél smíšené stezky 4,65*50*2 2,8*35*2 opěrná zeď před MOK 3,1*82*2 zásyp vnitřního profilu nefunkčního propustku 2,5*10*2 Součet				
41	K	171152501	Zhuťnění podloží pod násypu z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	1 706,500	9,05	15 443,83
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152501 odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE 4,5*190 6,5*50 4,5*35 4,5*82 Součet				
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky				
42	K	121151113	Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 250,000	14,70	33 075,00
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113 Poznámka k položce: sejmuti ornice, tl. 20cm				
43	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	69,750	96,11	6 703,67
Online PSC P VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101 Poznámka k položce: odkopávky na úroveň zemní pláň pod vozovkou odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE odkopávky pod vozovkou a aut. zálivem 0,1*540 odkopávka pod vjezdy 0,15*105 Součet				
D 13			Zemní práce - hloubené vykopávky				
44	K	133151102	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	77,740	203,53	15 822,42
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133151102 Poznámka k položce: jáma pro vpustí - 23 ks odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE 23*2*1,3*1,3				
45	K	132154101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,000	203,53	1 831,77
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154101 Poznámka k položce: rýhy pro drenáž odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE 45*0,4*0,5				
46	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	112,500	135,69	15 265,13
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251 Poznámka k položce: rýhy pro přípojky vpustí a žlabů odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE 75*1*1,5 Součet				
47	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,430	180,92	27 034,88
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101 Poznámka k položce: zásyp rýh 0,75*(77,74+9) 0,75*112,5 Součet				
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				
48	K	997221561.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	74,715	50,88	3 801,50
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561.1 Poznámka k položce: odvoz výkopku ze stabilizace, z odkopávek, část ornice, z hloubených vykopávek, odvoz na skládku do 20 km odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE (77,74+9+112,5-149,43)*1,5 Součet				
49	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 419,585	3,39	4 812,39
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 Poznámka k položce: zbylých 19 km 74,715*19				
50	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	74,715	11,31	845,03
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 Poznámka k položce: poplatek za skládku odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE 74,715 Součet				
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
51	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	4 329,600	9,05	39 182,88
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 Poznámka k položce: zhuťnění zemní pláň pod všemi plochami a zelení odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1015+747+97+96+48,5+30+1600+125+65,1+85+80+341		4 329,600		
	VV		Součet		4 329,600		
52	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m2	1 015,000	16,96	17 214,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201301				
	P		Poznámka k položce: dovoz uložené ornice				
53	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	1 015,000	14,70	14 920,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006114				
	P		Poznámka k položce: rozprostření ornice tl. 20 cm				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE		1 015,000		
	VV		170+30+25+275+255+120+140		1 015,000		
	VV		Součet				
54	K	181451133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 015,000	15,83	16 067,45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451133				
	P		Poznámka k položce: ozelenění				
55	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,375	158,30	4 016,86
	VV		1015*0,025		25,375		
	VV		Součet		25,375		
D 2			Zakládání				3 613,05
56	K	212752102	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	45,000	56,54	2 544,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102				
57	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	45,000	23,75	1 068,75
	P		Poznámka k položce: drenáž DN 80				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 873 956,22
58	K	327122113	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	m	538,000	2 474,02	1 331 022,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/327122113				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		269/0,5		538,000		
	VV		Součet		538,000		
59	K	348942142	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm	m	269,000	2 018,34	542 933,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348942142				
D 4			Vodorovné konstrukce				24 865,42
60	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,375	848,04	2 862,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111				
	P		Poznámka k položce: výplň trativodu				
	VV		45*0,25*0,3		3,375		
	VV		Součet		3,375		
61	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	627,000	5,65	3 542,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451971112				
	P		Poznámka k položce: položení netkané geotextilie				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		105+425+97		627,000		
	VV		Součet		627,000		
62	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	689,700	14,70	10 138,59
	VV		627*1,1		689,700		
	VV		Součet		689,700		
63	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,300	3 618,32	8 322,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131				
	P		Poznámka k položce: podkladní desky pod vpusti				
	VV		23*1*1*0,1		2,300		
D 5			Komunikace pozemní				2 678 629,76
64	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	1 696,09	50 882,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577143111				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka - mostní náběhy				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		17+13		30,000		
	VV		Součet		30,000		
65	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000	135,69	4 070,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211109				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka - mostní náběhy				
66	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	30,000	50,88	1 526,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564911511				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka - mostní náběhy				
67	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,000	192,22	5 766,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka - mostní náběhy				
68	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 615,000	293,99	474 793,85
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211213				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka a nástupní plocha zastávky				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		smíšená stezka				
	VV		1630-45		1 585,000		
	VV		nástupní plocha zastávky				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		1 615,000		
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	1 663,450	327,91	545 461,89
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka a nástupní plocha zastávky				
	VV		(1660-45)*1,03		1 663,450		
	VV		Součet		1 663,450		
70	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 615,000	158,30	255 654,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111				
	P		Poznámka k položce: smíšená stezka a nástupní plocha zastávky				
71	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	105,000	305,30	32 056,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděné vjezdy				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE		105,000		
	VV		18+14+16+18+39		105,000		
	VV		Součet				
72	M	59245020	dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	108,150	327,91	35 463,47
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděné vjezdy				
	VV		105*1,03		108,150		
	VV		Součet		108,150		
73	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,000	118,73	12 466,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděné vjezdy				
74	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	105,000	158,30	16 621,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111				
	P		Poznámka k položce:				
75	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	28,000	282,68	7 915,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděný chodník				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
76	M	59245018	dlážba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	28,840	277,03	7 989,55
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděný chodník				
	VV		28*1,03		28,840		
	VV		Součet		28,840		
77	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	118,73	3 324,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		dlážděný chodník				
78	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	76,800	316,60	24 314,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		slepecká dlažba, vizuálně kontrastní pás				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		slepecká dlažba				
	VV		70		70,000		
	VV		vizuálně kontrastní pás šířky 40cm - autobusový záliv				
	VV		0,4*17		6,800		
	VV		Součet		76,800		
79	M	59245019	dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	72,100	486,21	35 055,74
	P		Poznámka k položce:				
	VV		slepecká dlažba				
	VV		70*1,03		72,100		
	VV		Součet		72,100		
80	M	59245008	dlážba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	7,004	350,52	2 455,04
	P		Poznámka k položce:				
	VV		vizuálně kontrastní pás šířky 40cm - autobusový záliv				
	VV		17*0,4*1,03		7,004		
	VV		Součet		7,004		
81	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	65,100	158,30	10 305,33
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		slepecká dlažba, umělá vodící linie				
82	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	425,000	327,91	139 361,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		(115,5+43+91+210+5,5)*0,5		232,500		
	VV		275*0,7		192,500		
	VV		Součet		425,000		
83	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	425,000	18,09	7 688,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
84	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	425,000	593,63	252 292,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
85	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	425,000	39,58	16 821,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
86	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	425,000	316,60	134 555,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
87	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	425,000	158,30	67 277,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka				
88	K	581141112	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm	m2	97,000	1 752,62	170 004,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/581141112				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		autobusový záliv - cementobetonový kryt				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		97		97,000		
	VV		Součet		97,000		
89	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	97,000	429,68	41 678,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567122114				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		autobusový záliv - cementobetonový kryt				
90	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	97,000	118,73	11 516,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		autobusový záliv - cementobetonový kryt				
91	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	48,500	327,91	15 903,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		asfaltová netuhá vozovka sjezdu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		48,5		48,500		
	VV		Součet		48,500		
92	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	48,500	39,58	1 919,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112				
	P		Poznámka k položce: asfaltová netuhá vozovka sjezdu				
93	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	48,500	293,99	14 258,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567121109				
	P		Poznámka k položce: asfaltová netuhá vozovka sjezdu				
94	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48,500	118,73	5 758,41
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111				
	P		Poznámka k položce: asfaltová netuhá vozovka sjezdu				
95	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	85,000	214,84	18 261,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE		85,000		
	VV		10+16+12+12+15+20		85,000		
	VV		Součet		85,000		
96	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	80,000	248,76	19 900,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/571908111				
	P		Poznámka k položce: zásep z plaveného kameniva - kačírku				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		55+25		80,000		
	VV		Součet		80,000		
97	K	596411113	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	341,000	305,30	104 107,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596411113				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zpevnění svahu polovegetační tvárnici				
	VV		odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
	VV		zpevnění svahu podél plotu u Alibony				
	VV		240		240,000		
	VV		zpevnění svahu podél stěny před MOK				
	VV		101		101,000		
	VV		Součet		341,000		
98	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	358,255	318,86	114 233,19
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zpevnění svahu polovegetační tvárnici				
	VV		341*1,03		351,230		
	VV		Součet		351,230		
	VV		351,23*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		358,255		
99	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	68,200	248,76	16 965,43
	P		Poznámka k položce:				
	VV		zpevnění svahu polovegetační tvárnici				
	VV		341*0,1*2		68,200		
	VV		Součet		68,200		
	D	8	Trubní vedení				319 574,33
100	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	75,000	180,92	13 569,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121				
	P		Poznámka k položce: montáž přípojek vpustí DN 150				
101	M	28611133	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4	m	82,500	144,73	11 940,23
	P		Poznámka k položce:				
	VV		trubka kanalizační - přípojka vpustí DN 150				
	VV		75*1,1		82,500		
102	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šifky do 200 mm	m	7,300	508,83	3 714,46
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		osazení odvodňovacího žlabu		7,300		
	VV		3,3+4,0		7,300		
	VV		Součet		7,300		
103	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	7,300	4 545,51	33 182,22
	P		Poznámka k položce:				
	VV		žlab odvodňovací, D400 komplet dodávka				
	VV		odvodňovací žlab z polymerbetonu, šířky 150, třída zatížení D400				
	VV		komplet dodávka				
	VV		žlab 1				
	VV		3,3		3,300		
	VV		žlab 2				
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		7,300		
104	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	23,000	2 826,81	65 016,63
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
105	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	23,000	2 064,70	47 488,10
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží - mříž s rámem				
106	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	23,000	419,50	9 648,50
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
107	M	592238210	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	23,000	508,83	11 703,09
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
108	M	592238250	vpust' betonová uliční 500/290 29x50x5 cm	kus	23,000	355,05	8 166,15
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
109	M	592238260	vpust' betonová uliční 500/590 59x50x5 cm	kus	23,000	629,81	14 485,63
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
110	M	592238240	vpust' betonová uliční 500/590/200 V 59x50x5 cm	kus	23,000	1 171,43	26 942,89
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
111	M	8- R-1	zápachový uzávěr DN 150 venkovní, příslušenství odvodnění	kus	23,000	339,22	7 802,06
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
112	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	23,000	517,87	11 911,01
113	M	592238230	vpust' betonová uliční 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	23,000	799,42	18 386,66
	P		Poznámka k položce:				
	VV		silniční vpustí s mříží				
114	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,000	1 469,94	22 049,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111				
	P		Poznámka k položce: výšková úprava poklopů šachet stávající kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	8 - R - 3	Montáž a dodávka chráničky kabelového vedením	m	20,000	678,43	13 568,60
P Poznámka k položce: Montáž a dodávka chráničky kabelového vedení včetně chráničky pod vjezdy							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 988 387,12
116	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	269,000	904,58	243 332,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911121111							
117	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	31,300	73,50	2 300,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111114 P Poznámka k položce: autobusový zářlv a bet. chodník VV 3*7 VV 1,2+2,1+2,5+2++1,5+1 VV Součet 21,000 10,300 31,300							
118	K	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm bez boční opěry	m	17,000	961,12	16 339,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916431111 P Poznámka k položce: osazení kasselského obrubníku VV odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE VV 17 VV Součet 17,000 17,000							
119	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	15,000	2 645,89	39 688,35
P Poznámka k položce: kasselský obrubník							
120	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	2 901,44	5 802,88
P Poznámka k položce: kasselský obrubník							
121	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	747,500	407,06	304 277,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213 P Poznámka k položce: osazení betonových obrubníků silničních VV odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE VV betonový obrubník 15/25 VV 75+195+95+14+15+37+2+13+45+13+17+15+9+87+20 VV betonový obrubník 15/15 VV 7+3+5,5+3+3+3,5+7+7+13,5+20 VV betonový obrubník přechodový L+P VV 2+2+1+2+2+1+4+4+2+3 VV Součet 652,000 72,500 23,000 747,500							
122	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	671,560	152,65	102 513,63
P Poznámka k položce: betonový obrubník 15/25 - přímý VV odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE VV 652*1,03 VV Součet 671,560 671,560							
123	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	74,675	437,59	32 677,03
P Poznámka k položce: betonový obrubník 15/25 - přechodový VV 72,5*1,03 74,675							
124	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	23,690	133,43	3 160,96
P Poznámka k položce: betonový obrubník 15/15 - nájezdový VV 23*1,03 23,690							
125	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	848,500	384,45	326 205,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 P Poznámka k položce: osazení betonových obrubníků 10/25 VV odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE VV 85+190+18,5+2,5+6+9+116+12,5+80+13+22+6+15+17+16+45+15 VV 3+3+13+25+15+4+12+95+10 VV Součet 668,500 180,000 848,500							
126	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	873,440	131,16	114 560,39
P Poznámka k položce: chodníkový obrubník 10/25 VV 848*1,03 VV Součet 873,440 873,440							
127	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	176,200	1 922,23	338 696,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591241111 P Poznámka k položce: osazení dvouřádku kostky kamenné jako krajník podél asfaltové vozovky VV (275+5,5+197+90+45+120)*0,2 VV 297*0,1 VV Součet 146,500 29,700 176,200							
128	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	176,200	554,05	97 623,61
P Poznámka k položce: kostka kamenná pro krajník							
129	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	732,500	62,19	45 554,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112114 VV odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE VV Součet 0,000 732,500							
130	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	62,600	508,83	31 852,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919131111 P Poznámka k položce: kotevní trny cementobetonového krytu VV kotevní trny D10 dl. 20cm á 50cm VV 31,3/0,5 VV Součet 62,600 62,600							
131	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,760	29 398,82	51 741,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919716111 P Poznámka k položce: kari síť oka 10x10cm pod cementobetonovou vozovkou, pás pod bezbariérovým obrubníkem VV kari síť 10x10x0,8cm(plotna 3x2=6m2) VV 97*2/6*0,0474*1,1 VV 0,5*17/6*0,0474*1,1 VV Součet 1,686 0,074 1,760							
132	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záливkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záливkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	809,800	101,77	82 413,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112 VV 31,3+46+732,5 VV Součet 809,800 809,800							
133	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm	m2	97,000	226,14	21 935,58
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732111							
134	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	194,700	14,70	2 862,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123 P Poznámka k položce: geotextilie netkaná 300g/m2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
		VV	geotextilie pod vozovkou autobusového zálivu				
		VV	97*1,1		106,700		
		VV	geotextilie pod plochou z plaveného kameniva - kačíрку				
		VV	80*1,1		88,000		
		VV	Součet		194,700		
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				104 990,89
135	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	1,000	339,22	339,22
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914211111				
136	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	36,000	113,07	4 070,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111				
		P	Poznámka k položce: osazení dopravních značek				
137	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	21,000	1 413,40	29 681,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112				
		P	Poznámka k položce: montáž sloupku				
138	K	914531111	Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek	kus	1,000	169,61	169,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914531111				
139	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	21,000	678,43	14 247,03
		P	Poznámka k položce: sloupek pro dopravní značky				
140	M	31676058	výložník JŽ 1-900 Z	kus	1,000	2 253,38	2 253,38
141	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	29,000	961,12	27 872,48
		P	Poznámka k položce: svislé dopravní značení				
		VV	odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
		VV	C9a				
		VV	13		13,000		
		VV	C9b				
		VV	13		13,000		
		VV	B20a*70"				
		VV	3		3,000		
		VV	Součet		29,000		
142	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	802,81	802,81
143	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	44,000	79,15	3 482,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915221112				
		VV	odečet z výkresu D.1.1.2.1 SITUACE				
		VV	vodorovné značení V4				
		VV	18+10		28,000		
		VV	V13a				
		VV	8/0,5		16,000		
		VV	Součet		44,000		
144	K	915351111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem písma nebo číslice velikosti do 1 m	kus	6,000	1 243,80	7 462,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915351111				
		P	Poznámka k položce: Nápis BUS v zastávkovém pruhu				
145	K	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	68,000	45,23	3 075,64
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211116				
		P	Poznámka k položce: V13a				
		VV	48+20		68,000		
		VV	Součet		68,000		
146	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	25,500	452,29	11 533,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915321115				
		VV	9+16,5		25,500		
		VV	Součet		25,500		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				19 857,78
147	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 514,651	5,65	19 857,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111				
	D	997	Přesun sutě				0,00
	D	D	VRN				196 180,60
148	K	012103001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	16 960,86	16 960,86
149	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 653,62	5 653,62
150	K	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	45 228,96	45 228,96
151	K	012303001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	28 268,10	28 268,10
152	K	013254001	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	soubor	1,000	5 653,62	5 653,62
153	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	1 130,72	1 130,72
154	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor	1,000	565,36	565,36
155	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	11 307,24	11 307,24
156	K	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	5 653,62	5 653,62
157	K	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	11 307,24	11 307,24
158	K	041403002	Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:	soubor	1,000	5 653,62	5 653,62
159	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	45 228,96	45 228,96
160	K	049103001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	9 045,79	9 045,79
161	K	049203001	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	2 261,45	2 261,45
162	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	1 130,72	1 130,72
163	K	090001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	soubor	1,000	1 130,72	1 130,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.2 SO 201 - LÁVKA

KSO: 821 19
Místo: Nasobůrky

Zadavatel: Město Litovel
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Projektant: Designtec s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pospíšil Michal
Poznámka:

CC-CZ: 14.02.2024
Datum: 14.02.2024
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
IČ: 28572327
DIČ: CZ28572327
IČ: 62342681
DIČ:

Cena bez DPH		2 827 273,40	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 827 273,40 0,00	21,00% 15,00%	593 727,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 421 000,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.2 SO 201 - LÁVKA

Místo: Nasobůrky
Zadavatel: Město Litovel
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 14.02.2024
Projektant: Designtec s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pospíšil Michal

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 827 273,40
HSV - Práce a dodávky HSV		2 527 094,82
1 - Zemní práce	550 450,57	
2 - Zakládání	795 818,39	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	393 834,23	
4 - Vodorovné konstrukce	544 177,11	
5 - Komunikace pozemní	17 937,81	
8 - Trubní vedení	28 972,08	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 443,03	
997 - Přesun sutě	8 925,72	
998 - Přesun hmot	535,88	
PSV - Práce a dodávky PSV		154 315,20
711 - Izolace proti vodě	154 315,20	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		145 863,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.2 SO 201 - LÁVKA

Místo: Nasobůrky
Zadavatel: Město Litovel
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 14.02.2024
Projektant: Designtec s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pospíšil Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 827 273,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 527 094,82
D		1	Zemní práce				550 450,57
1	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	40,000	5,65	226,00
Online PSC VV							https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112155311 SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		40 "odvoz do 1 km		40,000		
2	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	29,890	27,14	811,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 10				
	VV		5,978/0,2 "odstranění pilotážních rovin tl. 0,20 m (drčené kamenivo)		29,890		
3	K	121151103	Sejmnutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	175,200	14,70	2 575,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení odhumusování v tl. 150 mm s přemístěním a složením na meziskládku včetně poplatku pro zpětné použití, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 16				
	VV		(73,0+73,0)*1,20 "provedení odhumusování v tl. 150 mm; součinitel sklonu 1.20		175,200		
4	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	3,000	508,83	1 526,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/124253100				
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení výkopů naplavenin a nánosů (zvláštní zacházení), s odvozem a uložením na skládku, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 15				
	VV		3,0 "naplaveniny v korytě		3,000		
5	K	125703301	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nepevněným	m3	34,564	282,68	9 770,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/125703301				
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení výkopů pro provedení opevnění břehů a dna koryta vodoteče dlažbou z lomového kamene, provedení prahů, opevnění rovinaninou, bez odstranění naplavenin a nánosů, s odvozem a uložením na skládku, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 14				
	VV		34,564		34,564		
6	K	115001106	Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	16,000	226,14	3 618,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001106				
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení (dodávka a montáž a demontáž) plastových trub pro provizorní zatrubnění toku, provedeno ze 1x DN 800 dl. 16.0 m, dovoz, manipulace na stavbě, odvoz, urovňování a úprava povrchu pro uložení, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 12				
	VV		16 "DN 800		16,000		
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 008,000	11,31	11 400,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 11				
	VV		24*7*(3+3) "3 týdny při provádění spodní stavby+3 týdny při provádění opevnění koryta vodoteče		1 008,000		
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	42,000	5,65	237,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 11				
	VV		7*(3+3) "3 týdny při provádění spodní stavby+3 týdny při provádění opevnění koryta vodoteče		42,000		
9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,186	169,61	1 218,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 13				
	VV		7,186 "výkop pro založení podpěrné skruže		7,186		
10	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	171,711	96,11	16 503,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 17				
	VV		79,229 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP1 včetně mostních křidel		79,229		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 18				
	VV		92,482 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP2 včetně mostních křidel		92,482		
	VV		Součet		171,711		
11	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,000	135,69	2 442,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				
	VV		25,0*0,6*1,2 "Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl. 25,0 m		18,000		
12	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	126,000	1 922,23	242 200,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153112122				
	P		Poznámka k položce: Komplet dodávka ocelových štětových stěn (larssen typ III), délky 4,5 m, dodávka a dovoz, zaberanění, dovoz, včetně upálení při ponechání, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 33				
	VV		((4,0+6,0+4,0)*4,5)*2 "OP1 + OP2		126,000		
13	M	1592031R	Štětovnice Larsen III in opotřebení	t	19,593	1 130,72	22 154,20
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 33				
	VV		((4,0+6,0+4,0)*4,5)*2*0,1555 "obratovost 3x; hmotnost 155,5 kg/m2		19,593		
14	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	126,000	791,51	99 730,26
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153113112				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení, obratovost 3x, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 33				
	VV		((4,0+6,0+4,0)*4,5)*2 "OP1 + OP2		126,000		
15	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	52,560	180,92	9 509,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 16 a 27				
	VV		((73,0+73,0)*1,20*0,15)*2 "provedení odhumusování v tl. 150 mm; součinitel sklonu 1.20; na meziskládku a zpět		52,560		
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,461	152,65	33 042,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 13				
	VV		7,186 "výkop pro založení podpěrné skruže		7,186		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 14				
	VV		34,564		34,564		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 15				
	VV		3,0 "naplaveniny v korytě		3,000		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 17				
	VV		79,229 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP1 včetně mostních křidel		79,229		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 18				
	VV		92,482 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP2 včetně mostních křidel		92,482		
	VV		Součet		216,461		
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za dalších dalších i započatých 1 000 m	m3	1 332,272	3,39	4 516,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 13				
	VV		7,186*10 "výkop pro založení podpěrné skruže za dalších 10 km		71,860		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 14				
	VV		34,564*10 "za dalších 10 km		345,640		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 15				
	VV		3,0*10 "naplaveniny v korytě za dalších 10 km		30,000		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 17				
	VV		79,229*10 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP1 včetně mostních křidel za dalších 10 km		792,290		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 18				
	VV		92,482 "výkop pro provedení založení a pro výstavbu mostní opěry OP2 včetně mostních křidel		92,482		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 332,272		
18	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	14,000	203,53	2 849,42
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171153101				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení a odstranění zemních hrázek včetně nákupu materiálu, dovozu, odvozu na skládku, manipulace na staveništi, dle technické specifikace TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 25		14,000		
	VV		14,0				
19	M	5812511R	vhodný materiál pro násyp zemních hrázek	t	25,200	67,84	1 709,57
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 25		25,200		
	VV		14,0*1,8				
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	97,367	180,92	17 615,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101				
			Poznámka k položce: Pol.č. 21 ve VV Komplet provedení zásepů za rubem základů mostních opěr, se zhutněním, míra zhutněním zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, TZ, PD a TKP				
			Pol.č. 22 ve VV Komplet provedení zásepů za lících základů mostních opěr, se zhutněním, míra zhutněním zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, TZ, PD a TKP				
	P		Pol.č. 23 ve VV Komplet provedení zásepů na bocích základů a dřiků mostních opěr, včetně násypových kuželů, provedeno se zhutněním, míra zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, TZ, PD a TKP				
			Pol.č. 24 ve VV Komplet provedení ochranných zásepů za rubem mostních opěr nad těsnicí vrstvou za mezerovitým betonem, se zhutněním, míra zhutnění zemin dle ČSN 73 6244 po vrstvách max. tl. 300mm, dle technické specifikace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 21		16,000		
	VV		16,0				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 22		8,004		
	VV		8,004				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 23		69,363		
	VV		69,363				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 24		4,000		
	VV		4,0				
	VV		Součet		97,367		
21	M	58125R	vhodný materiál pro zásep přechodové oblasti	t	175,260	316,60	55 487,32
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 21		28,800		
	VV		16,0*1,8				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 22		14,407		
	VV		8,004*1,8				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 23		124,853		
	VV		69,363*1,8				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 24		7,200		
	VV		4,0*1,8				
	VV		Součet		175,260		
22	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	12,000	180,92	2 171,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70		12,000		
	VV		25,0*0,6*(1,2-0,4) *Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl. 25,0 m				
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,497	339,22	1 864,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70		5,497		
	VV		25,0*(0,60*0,40-0,080*0,080*3,1416) *Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl. 25,0 m				
24	M	58337303	šterkropisek frakce 0/8	t	10,995	214,84	2 362,17
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70		10,995		
	VV		25,0*(0,60*0,40-0,080*0,080*3,1416)*2,0 *Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl. 25,0 m				
25	K	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,200	13,57	979,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111112				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 26		72,200		
	VV		72,2				
26	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	72,200	13,57	979,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351023				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 27		72,200		
	VV		72,2				
27	K	181411142	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,200	18,09	1 306,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411142				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 28		72,200		
	VV		72,2				
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,444	158,30	228,59
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 28		1,444		
	VV		72,2*0,02				
29	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,200	2,26	163,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403253				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 28		72,200		
	VV		72,2				
30	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,200	2,26	163,17
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403261				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 28		72,200		
	VV		72,2				
31	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	72,200	5,65	407,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803112				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 28		72,200		
	VV		72,2				
32	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních řím a křidel	m2	40,000	16,96	678,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938121111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 9		40,000		
	VV		40 *odvoz do 1 km				
	D	2	Zakládání				795 818,39
33	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	0,450	6 218,98	2 798,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212341111				
	P		Poznámka k položce: Komplet dodávka materiálu, provedení obsypu drenážní trubky DN 100 za rubem mostních opěr, rozměr 300x300 mm, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 31		0,450		
	VV		0,450				
34	K	212792211	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100	m	5,944	226,14	1 344,18
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212792211				
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž drenážní trubky DN 100 za rubem mostních opěr, komplet provedení, bez přírůčku a vyústění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 29		5,944		
	VV		5,944				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	83,340	7,92	660,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141131				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení drenážní geotextilie 600g/m2 na rubu opěr (dodávka a montáž) včetně přesahu, provedeno za rubem mostních opěr, všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 30				
	VV		7,078		7,078		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 69				
	VV		76,262		76,262		
	VV		Součet		83,340		
36	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	87,701	15,83	1 388,31
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 69				
	VV		76,262*1,15		87,701		
37	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	8,140	35,05	285,31
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 30				
	VV		7,078*1,15		8,140		
38	K	224511112	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	60,800	1 927,88	117 215,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/224511112				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení vrtů mikropilot DN 220, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 34				
	VV		(4,5+2,0+3,0)*8*2*0,40 "16 ks mikropilot s délkou 4,5 (kořen)+2,0 (trubka)=6,5 m a délkou hluchého vrtání 3,0 m		60,800		
39	K	224511114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	91,200	1 927,88	175 822,66
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/224511114				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení vrtů mikropilot DN 220, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 35				
	VV		(4,5+2,0+3,0)*8*2*0,60 "16 ks mikropilot s délkou 4,5 (kořen)+2,0 (trubka)=6,5 m a délkou hluchého vrtání 3,0 m		91,200		
40	K	273321118	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	7,736	6 105,91	47 235,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321118				
	P		Poznámka k položce: Beton C30/37-XF3+XA1, komplet provedení základu mostních opěr, nákup a dovoz materiálu, bednění, odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 37				
	VV		7,736 "Beton C30/37-XF3+XA1		7,736		
41	K	273321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	7,736	1 130,72	8 747,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321191				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 37				
	VV		7,736		7,736		
42	K	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,164	32 791,00	5 377,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361412				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 51				
	VV		0,164 "vyztužení šablon z KARI-sítí 6/100x6/100, hmotnost 4,44 kg/m2, součinitel přesahu 1,25		0,164		
43	K	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahů, věnců a ostruh ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	1,524	4 070,61	6 203,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274311124				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 46				
	VV		1,524 "podkladní beton pod drenážní trubkou DN 100 za rubem mostních opěr		1,524		
44	K	274311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,524	113,07	172,32
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274311191				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 46				
	VV		1,524 "podkladní beton pod drenážní trubkou DN 100 za rubem mostních opěr		1,524		
45	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	17,881	678,43	12 131,01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 37				
	VV		((1,6+4,029)*2*0,6)*2 "základ OP1 a OP2		13,510		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 46				
	VV		((0,200*2+2,722)*1,4) "jednostranné bednění podklad. betonu pod drenážní trubkou		4,371		
	VV		Součet		17,881		
46	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	17,881	169,61	3 032,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274354211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 37				
	VV		((1,6+4,029)*2*0,6)*2 "základ OP1 a OP2		13,510		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 46				
	VV		((0,200*2+2,722)*1,4) "jednostranné bednění podklad. betonu pod drenážní trubkou		4,371		
	VV		Součet		17,881		
47	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,392	32 791,00	45 645,07
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361116				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 38				
	VV		1,392 "základ OP1 a OP2; hmotnost 180 kg/m3		1,392		
48	K	282602113	Ínjektování povrchové s dvojtým obtuřátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	32,000	904,58	28 946,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/282602113				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		16*2*16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		32,000		
49	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	42,520	1 724,35	73 319,36
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		42,52 "16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		42,520		
50	K	283111113	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	40,000	395,75	15 830,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111113				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení mikropilot (včetně trubic výztuže Ø 108/16 mm, ocel 11523), délka mikropilot 6,50 m (délka kořene 4,50 m, délka hladké trubky 2,0+0,5 m), dovoz a dodávka materiálu, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		(2,0+0,5)*16 "16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		40,000		
51	M	1401108R.hladka	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 108x16mm	m	40,000	1 848,73	73 949,20
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		(2,0+0,5)*16 "16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		40,000		
52	K	283111223	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové šikmé odklon od svislice přes 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm	m	72,000	395,75	28 494,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283111223				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		4,5*16 "16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		72,000		
53	M	1401108R.manžet	trubka ocelová perforovaná bežešvá hladká jakost 11 353 108x16mm s manžetou	m	72,000	1 848,73	133 108,56
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		4,5*16 "16 mikropilot s délkou kořene 4,50 m a délkou hladké trubky 2,0+0,5 m		72,000		
54	K	283131113	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáháním tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm	kus	16,000	169,61	2 713,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/283131113				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		16 "vč. PKO hlavice trubky reaktivní nátěr základní min. 120 µm, vrchní nátěr min. 80 µm proveden na výšku 1,0 m v hlavici		16,000		
55	M	1361122R	plech ocelový hladký jakost S235JR pro výrobu hlavice	t	0,560	20 353,03	11 397,70
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32				
	VV		16*0,035 "hlavice mikropiloty 35 kg		0,560		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				393 834,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	5,604	8 141,21	45 623,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323118				
	P		Poznámka k položce: Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení dřvků (rámových stojek) mostních opěr, dodávka a dovoz materiálu, bednění a odbednění, pracovních a dilatačních spár, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 40				
	VV		5,604 "Beton C30/37-XF2+XD1		5,604		
57	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	5,604	1 130,72	6 336,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323191				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 40				
	VV		5,604 "Beton C30/37-XF2+XD1		5,604		
58	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	6,013	9 611,15	57 791,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323218				
	P		Poznámka k položce: Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení zavěšených mostních křídel, dodávka a dovoz materiálu, bednění a odbednění, pracovních a dilatačních spár, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 39				
	VV		6,013 "Beton C30/37-XF2+XD1		6,013		
59	K	334323291	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3	m3	6,013	1 130,72	6 799,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334323291				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 39				
	VV		6,013		6,013		
60	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	31,142	734,97	22 888,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351112				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 40				
	VV		(0,400+3,593)*2*(2,002+2,027)/2 *OP1		16,088		
	VV		(0,400+3,593)*2*(1,872+1,898)/2 *OP2		15,054		
	VV		Součet		31,142		
61	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	31,142	169,61	5 281,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334351211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 40				
	VV		(0,400+3,593)*2*(2,002+2,027)/2 *OP1		16,088		
	VV		(0,400+3,593)*2*(1,872+1,898)/2 *OP2		15,054		
	VV		Součet		31,142		
62	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek	m2	33,275	734,97	24 456,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 39				
	VV		(0,800+2,181)/2*(2,600+0,400)*2+0,100*2,6 "křídlo na OP1-levé		9,203		
	VV		(0,800+2,146)/2*(2,600+0,400)*2+0,100*2,6 "křídlo na OP1-pravé		9,098		
	VV		(0,800+2,034)/2*(2,200+0,400)*2+0,100*2,2 "křídlo na OP2-levé		7,588		
	VV		(0,800+1,956)/2*(2,200+0,400)*2+0,100*2,2 "křídlo na OP2-pravé		7,386		
	VV		Součet		33,275		
63	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	33,275	169,61	5 643,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334352211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 39				
	VV		(0,800+2,181)/2*(2,600+0,400)*2+0,100*2,6 "křídlo na OP1-levé		9,203		
	VV		(0,800+2,146)/2*(2,600+0,400)*2+0,100*2,6 "křídlo na OP1-pravé		9,098		
	VV		(0,800+2,034)/2*(2,200+0,400)*2+0,100*2,2 "křídlo na OP2-levé		7,588		
	VV		(0,800+1,956)/2*(2,200+0,400)*2+0,100*2,2 "křídlo na OP2-pravé		7,386		
	VV		Součet		33,275		
64	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	2,000	226,14	452,28
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334359111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 71				
	VV		2 "prostup OP1 a OP2 pro zaústění drenážní trubky		2,000		
65	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřvků opěr	t	1,009	32 791,00	33 086,12
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361216				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 42				
	VV		1,009 "dřvky opěr; hmotnost 180 kg/m3		1,009		
66	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	1,082	32 791,00	35 479,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334361226				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 41				
	VV		1,082 "křídla; hmotnost 180 kg/m3		1,082		
67	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	m	1,200	734,97	881,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/334791113				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 71				
	VV		2*0,600 "prostup OP1 a OP2 pro zaústění drenážní trubky		1,200		
68	K	34817111R	Osazení mostního ocelového zábradlí	m	24,400	904,58	22 071,75
	P		Poznámka k položce: Komplet montáž ocelového mostního zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10 m, povrchové úpravy (žárové zink, povrchu ponorem - 85 µm, epoxid zink zůstát - 150 µm, alifatický polyuretan - 60 µm, životnost min. 15 let), barva RAL (určí investor stavby), kotvení, podtlití kotvení				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 73				
	VV		2*12,200 "zábradlí kotvené přes patní plechy do říms, které se podíjí plastmaltou		24,400		
69	M	553915R	zábradlí mostní včetně povrchové úpravy	m	24,400	5 009,11	122 222,28
	P		Poznámka k položce: Komplet dodávka ocelového mostního zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10 m, povrchové úpravy (žárové zink, povrchu ponorem - 85 µm, epoxid zink zůstát - 150 µm, alifatický polyuretan - 60 µm, životnost min. 15 let), barva RAL (určí investor stavby), kotvení, podtlití kotvení				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 73				
	VV		2*12,200 "zábradlí kotvené přes patní plechy do říms, které se podíjí plastmaltou		24,400		
70	K	348185121	Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	28,410	56,54	1 606,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185121				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné konstrukce a křídlech, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz dle technické specifikace, TZ, PK a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 89				
	VV		(1,0+12,205+1,0)*2 "provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné konstrukce a křídlech		28,410		
71	K	348185131	Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	28,410	56,54	1 606,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185131				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 89				
	VV		(1,0+12,205+1,0)*2 "provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné konstrukce a křídlech		28,410		
72	K	348185211	Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem	m	28,410	56,54	1 606,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 89				
	VV		(1,0+12,205+1,0)*2 "provizorního dřevěného zábradlí a osazené na bocích nosné konstrukce a křídlech		28,410		
	D	4	Vodorovné konstrukce				544 177,11
73	K	421321128	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37	m3	11,391	14 699,41	167 440,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321128				
	P		Poznámka k položce: Beton C30/37-XF2+XD1, komplet provedení nosné konstrukce (příčel), dovoz materiálu, bednění a odbednění, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, povrchových úprav, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 43				
	VV		11,391 "Beton C30/37-XF2+XD1		11,391		
74	K	421321192	Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	11,391	113,07	1 287,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421321192				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 43				
	VV		11,391 "Beton C30/37-XF2+XD1		11,391		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	2,278	32 791,00	74 697,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421361226				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 44				
	VV		2,278 "příčel; hmotnost 200 kg/m3		2,278		
76	K	421955112	Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek	m2	36,903	904,58	33 381,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421955112				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 43				
	VV		7,405*3,593 "bednění spodní strany desky (na skruži)		26,606		
	VV		((0,521+0,459)*7,405)+(3,593*0,423*2) "bednění stěn desky		10,297		
	VV		Součet		36,903		
77	K	421955212	Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek	m2	36,903	113,07	4 172,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/421955212				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 43				
	VV		7,405*3,593 "bednění spodní strany desky (na skruži)		26,606		
	VV		((0,521+0,459)*7,405)+(3,593*0,423*2) "bednění stěn desky		10,297		
	VV		Součet		36,903		
78	K	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	8,966	610,59	5 474,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451315124				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 45				
	VV		4,482		4,482		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 50				
	VV		4,484		4,484		
	VV		Součet		8,966		
79	K	451351111	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm zřízení	m2	9,652	56,54	545,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 45				
	VV		((2,8+5,336)*2*0,15)*2 "bednění podkladních betonů pod základy mostních opěr 1 a 2		4,882		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 50				
	VV		((3,050+4,900)*2*0,15)*2 "bednění betonových šablon z betonu C12/15		4,770		
	VV		Součet		9,652		
80	K	451351211	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm odstranění	m2	9,652	22,61	218,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451351211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 45				
	VV		((2,8+5,336)*2*0,15)*2 "bednění podkladních betonů pod základy mostních opěr 1 a 2		4,882		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 50				
	VV		((3,050+4,900)*2*0,15)*2 "bednění betonových šablon z betonu C12/15		4,770		
	VV		Součet		9,652		
81	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	0,640	1 074,19	687,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451475121				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 73				
	VV		0,20*0,20*2*8 "zábradlí kotvené přes patní plechy do říms, které se podlijí plastmaltou		0,640		
82	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	0,640	1 074,19	687,48
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451475122				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 73				
	VV		0,20*0,20*2*8 "zábradlí kotvené přes patní plechy do říms, které se podlijí plastmaltou		0,640		
83	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	3,000	734,97	2 204,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				
	VV		25,0*0,60*0,20 "Přeložka stávající výtlačové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl. 25,0 m		3,000		
84	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopisku	m2	29,700	146,99	4 365,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451576121				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Komplet dodávka a montáž těsnící vrstvy za rubem mostních opěr ve složení: geomembrána polymerní s ochrannou vrstvou ze štěrkopisku tl. 150 + 150 mm, min. pevnost 20 kN/m, min. tažnost 20 % v obou směrech), provedení včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP</i>				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 19				
	VV		2,97*2,5*2 "ŠP 2xtl. 150mm do těsnící vrstvy za rubem OP1		14,850		
	VV		2,97*2,5*2 "ŠP 2xtl. 150mm do těsnící vrstvy za rubem OP2		14,850		
	VV		Součet		29,700		
85	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	29,890	101,77	3 041,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451577121				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 36				
	VV		3,050*4,900*2 "Komplet provedení pilotážní roviny v tl. 0,20 m z drceného kameniva		29,890		
86	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	7,996	5 879,76	47 014,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452318510				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 57				
	VV		4,992 "beton. prahy 0,400x0,600 v korytě vodoteče včetně bednění a odbenění		4,992		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 58				
	VV		3,004 "beton. prahy 0,200x0,400 kolem mostních křídel včetně bednění a odbenění		3,004		
	VV		Součet		7,996		
87	K	458311131	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního	m3	11,350	3 844,46	43 634,62
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/458311131				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 55				
	VV		11,350		11,350		
88	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líc s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	10,480	3 166,03	33 179,99
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463211121				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 56				
	VV		10,480 "opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene v tl. 0,40 m (o min. hmotnosti kamene 80 kg)		10,480		
89	K	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	45,966	2 657,20	122 140,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513156				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 47 a 52				
	VV		0,700*8,900 "Beton C25/30 v tl. 150 - podkladní beton vč dlažby z lomového kamene ve dně koryta vodoteče		6,230		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 48 a 53				
	VV		15,980*1,20 "Beton C25/30 v tl. 150 - podkladní beton vč dlažby z lomového kamene kolem křídel		19,176		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 49 a 54				
	VV		10,280*10,280 "Beton C25/30 v tl. 150 - podkladní beton vč dlažby z lomového kamene na levém a pravém břehu		20,560		
	VV		Součet		45,966		
D 5 Komunikace pozemní							17 937,81
90	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	1,920	508,83	976,95
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569903311				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Komplet dodávka a provedení plynulého napojení krajnic na opevnění kolem křídel, včetně všech pomocných prací, konstrukcí a detailů, dle TZ, PD, TKP a TP</i>				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 20				
	VV		1,92		1,920		
91	K	59716R	Vývaziště dlažďené do lože z betonu prostého tl. 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm	kus	1,000	16 960,86	16 960,86
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní provedení vývazišť 0,40 m x 0,40 m v dlažbě z lomového kamene do betonu C25/30 tl. 150 mm, včetně všech detailů, pomocných konstrukcí a prací, dle TZ, PD a TKP</i>				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 83				
	VV		1		1,000		
D 8 Trubní vedení							28 972,08
92	K	871324301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm	m	25,000	678,43	16 960,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871324301				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25,0 "Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl, 25,0 m		25,000		
93	M	28613419	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návrh se signalizační vrstvou 160x9,5mm	m	25,500	390,10	9 947,55
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				
	VV		25,0*1,02 "Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl, 25,0 m		25,500		
94	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm	m	25,000	56,54	1 413,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871351811				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				
	VV		25,0 "Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl, 25,0 m		25,000		
95	K	89441R	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	113,07	226,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/89441R				
	P		Poznámka k položce: Kompletní dodávka betonových skruží (DN 600, hl, 0,8 m), osazení pláště kopané studny po 1 ks u každé opěry, veškerých zemních prací, zřízení zásvpů pro umožnění čerpání, odstranění pláště, zásvp, odvoz pláště studny dle technické specifikace, TZ, PK a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 72				
	VV		2 "DN 600, hl. 0,8m pro čerpání vody		2,000		
96	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	2,000	113,07	226,14
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 72				
	VV		2 "DN 600, hl. 0,8m pro čerpání vody		2,000		
97	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	25,000	7,92	198,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722112				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 70				
	VV		25,0 "Přeložka stávající výtlačkové kanalizace PE 100 160 9,5/PN 10 v dl, 25,0 m		25,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							186 443,03
98	K	113156201	Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 10 do 150 m2	m2	32,427	565,36	18 332,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113156201				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 68				
	VV		32,427 "Kompletní provedení celoplošné pochůzí izolace		32,427		
99	K	113156294	Tryskání ocelovými broky Příplatek k cenám tryskání ocelovými broky za dočištění okrajů krajovou frézou strojně	m	48,820	282,68	13 800,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113156294				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 68				
	VV		12,205*4 "hrany films		48,820		
100	K	911381511	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových celkové délky do 500 m	m	16,000	1 583,01	25 328,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381511				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení montáže a demontáže s přesunem betonového svodidla během výstavby, dle technické specifikace, TZ, PK a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 75 a 76				
	VV		16		16,000		
101	K	911381523	Montáž a demontáž dočasných svodidel pro oddělení jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň zadržení T3 W2 oboustranných betonových Příplatek k ceně za první a každý další den použití po dobu přes 180 dnů	m	2 928,000	0,11	322,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/911381523				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 74				
	VV		16*30,5*6		2 928,000		
102	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	12,000	226,14	2 713,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 79 a 80				
	VV		12 "provizorní dopravní značení dle PD		12,000		
103	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	2 196,000	6,78	14 888,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 81				
	VV		12*6*30,5 "provizorní dopravní značení dle PD		2 196,000		
104	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	113,07	226,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 78				
	VV		2 "označení toku vodoteče		2,000		
105	M	40445637	informační značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	2,000	599,28	1 198,56
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 78				
	VV		2 "označení toku vodoteče		2,000		
106	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	2,000	327,91	655,82
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914112111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 82				
	VV		2		2,000		
107	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	1 413,40	2 826,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 78				
	VV		2 "označení toku vodoteče		2,000		
108	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	678,43	1 356,86
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 78				
	VV		2 "označení toku vodoteče		2,000		
109	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,444	135,69	738,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112233				
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení profilnutím obrusné vrstvy tl. 40 mm za rubem mostních opěr v místě mostních závěrů, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 84				
	VV		5,444 "profilnutím obrusné vrstvy tl. 40 mm š. 15 mm za rubem mostních opěr		5,444		
110	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,444	135,69	738,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122132				
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vyplnění spáry mostních závěrů asfaltovou závlukou z modifikovaného asfaltu, rozměry 15x40 mm, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 85				
	VV		5,444 "vyplnění spáry asfalt. závlukou tl. 40 mm š. 15 mm za rubem mostních opěr		5,444		
111	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	7,800	361,83	2 822,27
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935112111				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení, dodávka a osazení betonových tvárníc skluzy šířky 0,300 m podél pravého křídla OP2, bez betonového lože (vykázáno samostatně), komplet provedení včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 86				
	VV		7,8 "šířka 0,300 m podél pravého křídla OP2 bez lože, které je vykázáno v pol č. 48 VV		7,800		
112	M	59227R	žlab betonový šířky 300mm	m	8,500	203,53	1 730,01
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 86				
	VV		7,8*1,0898 "šířka 0,300 m podél pravého křídla OP2		8,500		
113	K	93617R	Osazení nivelční značky do betonu	kus	6,000	395,75	2 374,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/93617R				
	P		Poznámka k položce: Komplet dodávka a osazení kovových nivelačních značek na nosné konstrukci (2 ks) a na operách spodní stavby (po 2 ks na každou opěru) dodávka materiálů, osazení, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle specifikace výrobce, TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 77				
	VV		6		6,000		
114	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění	kus	2,000	113,07	226,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936942211				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 87				
	VV		2 "letopočet otiskem matrice do betonu		2,000		
115	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	35,932	11,31	406,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611111 Poznámka k položce: Komplet provedení ochranné konstrukce včetně sítě proti znečištění vody v korytě a zabránění spadu stavebního materiálu do koryta vodoteče, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz dle TZ, PD a TKP SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 88 35,932 *kompletní provedení ochranné konstrukce včetně sítě proti znečištění vody v korytě a zabránění spadu stavebního materiálu do koryta vodoteče		35,932		
116	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	2 191,852	0,57	1 249,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611211 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 88 VV 35,932*2*30,5 "nájem - doba použití 2 měsíce		2 191,852		
117	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	35,932	5,65	203,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944611811 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 88 VV 35,932		35,932		
118	K	948411R	Podpěrné skruže a podpěry dočasné zřízení vč. potřebného materiálu a demontáž	m3OP	100,608	904,58	91 007,98
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení podpěrné skruže nové nosné konstrukce včetně založení skruže ochráněného proti podemletí (záhozem z lomového kamene, min. hmotnosti kamene 80 kg) a pracovní plochy, dovoz, montáž, nájem 2 měsíce, demontáž, odvoz, dle TZ, PD a TKP VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 90 VV 100,608		100,608		
119	K	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	4,484	734,97	3 295,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961041211 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 91 VV 4,484 "demolice betonových šablon pilotážní roviny		4,484		
	D	997	Přesun sutě				8 925,72
120	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,554	73,50	922,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 10 VV 5,978*2,1 "odstranění pilotážních rovin tl. 0,20 m (drcené kamenivo)		12,554		
121	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	238,522	3,39	808,59
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 10 VV 5,978*2,1*19 "odstranění pilotážních rovin tl. 0,20 m (drcené kamenivo) za dalších 19 km		238,522		
122	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,210	73,50	823,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 91 VV 4,484*2,5 "demolice betonových šablon pilotážní roviny		11,210		
123	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	212,990	3,39	722,04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 91 VV 4,484*2,5*19 "demolice betonových šablon pilotážní roviny za dalších 19 km		212,990		
124	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	11,210	50,88	570,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 91 VV 4,484*2,5 "demolice betonových šablon pilotážní roviny		11,210		
125	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,335	11,31	207,37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 3 VV 3,0*1,8 "výkopy v korytě vodoteče – naplaveniny VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 5 VV 7,186*1,8 "odkopávky pro založení pevné skruže VV Součet		5,400 12,935 18,335		
126	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,210	11,31	126,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 8 VV 4,484*2,5 "demolice betonových šablon pilotážní roviny		11,210		
127	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	419,444	11,31	4 743,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 1 VV 14,0*1,8 "zemní hrázky VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 2 VV 34,564*1,8 "výkopy v korytě vodoteče – bez naplavenin VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 4 VV 171,711*1,8 "výkopy pro výstavbu mostních opěr s křídly VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 6 VV 5,775*1,8 "zemina z vývrtů mikropilot VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 7 VV 5,978*2,1 "zemina z vývrtů mikropilot VV Součet		25,200 62,215 309,080 10,395 12,554 419,444		
	D	998	Přesun hmot				535,88
128	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy	t	47,381	11,31	535,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998004011 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 32 VV 42,52*1,736*3,125 "injektažní směs a trubky		47,381		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				154 315,20
	D	711	Izolace proti vodě				154 315,20
129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	83,340	28,27	2 356,02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 59 VV 25,314 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 60 VV 21,583 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 61 VV 2,995 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 62 VV 33,448 VV Součet		25,314 21,583 2,995 33,448 83,340		
130	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,033	73 497,06	2 425,40
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 59 VV 25,314*0,0004 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 60 VV 21,583*0,0004 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 61 VV 2,995*0,0004 VV SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 62 VV 33,448*0,0004 VV Součet		0,010 0,009 0,001 0,013 0,033		
131	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	83,340	11,31	942,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711199095				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 59				
	VV		25,314		25,314		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 60				
	VV		21,583		21,583		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 61				
	VV		2,995		2,995		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 62				
	VV		33,448		33,448		
	VV		Součet		83,340		
132	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	16,201	282,68	4 579,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 63				
	VV		7,878		7,878		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 64				
	VV		2,722		2,722		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 65				
	VV		5,601		5,601		
	VV		Součet		16,201		
133	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	87,520	282,68	24 740,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 66				
	VV		4,180		4,180		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 67				
	VV		83,340		83,340		
	VV		Součet		87,520		
134	M	62852124R	Pásy s modifikovaným asfaltem	m2	114,093	316,60	36 121,84
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 63				
	VV		7,878*1,1		8,666		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 64				
	VV		2,722*1,1		2,994		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 65				
	VV		5,601*1,1		6,161		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 66				
	VV		4,180*1,1		4,598		
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 67				
	VV		83,340*1,1		91,674		
	VV		Součet		114,093		
135	K	711381R	Provedení přímopochozí izolace na lávce	m2	32,427	2 487,59	80 665,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711381R				
	P		Poznámka k položce: Komplet provedení celoplošné pochůzí izolace, izolační souvrství se skládá z pečetící vrstvy, vyrovnávací stěrky s prosypem křemičitého písku, samostatné izolační vrstvy, obrusné vrstvy s posypem křemičitého písku a uzavíracího nátěru (min. tloušťka izolačního souvrství 4 mm), odstín v RAL určí investor stavby, izolace je přetažena i na římsu, pečetící vrstva je přetažena na čela nosné konstrukce, provedení včetně brokování, dle technické specifikace, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, TZ, PD a PK				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 68				
	VV		32,427 *Kompletní provedení celoplošné pochůzí izolace		32,427		
136	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	14,850	16,96	251,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711471053				
	P		Poznámka k položce: Komplet dodávka a montáž těsnící vrstvy za rubem mostních opěr ve složení: geomembrána polymerní s ochranou vrstvou ze šterkopiskou tl. 150 + 150 mm, min. pevnost 20 kN/m, min. tažnost 20 % v obou směrech), provedení včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP				
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 19				
	VV		2,97*2,50 *folie do těsnící vrstvy za rubem OP1		7,425		
	VV		2,97*2,50 *folie do těsnící vrstvy za rubem OP2		7,425		
	VV		Součet		14,850		
137	M	28323112	folie HDPE (940-950kg/m3)na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	16,336	135,69	2 216,63
	VV		SO 201 Lávka - položka výkazu výměr 19				
	VV		2,97*2,50*1,1 *folie do těsnící vrstvy za rubem OP1		8,168		
	VV		2,97*2,50*1,1 *folie do těsnící vrstvy za rubem OP2		8,168		
	VV		Součet		16,336		
138	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,094	169,61	15,94
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							145 863,38
139	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS mostních objektů	kpl	1,000	67 843,44	67 843,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000				
140	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS mostních objektů	kpl	1,000	16 960,86	16 960,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000				
141	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací - pasportizace navazujících objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu	kpl	1,000	1 130,72	1 130,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000				
142	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací - pasportizace navazujících objektů objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu	kpl	1,000	1 130,72	1 130,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000				
143	K	042903000.DII	Ostatní posudky - Dilenská dokumentace mostních objektů	kpl	1,000	1 130,72	1 130,72
144	K	042903000.HMP	Ostatní posudky - Hlavní prohlídka mostu	kus	1,000	9 045,79	9 045,79
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042903000.HMP				
145	K	042903000.ML	Ostatní posudky - Mostní listy	kus	1,000	13 568,69	13 568,69
146	K	042903000.HaPP	Ostatní posudky - Zpracování havarijního a povodňového plánu	kus	1,000	16 960,86	16 960,86
147	K	042903000.Zat	Ostatní posudky - Stanovení zatížitelnosti mostu statickým způsobem	kus	1,000	16 960,86	16 960,86
148	K	043203002.Mon	Monitoring průběhu výstavby - fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce	kpl	1,000	1 130,72	1 130,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nasobůrky	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:		IC:	
	Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	258 69 523
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	DIČ:	CZ25869523
Projektant:		IC:	
	Jiří Janásek	DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
	ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 17 listopadu 1215/2a	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 136 436,80	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 136 436,80	21,00%	238 651,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 375 088,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:	Nasobůrky	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel	Projektant:	Jiří Janásek ALFAPROJEKT
Uchazeč:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	OLOMOUC a.s. 17 listopadu 1215/2a
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		1 136 436,80
M - Práce a dodávky M		645 561,60
OR - Obecní rozhlas		37 162,39
DM - Demontáže		51 008,29
M-46 - Zemní práce při elektromontážích		377 677,31
HS - Práce v HZS		62 189,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635
Objekt: D.1.3 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo:	Nasobůrky	Datum:	14.02.2024
Zadavatel:	Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, Litovel	Projektant:	Jiří Janásek ALFAPROJEKT
Uchazeč:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	OLOMOUC a.s. 17 listopadu 1215/2a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 136 436,80
D	M	Práce a dodávky M					645 561,60
1	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	552,000	32,79	18 100,08
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122134					
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	607,200	203,53	123 583,42
		VV 552*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 607,200					
3	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm	m	517,000	40,71	21 047,07
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110312					
4	M	34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	m	568,700	37,31	21 218,20
		VV 517*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 568,700					
5	K	210040011	Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých	kus	12,000	2 464,98	29 579,76
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210040011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	M	R741-101	Sožár bezpaticový 10m, žárový zinek, s termoplastickou povrchovou úpravou	ks	12,000	10 047,61	120 571,32
7	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	508,83	6 105,96
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201							
8	M	R741-102	Stožárová elektrovýzbroj 1 okruh	ks	12,000	578,93	6 947,16
9	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	721,40	8 656,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103							
10	M	R741-103	Výložník jednoramenný obloukový 1,5m žárový zinek	ks	12,000	2 174,38	26 092,56
11	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	12,000	440,98	5 291,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013							
12	M	R741-104	Svítidlo LED na výložník, cca 55W, 6800 lm, 3000k, IP66	ks	12,000	8 878,44	106 541,28
13	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	144,000	36,18	5 209,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011							
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	165,600	15,83	2 621,45
VV					144*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	165,600	
15	K	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	36,000	31,66	1 139,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110052							
16	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	39,600	31,66	1 253,74
VV					36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	39,600	
17	K	210191540p	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ	kus	2,000	4 161,06	8 322,12
18	M	741-110	Skříň plastová vč.pilíře a spojovací svorkovnice pro kabel do 4x25	ks	2,000	9 611,15	19 222,30
19	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	440,000	54,27	23 878,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220020							
20	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	440,000	50,88	22 387,20
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	18,000	49,75	895,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220022							
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	11,340	61,06	692,42
VV					18*0,63 'Přepočtené koeficientem množství	11,340	
23	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	12,000	99,50	1 194,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301							
24	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	12,000	28,27	339,24
25	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	48,000	110,81	5 318,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220302							
26	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	48,000	40,71	1 954,08
27	K	210120101	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	12,000	27,14	325,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210120101							
28	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	12,000	20,35	244,20
29	K	741420083p	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	12,000	58,80	705,60
30	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	12,000	9,05	108,60
64	K	PM	Přidružený materiál	%	0,030	471 258,62	14 137,76
67	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,010	471 258,62	4 712,59
D OR Obecní rozhlas							37 162,39
31	K	220061532	Montáž kabelu návěšního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, prolážení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 4 P	m	145,000	42,97	6 230,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220061532							
32	M	741-201	kabel NYCY 4x4/4	m	159,500	111,94	17 854,43
VV					145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	159,500	
33	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm	m	122,000	40,71	4 966,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110312							
34	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	128,100	37,31	4 779,41
VV					122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	128,100	
35	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	16,000	31,66	506,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110002							
36	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	16,800	31,66	531,89
VV					16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	16,800	
37	K	742320052p	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla instalační krabice s krytem	kus	3,000	474,90	1 424,70
38	M	741-202	montážní krabice na sloup vč svorkovnice min IP55	ks	3,000	132,29	396,87
63	K	PM	Přidružený materiál	%	0,010	23 563,16	235,63
66	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,010	23 563,16	235,63
D DM Demontáže							51 008,29
39	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	12,000	203,53	2 442,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218202013							
40	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	12,000	1 447,33	17 367,96
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011							
41	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	180,92	2 171,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103							
42	K	218204125	Demontáž patic stožárů osvětlení litinových	kus	1,000	972,42	972,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204125							
43	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	135,69	1 628,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201							
44	K	460641112-D	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	ks	12,000	768,89	9 226,68
45	K	460391123p	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se ztuhnutím z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	ks	12,000	1 390,79	16 689,48
65	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,010	51 006,96	510,07
D M-46 Zemní práce při elektromontážích							377 677,31
46	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	0,622	12 279,66	7 637,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010022							
VV					pro VO		
VV					0,5	0,500	
VV					pro SLP		
VV					0,122	0,122	
VV					Součet	0,622	
47	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,000	1 407,75	8 446,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Pro stožár VO 12*0,5		6,000		
48	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	619,000	234,06	144 883,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161172				
	VV		výkop pro VO				
	VV		494+4		498,000		
	VV		výkop pro SLP				
	VV		121		121,000		
	VV		Součet		619,000		
49	K	460161302	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,000	336,96	5 391,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161302				
	VV		výkop pro VO				
	VV		9		9,000		
	VV		výkop pro SLP				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		16,000		
50	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,000	1 407,75	1 407,75
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101				
	VV		pro spojovací pilíře				
	VV		2*0,5		1,000		
51	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živinčném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	56,000	120,99	6 775,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468041122				
	VV		pro VO				
	VV		37,4		37,400		
	VV		pro SLP				
	VV		18,6		18,600		
	VV		Součet		56,000		
52	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	6,950	435,33	3 025,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011142				
	VV		pro VO				
	VV		3,75		3,750		
	VV		pro SLP				
	VV		3,2		3,200		
	VV		Součet		6,950		
53	K	460641112p	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	6,000	5 794,96	34 769,76
	VV		12*0,5		6,000		
54	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	631,000	83,67	52 795,77
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661511				
	VV		pro VO				
	VV		503		503,000		
	VV		pro SLP				
	VV		128		128,000		
	VV		Součet		631,000		
55	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	619,000	136,82	84 691,58
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431172				
	VV		výkop pro VO				
	VV		494+4		498,000		
	VV		výkop pro SLP				
	VV		121		121,000		
	VV		Součet		619,000		
56	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	16,000	219,36	3 509,76
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431312				
	VV		výkop pro VO				
	VV		9		9,000		
	VV		výkop pro SLP				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		16,000		
57	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,000	548,40	548,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101				
	VV		2*0,5		1,000		
58	K	460581131	Úprava terénu uvedením nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	619,000	38,44	23 794,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460581131				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		Úprava terénu pod komunikací vč. živinčného povrchu, je součástí stavební dokumentace.				
	VV		výkop pro VO				
	VV		494+4		498,000		
	VV		výkop pro SLP				
	VV		121		121,000		
	VV		Součet		619,000		
D		HS	Práce v HZS				62 189,60
59	K	hod1	Zajištění bezproudového stavu, jednání se správcem	Nh	12,000	565,36	6 784,32
60	K	hod2	Koordinace na stavbě	Nh	24,000	565,36	13 568,64
61	K	hod3	přeložení a zapojení stávajícího vedení do přechodových sloupků	Nh	32,000	565,36	18 091,52
68	K	hod4	Vyhledání stávajícího vedení, vč přerušení.	Nh	4,000	565,36	2 261,44
70	K	hod6	Demontáž a opětovná montáž měřicího zařízení rychlosti	Nh	4,000	565,36	2 261,44
69	M	hod5	Práce na přepojení SLP a upevnění vedení na sloupy	Nh	10,000	565,36	5 653,60
62	K	rev	Revize elektro	Nh	24,000	565,36	13 568,64

HARMONOGRAM

STAVBA: „LITOVEL, NASOBŮRKY - SMÍŠENÁ STEZKA V PROFILU II/635“
Zadavatel: Město Litovel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ: 25869523
www.ids-olomouc.cz

		2024																													
	měsíc	5				6				7				8				9				10				11					
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy																														
SO 201	Lávka																														
SO 401	Veřejné osvětlení																														
Finanční plnění		985 000,00				1 360 000,00				1 890 000,00				2 412 000,00				2 214 000,00				2 189 000,00				1 280 014,00					

12 330 014,00

Předpokládaný termín zahájení: 6.5.2024
Termín dokončení: do 7 měsíců

V Olomouci 27.3.2024
Ing. František Mlitaš - stavbyvedoucí
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.