

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Technický zástupce: XXXXX  
XXXXX  
XXXXX

2. **Zhotovitel:**

**SYNPRO, s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 67094  
Zastoupený: Janou Grmolcovou, prokuristkou  
IČO: 29228298  
DIČ: CZ29228298  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Technický zástupce: XXXXX

### II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 3. 2024 podaná pro veřejnou zakázku s názvem „Sečení trvalých travních porostů 2024 - Brno - sever“.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným, se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

#### Sečení trvalých travních porostů 2024 – Brno - sever

- Tato smlouva vymezuje podmínky plnění díla. Rozsah a technické podmínky plnění jsou podrobně popsány v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s terénem a místem plnění před podpisem této smlouvy a provedením prací.
- Předmětem této smlouvy je zajištění ručního (popř. strojního) sečení travních ploch a dalších souvisejících prací na zejména svahových pozemcích přiléhajících k vodním tokům a ochranných

hrází ve správě zadavatele (dále v textu jen „dílo“). Bližší podmínky stanoví karty sečení jednotlivých lokalit, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Součástí díla je dále zejména, nikoliv však výlučně:
  - Řádné seznámení se s místem plnění díla před provedením prací.
  - Po dohodě s objednatelem provedení příp. úpravy porostu (např. ořez bránicích větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
  - Odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví).
  - Zajištění přístupu k jednotlivým místům plnění díla (úsekům sečení) za účelem provádění díla a jejich uvedení do původního stavu po dokončení díla, včetně úhrady za dočasné zábory ploch a dočasné a trvalé skládky.
  - Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště, jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění toku zejména ropnými produkty.
  - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
  - Průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel. V případě dočasného uložení odpadu v místě pracoviště, musí být místo uložení dostatečně vzdáleno od vodní hladiny (za břehovou hranou), aby nedošlo při zvýšených průtocích či deštích ke splachu do koryta toku.
  - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
  - Zajištění potřebných nebo orgány státní správy či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
  - Zajištění splnění veškerých podmínek vyplývajících z výše uvedených opatření či rozhodnutí.
  - Zajištění provádění prací v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s obecnou ochranou životního prostředí a druhové ochrany.
  - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
8. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k provedení díla třeba.
10. Související plnění a práce, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. Zhotovitel je dále povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Dílo bude prováděno v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2024.
2. **Konkrétní práce budou prováděny v lokalitách a dílčích termínech stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.**

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH: 1.497.400,00 Kč**

2. Cena díla je určena na základě tabulky ploch sečení, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena o práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství, a to dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v následujícím odstavci.
4. Cena díla bude v případě posečení menší plochy, než bylo stanoveno v příloze č. 2 této smlouvy, snížena tak, že cena díla bude odpovídat poměru mezi stanovenou a ve skutečnosti posečenou plochou (tzn. bude-li posečeno např. 80 % stanovené plochy, bude cena díla odpovídat 80 % sjednané ceny díla). Nebudou-li po sečení provedeny všechny navazující práce stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, tj. hrabání, odvoz či postřik, má zhotovitel právo na zaplacení pouze 40 % z ceny díla za skutečně posečenou plochu, na které byl povinen hrabání, odvoz či postřik provést v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým zástupcem objednatele odsouhlaseny.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

#### V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díličího plnění, kterým se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle **přílohy č. 2** této smlouvy. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým zástupcem, podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol a faktura bude vždy předána v písemné podobě (např. e-mailem).
2. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
3. Faktura a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### VI. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště vždy nejméně 30 dnů před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými v příloze č. 2 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zaslané zhotoviteli e-mailem nejméně 5 dnů před datem předání uvedeném ve výzvě. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zahájí práce až po řádném předání a převzetí pracoviště.

## **VII. Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli veškeré dokumenty a informace, jež jsou nutné k provedení díla, pokud z jejich povahy nebo z této smlouvy nevyplývá, že je má obstarat zhotovitel.
2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech okolnostech, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
3. Objednatel je povinen předat pracoviště zhotoviteli v řádně oznámeném termínu.

## **VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel telefonicky oznámí vždy 1 den před vlastním zahájením sečení tuto skutečnost objednateli, resp. technickému zástupci objednatele.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se s obecně závaznými vyhláškami obce, na jejímž katastru provádí práce (např. o regulaci hluchosti na jejich územích o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu) a tyto dodržovat.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, obecně závazné vyhlášky, ČSN, jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu nahradit v plné výši. Přednost při náhradě škody má uvedení v předchozí stav.
4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
5. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele průběžně při provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v intravilánech měst a obcí z důvodu nerušení dne pracovního klidu nebude sekát trávu o nedělích a svátcích.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění díla uvedené v této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.
9. Zhotovitel zajistí podle pokynů objednatele na své náklady odstranění a následné uložení či likvidaci biomasy, v případě poškození břehů zajištění jejich opravy a uvedení přilehlých dotčených pozemků do původního stavu.
10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění této smlouvy řádně objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření smlouvy je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním zakázky, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek.

## **IX. Nebezpečí škody na věci**

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu od předání a převzetí pracoviště až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.
2. V případě použití herbicidu k likvidaci nežádoucích rostlin, je povoleno užití pouze přípravku s platnou registrací k použití ve vodním hospodářství (nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály) – viz registr přípravků na ochranu rostlin na [www.eagri.cz](http://www.eagri.cz). Herbicid bude používán pouze v rozsahu výjimek udělených příslušnými orgány veřejné správy, podrobnosti upraví příloha č. 1 této smlouvy.
3. Při použití herbicidu je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě škod způsobených nesprávnou aplikací herbicidu nese plnou odpovědnost za takto vzniklou škodu, a to včetně případných sankcí, zhotovitel.

## **X. Dokončení a předání díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílčí plnění je splněn jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dílčího plnění neprodleně po jeho dokončení, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## **XI. Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá řádně dokončené dílo nebo jeho část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín sjednaný s objednatelem v průběhu provádění díla nebo termín určený objednatelem v souladu s čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním ojedinělých drobných vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě a každou vadu nebo nedodělek, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený keř a 1.000 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený strom. Poškozením se rozumí např. stržení kůry na kmínku, poškození křovinořezem, výrazné poškození hlavních větví apod. Keřem se rozumí např. brslen evropský, dřín obecný aj. Stromem se rozumí např. javory, duby, jilmy, jasany, olše, vrby aj.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy, předpisy OOP, ČIŽP apod. při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. II., bodu 11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele s převzetím pracoviště delším než 14 dnů,
  - prodlení zhotovitele se zahájením plnění díla delším než 14 dnů od předání a převzetí pracoviště,
  - prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu či termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy delším než 7 dnů,
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
  - opakované nedodržování termínů a kvality prováděných prací.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede objednatel ocenění provedených prací dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy a na základě tohoto ocenění bude provedeno mezi smluvními stranami vzájemné finanční vyrovnání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 - Karty sečení jednotlivých lokalit
  - Příloha č. 2 - Tabulka ploch sečení
  - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Brně dne: 03.04.2024

V Dolních Bojanovicích dne: 26.03.2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
SYNPRO, s.r.o.  
Jan Grmolcová  
prokuristka

## KARTA SEČENÍ

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: ŘÍČKA**

### Lokalita BS 1

#### Dílčí úsek BS 1.1 (první a druhý pokos)

Staničení v km: 10,950 – 12,410

Jedná se o pokos pravého a levého břehu toku Říčka ve Šlapanicích od začátku betonového oplocení fotbalového hřiště po konec úseku na konci budovy nad silničním mostem u náměstí.

**Podrobný popis úseků a požadovaných prací:**

celková délka úseku – 1 460 m  
orientační výměra - 14 500 m<sup>2</sup>.

Úsek je ve spodní části mechanizaci přístupný pomístně ze souběžné levobřežní cesty, mezi zahradami jen pro ruční sečení, nad zaklenutím křižovatky po konec úseku podél zdi domu nad šikmým silničním mostem poblíž náměstí pro ruční sečení.

**Požadují se dva pokosy 0,5 m za obě břehové hrany nebo po ploty.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečená hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, MěÚ Šlapanice a HZS.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**Pozor, nesmí dojít k poškození pomístné výsadby!**

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.2 (první a druhý pokos)

staničení v km: 5,522 – 6,424

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Křenové v k. ú. Brno -Trnitá po Jez Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Brno-Zábrdovice a pokos obou břehů Svitavského náhonu od stavidla u jezu po most ulice Tkalcovská.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1000 m

orientační výměra – 18 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Převážně pro ruční sečení po tovární ploty, objekty, po stromořadí na břehové hraně a po zábradlí nad kamenným opevněním břehu na ulici Pastrnkova od železničního mostu.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů po ploty, zdi, stromy nebo s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Nepřístupný mechanizací – strmý od začátku úseku a v souběhu s železniční vlečkou po šikmý železniční most, dále po lávku Pastrnkova pod jezem mechanizací přístupný po souběžné nezpevněné cestě, převažuje však ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu včetně travnatých ploch od zábradlí z obou stran stavidla u jezu po koleje vlečky.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**



# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.3 (první a druhý pokos)

staničení v km: 6,424 – 6,859

Pokos obou břehů toku Svitava od Jezu Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Zábrdovice po most na ulici Cejl-Zábrdovická v k. ú. Zábrdovice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 575 m

orientační výměra – 3 600 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Pouze pro ruční sečení po oplocení a zeď směrem k mostu Cejl-Zábrdovická.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu po plot a zeď.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Pro ruční sečení od sečené plochy u stavidla v souběhu s vlečkou, pokos pokračuje až od konce opěrné kamenné zdi k mostu Cejl-Zábrdovická.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem po pěšinu a koleje vlečky, u mostu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

**Nesmí dojít k poškození pomístné výsadby!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Židenice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.4 (první a druhý pokos)

staničení v km: 6,859 – 7,820

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Cejl-Zábrdovická v k. ú. Zábrdovice po Jez Husovice při ulici Gargulákova v k. ú. Husovice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 961 m

orientační výměra – 19 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Pouze pro ruční sečení v celé souvislé délce souběhu s továrními ploty a zdmi.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu po tovární zdi a ploty.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Přístupný mechanizaci téměř souvisle po asfaltové cyklostezce na Svitavském nábřeží (s právem pojezdu dodavatele PM) po jez včetně břehu pod opěrnou zdí se sjízďákem pro menší mechanizaci.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu a po asfaltovou cyklostezku včetně břehu pod opěrnou zdí pod jezem.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 7,820 – 8,701

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od Jezu Husovice při ulici Gargulákova v k.ú.Husovice po silniční-tramvajový most na ulici Valchařské v k. ú. Maloměřice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 881 m

orientační výměra – 14 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

V celé délce na Baarově nábřeží po zábradlí a ulici Dolnopolní pouze pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu po zábradlí a po pěšinu pod pruhem keřů.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Převážně pro ruční sečení včetně obou břehů přítoku (tzv. „Husovického náhonu“) na ulici Kaloudova od zaústění do Svitavy u vysokého mostu po dřevěný hnědý plot prvního domu.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, po souběžnou nezpevněnou cestu, po ploty zahrad.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-Židenice a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.6 (první a druhý pokos)

staničení v km: 8,701 – 9,150

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního-tramvajového mostu Valchařská v k. ú. Maloměřice po zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 559 m

orientační výměra – 3600 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Jen pro ruční sečení nad kamennou dlažbou po pěšinu pod lipami od silničního-tramvajového mostu po jez. Výše od jezu podél zahrad po protilehlou úroveň zaústění Cacovického náhonu při ocelovém potrubí.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu od kamenné dlažby po pěšinu pod lipovým stromořadím, výše přes pěšinu po ploty zahrad, dále s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, resp. opět k pěšině.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Pro ruční sečení při parčíku od silničního-tramvajového mostu po objekt MVE u jezu, včetně hlinitošterkové lavice v korytu toku od sjíždáku těsně nad mostem po proudu cca 60-70 m.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu pod dřevinami parčíku.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno- Husovice a Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.7 (první a druhý pokos)

staničení v km: 9,150 – 10,157

Pokos obou břehů ohrázené úpravy toku Svitava od úrovně zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice po Jez Cacovice v k. ú. Maloměřice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 007 m

orientační výměra – 20 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Pro ruční sečení od úrovně zaústění Cacovického náhonu (u ocelového potrubí) až k betonové lávce ul. Olší, výše po jez možný mechanizovaný pokos tělesa protipovodňové hráze (zemního valu) s ručním dosečením ke hladině.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, od lávky proti proudu pokosy celého tělesa ochranné hráze po nezpevněnou cestu mezi hrází po jez.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Přístupný mechanizaci v celé délce po zpevněném chodníku a asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu dodavatele PM) na koruně protipovodňové hráze (zemního valu) včetně travnaté plochy se stojanem výstražné tabule mezi jezem a cestou k mostku přes náhon.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu celého tělesa hráze s přesahem 0,5 m na terén za tzv. vzdušní patu hráze.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno- Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 1

### Dílčí úsek BS 1.8 (první a druhý pokos)

staničení v km: 10,157 – 11,740

Pokos obou břehů toku Svitava od Jezů Cacovice v k. ú. Maloměřice po železniční klenbový most na konci Mlýnského nábřeží v k. ú. Obřany.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 700 m

orientační výměra – 11 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Celý úsek nízkého břehu pouze pro ruční sečení od Jezů Cacovice po most Fryčajova, výše proti toku úsek bermy zpod viaduktu po ocelovou zelenou lávku pro pěší u smyčky tramvaje a navazující nízký břeh nad lávkou proti proudu po konec místní komunikace.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem 0,5 m na terén za břehovou hranu.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

#### Pravý břeh

Úsek nízkého břehu od Jezů Cacovice po nezpevněné cestě na ulici Břehové k mostu Fryčajova i úsek nad plotem u jezů na ulici Mlýnské nábřeží až k železničnímu mostu za skateboardovým hřištěm vhodný jen pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletu s přesahem až ke krajnici místní komunikace, včetně pokosu několika proluk mezi oplocenými soukromými zahrádkami.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno- Maloměřice a Obřany, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: SVITAVA

## Lokalita BS 2

### Dílčí úsek BS 2.1 (první a druhý pokos)

Staničení v km: 0,000 –2,382

Pokos obou břehů a hrází toku Svitava od mostu pod soutokem se Svratkou v k. ú. Přízřenice po silniční most ulice Kaštanová v k. ú. Brněnské Ivanovice.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 2 382 m

orientační výměra – cca 76 000 m<sup>2</sup>

#### Levý břeh

Přístupný mechanizaci po asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu dodavatele PM) od mostu až po vodárenský objekt u nové betonové cyklolávky (nelze přejíždět). Od cyklolávky proti toku po most Kaštanová se nachází těleso ochranné protipovodňové hráze (zemní val) s možným pojezdem menší mechanizace.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů s přesahem po asfaltovou cyklostezku, v ohrázaném úseku pokos celého tělesa hráze po plot Agra Tuřany a soukromý plot nebo s přesahem 0,5 m terénu za tzv. vzdušní patou hráze včetně břehu pod konstrukcí cyklolávky a vodárenské lávky.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

**Nepoškodit výsadbu stromků a keřů mezi nimi!**

#### Pravý břeh

Od ostrohu soutoku Svratky a Svitavy po most D2 strmý břeh pouze pro ruční sečení. Od mostu D2 proti toku po vodárenský objekt nad cyklolávkou je úsek přístupný mechanizaci po koruně protipovodňové hráze nebo ze souběžné nezpevněné cesty za hrází, výše proti toku souběžná asfaltová komunikace (s právem pojezdu dodavatele PM) až po most Kaštanová.

**Požadovány dva pokosy travního porostu, případných jednoletých výmladků a náletů, u ohrázaného úseku nad D2 pokos celého tělesa hráze k polní cestě za hrází, od vodárenského objektu po most Kaštanová s přesahem až k souběžné asfaltové komunikaci.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

**Nepoškodit výsadbu stromků a keřů mezi nimi!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-jih a HZS Brno.Technologie – dle vybavení dodavatele.

***Nesmí dojít k poškození protipovodňových hrází použitím těžké mechanizace!***

***V takovém případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.***

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)

## Lokalita BS 3

### Dílčí úsek BS 3.1 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 1,060 – 1,736

Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Kuřimka, v k.ú. Chudčice, v úseku, který začíná silničním mostem, převádějícím místní komunikaci přes tento tok, a končí ve vzdálenosti cca 30 m před křížením nadzemního elektrického vedení VN s tímto tokem, a to v místě fotbalového hřiště.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 676 m

orientační výměra – 5 000 m<sup>2</sup>

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem zajištění přístupu k toku lze využít pouze místní komunikace vedené k předmětnému silničnímu mostu na toku Kuřimka, tj. v místě začátku sečeného úseku, dále, nad fotbalovým hřištěm a vlastní koryto toku Kuřimka. Předmětný úsek je předurčen pouze pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.**

**Nepoškodit oplocení, elektrické ohradníky a výsadbu na břehových hranách toku Kuřimka!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Chudčice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli zemědělsky obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**



# KARTA SEČENÍ

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)**

## Lokalita BS 3

### Dílčí úsek BS 3.2 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 5,046 – 5,388 a 5,617 – 6,380

Jedná se o pomístný pokos obou břehů a mezi nábřežními zdmi dna upraveného toku Kuřimka, v k.ú. Moravské Knínice. První dílčí úsek začíná ve vzdálenosti cca 25 m nad silničním mostem, převádějící místní komunikaci přes tento tok, a končí silničním mostem v obci ev. č. 3861 – 1. Druhý dílčí úsek začíná silničním mostem v obci, převádějící místní komunikaci přes tento tok, a končí nad obcí nad silničním mostem ev. č. 386 - 003 u výustního vodárenského objektu, který je zaústěn v levém břehu tohoto toku.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – **1 105 m**

orientační výměra – **7 000 m<sup>2</sup>**

Přístup k toku v 1. dílčím úseku je po veřejných komunikacích. Z důvodu oplocených pozemků, zapojených břehových porostů, a to zejména na levém břehu toku, a značně omezených prostorových podmínek je tento úsek předurčen pouze pro ruční sečení. Přístup k toku v 2. dílčím úseku je také po veřejných komunikacích a cyklostezce vedené převážně v těsném souběhu s pravým břehem toku. Z důvodu prudkých svahů a břehových porostů na levém břehu je tento úsek předurčen zejména pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině a s přesahem 0,5 m k cyklostezce, situované převážně v těsné blízkosti a souběhu s tokem, a oploceným zahradám, Dále, vodní vegetace rostoucí ve dně toku mezi nábřežními zdmi, situovanými v intravilánu obce, která zde bude zcela odstraněna (vyhrabána) a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Veškerá**

**posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponehány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.**

**Nepoškodit oplocení na břehových hranách toku Kuřimka!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Moravské Knínice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

## **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: VVT KUŘIMKA (IDVT 10100442)**

### **Lokalita BS 3**

#### **Dílčí úsek BS 3.3 (první a druhý pokos)**

staničení v dg.ř. km: 7,658 – 7,808 a 7,937 - 9,282

Jedná se pokos obou břehů a nadto dna, v úseku od dg. ř.km 7,937 po dg. ř.km 8,550 (silniční most převádějící místní komunikaci na ul. Brněnská), upraveného toku Kuřimka v intravilánu města a k.ú. Kuřim. První dílčí úsek začíná lávkou pro pěší a končí silničním mostem převádějící místní komunikaci přes tento tok v ul. Buďárkova. Druhý dílčí úsek začíná silničním mostem převádějící místní komunikaci přes tento tok v ul. Láznisko a končí v lokalitě u zahrádkářské kolonie, situované na levém břehu toku, viz situační zákres sečené lokality.

#### **Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku – **1 495 m**

orientační výměra – **8 500 m<sup>2</sup>**

Přístup k toku je po veřejných komunikacích a zpevněných plochách pro pěší. Z důvodu oplocených pozemků a staveb v těsné blízkosti toku, pomístně opevněných břehů těžkou kamennou rovnaninou jsou oba dílčí úseky předurčeny pro ruční sečení, mimo úsek od dg. ř.km 8,620 po 9,282, který se nachází v 2. dílčím úseku, lze provádět pomístné sečení např. jednoosou žačkou, spiderem apod. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Kuřimka s ručním dosečením k hladině. Dále, vodní vegetace rostoucí ve dně tohoto toku v dg. ř.km 7,937 – dg. ř.km 8,550, která zde bude zcela odstraněna (vyhrabána) a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.**

### **Nepoškodit oplocení!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Městem Kuřim, HZS Jihomoravského kraje, vlastníky nemovitostí a uživateli oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

## **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: DVT KNÍNICKÝ POTOK (IDVT 10203182)**

### **Lokalita BS 3**

#### **Dílčí úsek BS 3.4 (první a druhý pokos)**

staničení v dg.ř. km: 2,035 – 2,800

Jedná se o pomístný pokos obou břehů a dna upraveného toku Knínický potok, v k.ú. Veverské Knínice, v úseku, který začíná hospodářským mostem pod obcí, převádějící polní cestu přes tento tok, a končí nad lávkou pro pěší (mostkem) k RD v intravilánu obce.

**Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku – 765 m

orientační výměra – 3 800 m<sup>2</sup>

Přístup k toku je po veřejných komunikacích a polní cestě. Z důvodu pomístně oplocených pozemků, příkrých břehů, staveb v těsné blízkosti toku je tento úsek předurčen pouze pro ruční sečení.

***Toto se netýká travního a bylinného porostu ze dna toku.***

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu a případných jednoletých výmladků a náletů na toku Knínický potok s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorníme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Travní a bylinný porost rostoucí přímo ve dně toku Knínický potok zde bude úplně odstraněn (vyhrabán) a zlikvidován v souladu s platnou legislativou.**

**Nepoškodit oplocení na břehových hranách toku!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Veverské Knínice, HZS Jihomoravského kraje, vlastníky staveb a uživateli obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování, výhrab aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

## **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)**

**Lokalita BS 3**

**Dílčí úsek BS 3.5 (první a druhý pokos)**

staničení v dg. ř.km: 24,515 – 25,235

**Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hráze, v k.ú. Tetčice, v úseku od**

nového betonového stabilizačního prahu, vybudovaného na konci přeložky koryta toku Bobrava, po ocelovou lávku pro pěší.

**Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku – 720 m

orientační výměra – 15 000 m<sup>2</sup>

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem přístupu k toku lze využít koryto toku Bobrava, popř. vyšlapanou pěšinu vedoucí k předmětné ocelové lávce. Předurčeno zejména pro ruční sečení s možností i pomístního strojního sečení, např. jednoosou žačkou, spiderem, s ručním dosečením k hladině.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, vodní vegetace a případných jednoletých výmladků a náletů, na pravém a levém břehu a pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích a ochranných hrázích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích a ochranných hrázích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozornujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochranné zemní hráze, na vhodném místě.**

**Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeny do původního stavu!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Tetčice a Městem Rosice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělských pozemků a zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

## **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)**

### **Lokalita BS 3**

#### **Dílčí úsek BS 3.6 (první a druhý pokos)**

staničení v dg. ř.km: 1,830 – 1,964

Jedná se o pokos pravého a levého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní a levobřežní ochranné hráze, v k.ú. Modřice a lokalitě u CTPark Modřice, v úseku od silničního mostu, převádějící Evropskou silnici E461 přes tento tok, po ocelovou lávku pro pěší.

**Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku – 134 m

orientační výměra – 4 300 m<sup>2</sup>

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních oplocených pozemků, nedostatečné šířky koruny zejména pravobřežní ochranné zemní hráze. Za účelem přístupu k toku lze využít místní komunikaci vedenou k lávce pro pěší a areálové komunikace CTPark Modřice. Předmětný úsek je předurčen pouze pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu včetně jednoletých výmladků a náletů na pravém a levém břehu a pravobřežní a levobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na obou březích a ochranných hrázích tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na březích a ochranných hrázích ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochranné zemní hráze, na vhodném místě.**

**Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeny do původního stavu!**

Spalování suché biomasy a jednoletých a dvouletých výmladků a náletů v této lokalitě nedoporučujeme! V případě, že se zhotovitel rozhodne pro spalování tohoto materiálu na místě samém, tak toto bude prováděno pouze v korytě toku Bobrava při jeho hladině s tím, že spalování je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, městem Modřice, HZS Jihomoravského kraje, uživateli oplocených zahrad, správcem silnice E461 a železnice a současně vlastníky objektů situovaných v areálu CTPark Modřice.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

## **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: BOBRAVA (IDVT 10100108)**

**Lokalita BS 3**

### **Dílčí úsek BS 3.7 (první a druhý pokos)**

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 1,630

Jedná se o pokos pravého břehu upraveného toku Bobrava a jeho pravobřežní ochranné zemní hráze, v k.ú. Popovice u Rajhradu a Modřice, v úseku od soutoku s tokem Svratka (IDVT 10100010) po začátek opevnění spádového stupně Popovice.

#### **Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku – 1 630 m

orientační výměra – 19 500 m<sup>2</sup>

Přístup k toku je velmi omezený z důvodu okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad. Za účelem zajištění přístupu k toku lze využít nezpevněných komunikací (polní cest) vedených k ČOV Popovice, v souběhu se zahradami RD a železničním tělesem. Převážně ruční sečení s možností i pomístního strojního sečení, např. jednoosou žačkou, spiderem, s ručním dosečením k hladině. V úseku od ČOV Popovice po sjezd na polní cestu v lokalitě za zahradami RD lze, v případě vhodných klimatických podmínek, tj. za sucha, sečení provádět z koruny ochranné zemní hráze, šířky do 3,0 m, i vhodným traktorem s žacím ramenem.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu včetně jednoletých výmladků a náletů na pravém břehu a pravobřežní ochranné zemní hrázi toku Bobrava s ručním dosečením k hladině. Veškerá posečená hmota ponechaná na břehu a ochranné hrázi tohoto toku musí být řádně pomulčována. V případě, že budou na břehu a ochranné hrázi ponechány shluky travní aj. hmoty, tak výslovně upozorňujeme, že se bude jednat o zvlášť závažný důvod pro nepřevzetí prací!!! Výmladky a nálety budou po zaschnutí zlikvidovány v souladu s platnou legislativou, mimo ochrannou zemní hráz, na vhodném místě.**

**Nepoškodit oplocení a ochranné zemní hráze! V opačném případě musí být ochranné zemní hráze uvedeno do původního stavu!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Popovice, městem Modřice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace (mulčování aj.) musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: LESKAVA

## Lokalita BS 4

### Dílčí úsek BS 4.1 (první a druhý pokos)

staničení v km: 2,374 – 5,720

Jedná se o pokos obou břehů úpravy Leskavy v úseku od železničního mostu v Dolních Heršpicích (pod ul. Vídeňskou) po konec úseku v ohybu koryta nad zrušeným mostkem nad D1 u zastávky autobusu naproti zahradnictví.

#### Popis dvou dílčích částí (dle charakteru koryta) a požadovaných prací:

celková délka úseku – 3 346 m

orientační výměra – 21 000 m<sup>2</sup>

**Část 1: od železničního mostu v k. ú. Dolní Heršpice (ul. Vídeňská) po silniční most ulice**

**Čermákova v k. ú. Starý Lískovec**

Přístup k toku pro ruční sečení je možný po levobřežní zpevněné cestě a proti toku ke Starému Lískovci po navazující souběžné pěšině. Na pravém břehu mezi tokem a železniční dráhou jsou většinou zahrádky s oploceními na břehové hraně.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na levém břehu po nezpevněnou cestu podél břehové hrany a po cca stejnou výšku (resp. po zahradní ploty) na protilehlém pravém břehu s pomístními dřevinami.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

**Nepoškodit pomístnou výsadbou stromků pod ulicí Lány v k.ú. Bohunice!**

**Část 2: v zástavbě od silničního mostu ulice Čermákova v k. ú. Starý Lískovec po konec úseku za ohybem koryta cca 40 m nad bývalým mostkem nad D1**

**u zastávky autobusu naproti zahradnictví.**

Ve směru proti toku nad mostem ulice Čermákova po ul. Točná se kosí po ploty zahrad na obou břehových hranách. Na ulici Malešovské také pruh mezi levobřežní panelovou protipovodňovou zídka a zahradními ploty a proti proudu po plot sportovního areálu, nad D1 s přesahem 0,5 m nad opevněním koryta dlažbou po konec úseku za ohybem koryta.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů po ploty zahrad, výše proti toku s přesahem 0,5 m na terén za břehovou hranu, pomístně za panelovou zídka, nad D1 s přesahem 0,5 m na terén.**



**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Veškerá posečena hmota na břehu ponechaná musí být řádně pomulčována. Vynechaná místa, nepomulčované shluky travní hmoty, výmladky a nálety budou důvodem k nepřevzetí prací.**

**Nepoškodit popínavý břečťan na panelové zídce na ulici Malešovské!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Bohunice a Starý Lískovec a HZS Brno.  
Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos včetně likvidace výhrabem nebo pomulčováním do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: RAKOVEC**

## Lokalita BS 5.1

### (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 0,400

Jedná se o pokos obou břehů (včetně ochranných zemních valů) upraveného toku Rakovec, v k.ú. Hrušky u Brna, v úseku od jeho zaústění do toku Litava až do vzdálenosti cca 140 m nad silniční most ev. č. 4194-5, který převádí krajskou komunikaci přes tento tok.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 400 m

orientační výměra – 6 000 m<sup>2</sup>

Výše uvedený úsek je přístupný z krajské komunikace II/416. Úsek je předurčený převážně pro ruční popřípadě strojní sečení (např. jednoosé žačky, spider aj.). Traktor s žacími ramenem lze v předmětném úseku, z důvodu výsadby ovocných stromů a problematického přístupu, přes okolní zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky, k tomuto toku, využít velmi omezeně. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na pravém a levém břehu toku Rakovec včetně ochranných zemních valů až po patu jejich vzdušných líců, tj. obhospodařované pozemky.**

**Požadujeme kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ochranných zemních valech s ručním dosečením k hladině.**

**Nepoškodit pomístnou výsadbu ovocných stromů a ochranné zemní valy!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Křenovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31.10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: HLOUŠEK

## Lokalita BS 6.1

### (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 0,083

Jedná se o pokos obou břehů, z nichž levý břeh je částečně opevněn kamennou rovnaninou prorůstající travní vegetací, včetně dna upraveného toku Hloušek v k.ú. Viničné Šumice v úseku od soutoku tohoto toku s tokem Kovalovický potok po výtoku ze zatrubněného toku Hloušek.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 83 m

orientační výměra – 350 m<sup>2</sup>

Výše uvedený úsek je přístupný z místní asfaltové komunikace vedené po levém břehu toku Hloušek. Vzhledem k malé ploše k pokosu a opevněnému levému břehu kamennou rovnaninou, prorůstající travní vegetací, je tento úsek předurčen pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích a dně toku Hloušek.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Viničné Šumice, HZS Jihomoravského kraje.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

# KARTA SEČENÍ

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: HLOUŠEK**

## Lokalita BS 6.2

### Dílčí úsek 10.2 (první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,447 – 0,970

Jedná se o pokos obou břehů, z nichž levý břeh je v úseku od km 0,818 – 0,964 opevněn kamennou rovinou, včetně dna upraveného toku Hloušek v k.ú. Viničné Šumice v úseku od dřevěného prahu v dg. ř. km 0,447 po výtok ze zatrubněného toku Hloušek.

#### Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – **523 m**  
orientační výměra – **1 600 m<sup>2</sup>**

Ve spodní části úpravy je tok Hloušek nepřístupný, prochází mezi zahradami. Dále je tok Hloušek přístupný pouze z levého břehu (na pravém břehu se nachází staré oplocení a rostou dřeviny a křoviny) částečně z místní asfaltové komunikace. Úsek je předurčen pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích a dně toku Hloušek.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci!**

#### **Nepoškodit oplocení!**

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Viničné Šumice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků.  
Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.**

# KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: PRACKÝ POTOK

## Lokalita BS 7

(první a druhý pokos)

staničení v km: 1,933 – 2,536

Jedná se o pokos obou břehů opraveného lichoběžníkového koryta potoka v obci Prace u Brna od betonového trubního propustku při konci zahrad pod intravilánem obce (tj. proti proudu) až po výtok ze zatrubnění potoka mezi domy při ulici Na Návsí.

### Popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku – 603 m

orientační celková výměra – 2 200 m<sup>2</sup>

### Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů

*na pravém břehu potoka (vč. opevnění návodní paty kamenivem) po ploty zahrad s navázáním na veřejně přístupné plochy, na protilehlém levém břehu pokos s přesahem po pěšinu nebo po plot (vč. opevnění návodní paty kamenivem).*

### Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Spalování suché biomasy je možné v souladu s obecní vyhláškou a zásadami PO. Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. června, druhý pokos musí být hotov do 31. října.**

## KARTA SEČENÍ

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: TVAROŽENSKÝ POTOK**

**Lokalita BS 8**

**(první a druhý pokos)**

staničení v km: 0,440 – 1,025 a 2,024 – 2,145

Jedná se o pokos obou břehů lichoběžníkového koryta drobného vodního toku Tvaroženský potok od zpevněného brodu k rybníku Santon podél hřiště až po lávku pro pěší na začátku zástavby (1.část) a od silničního mostu na konci návsi po zaústění Pozořického potoka (2.část).

### **Popis úseků a požadovaných prací:**

celková délka obou částí úseku – **705 m**

orientační celková výměra – **4 600 m<sup>2</sup>**

Pro výskyt dřevin vhodné jen pro ruční sečení.

**Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu s přesahem 0,5 m za břehové hrany, v kratší horní části se jedná o pokos také mezi kamenivem při hladině.**

**Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.**

Spalování suché biomasy je možné v souladu s obecní vyhláškou a zásadami PO.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. června, druhý pokos musí být hotov do 31. října.**

## Sečení trvalých travních porostů 2024 - PROVOZ BRNO - SEVER

Loka- lita	Dílčí úsek (DÚ)	Tok	Obec	Rozloha DÚ v m <sup>2</sup> *	Rozloha v m <sup>2</sup> celkem *	Stručný charakter seče	Tech nik	Cena za jednu seč	Počet sečí	Cena celkem
BS 1	BS 1.1	Říčka	Šlapanice	14 500	103 700	Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!	Ing. Spousta		2	0
	BS 1.2	Svitava	Brno - Zábřdovice	18 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Pouze pro ruční pokos.			2	0
	BS 1.3	Svitava	Brno - Židenice	3 600		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Pouze pro ruční pokos. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!			2	0
	BS 1.4	Svitava	Brno - Husovice	19 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace.			2	0
	BS 1.5	Svitava	Brno - Maloměřice	14 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Pouze pro ruční pokos.			2	0
	BS 1.6	Svitava	Brno - Maloměřice	3 600		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Pouze pro ruční pokos.			2	0
	BS 1.7	Svitava	Brno - Maloměřice	20 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace.			2	0
	BS 1.8	Svitava	Brno - Obřany	11 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!			2	0
BS 2	BS 2.1	Svitava	Přizřenice	76 000	145 000	Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!	Ing. Spousta		2	0
	BS 2.2	Svitava	Brno - Komárov	48 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!			2	0
	BS 2.3	Svitava	Brno - střed	21 000		Pokos travního porostu i případného náletu, výhrab, odvoz a zákonná likvidace. Částečně mechanizace. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!			2	0
BS 3	BS 3.1	Kuřimka	Chudčice	5 000	63 100	Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Výmladky a nálety budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Nepoškodit oplocení, elektrické ohradníky a výsadbu!	Ing. Novotný		2	0
	BS 3.2	Kuřimka	Moravské Knínice	7 000		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Nepoškodit oplocení!			2	0
	BS 3.3	Kuřimka	Kuřim	8 500		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Nepoškodit oplocení!			2	0
	BS 3.4	Kninický potok	Veverské Knínice	3 800		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Nepoškodit oplocení!			2	0
	BS 3.5	Bobrava	Tetčice	15 000		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Nepoškodit ochranné zemní hráze a oplocení!			2	0
	BS 3.6	Bobrava	Modřice	4 300		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s MÚ a HZS. Nepoškodit ochranné zemní hráze a oplocení!			2	0
	BS 3.7	Bobrava	Popovice u Rajhradu, Modřice	19 500		Pokos travního a bylinného porostu a případného náletu včetně řádného pomulčování a likvidace hmoty. Pomístné odstranění vodní vegetace ze dna toku. Výmladky, nálety a vodní vegetace budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. Spalování biomasy - projednání s OÚ, MÚ a HZS. Nepoškodit ochrannou zemní hráz a oplocení!			2	0
BS 4	BS 4.1	Leskava	Brno - Starý Lískovec	21 000	31 300	Úsek částečně přístupný pro mechanizaci. Pokos včetně likvidace výmladků, výhrab a zákonná likvidace. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS. Provedena výsadba, nesmí dojít k jejím u poškození!	Ing. Spousta		2	0
	BS 4.2	Leskava	Brno - Bosonohy	6 000		Úsek není přístupný pro mechanizaci. Pokos včetně likvidace výmladků, výhrab a zákonná likvidace. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS.			2	0
	BS 4.3	Leskava	Dolní Heřpice	4 300		Aktuálně zkrácený úsek částečně přístupný pro mechanizaci. Pokos včetně likvidace výmladků, výhrab a zákonná likvidace. Spalování biomasy - projednání s OÚ a HZS.			2	0

BS 5	BS 5.1	Rakovec	Hrušky u Brna	6 000	22 500	Převážně ruční sečení s možností díličního strojního sečení. Ruční sečení provést k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ochranných zemních valech. Nesmí dojít k poškození výsadby ovocných stromů a ochranných zemních valů!	David Bušov		2	0
	BS 5.2	Rakovec	Křenovice u Slavkova	8 500		Možnost strojního sečení s ručním dosečením k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích.			2	0
	BS 5.3	Rakovec	Velešovice	8 000		Možnost strojního sečení s ručním dosečením k hladině. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích. Nesmí dojít k poškození obecní výsadby!			2	0
BS 6	BS 6.1	Hloušek	Viničné Šumice	350	1 950	Ruční sečení. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy.			2	0
	BS 6.2	Hloušek	Viničné Šumice	1 600		Ruční sečení. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy. Nepoškodit oplocení!			2	0
BS 7	X	Pracký potok	Prace	x	2 200	Úsek není přístupný pro mechanizaci. Ruční sečení včetně likvidace jednoletých výmladků, výhrab a zákonná likvidace.	Ing. Spousta		2	0
BS 8	X	Tvaroženský potok	Tvarožná	x	4 600	Ruční sečení travního a bylinného porostu s přesahem 0,5 m za břehové hrany. Výhrab, odvoz a zákonná likvidace biomasy.	Ing. Spousta		2	0
<b>Výměra v m<sup>2</sup> celkem za celý provoz</b>					<b>374 350</b>					<b>0 Kč</b>

### Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:		0,-	0 %
	Sídlo:			
	IČO / DIČ:			
	E-mail, telefon:			
	Oprávněná osoba poddodavatele:			