

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zelená 1084/15a

Objekt:

02 - Výměna kotle a ohřivače vody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TZB Kladno s.r.o.

IČ:

28428161

DIČ:

CZ 284 281 61

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 625,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 625,22	21,00%	41 291,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 916,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zelená 1084/15a

Objekt: 02 - Výměna kotle a ohřivače vody

Misto: Datum: 09.02.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: TZB Kladno s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 196 625,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	953845216	Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm v 3 m	soubor	1,000		
	PP		Vyložkování stávajících kominových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení kominu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm				
	VV		vložka AK/AK, roura 80 mm				
	VV	1			1,000		
2	K	953845221	Příplatek k vyložkování kominového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm ZKD 1 m výšky	m	24,000		
	PP		Vyložkování stávajících kominových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení kominu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky kominového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky do 100 mm				
D	998		Přesun hmot				
3	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,089		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m				
4	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,089		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
5	K	725759601	Montáž a dodávka kalichu pro úkapy se zápachovou uzávěrou	kus	1,000		
6	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,010		
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
7	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m				
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				
8	K	731191942	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 5 do 10 m2	soubor	1,000		
	PP		Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle přes 5 do 10 m2				
9	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW vč. kohoutů a potrubí	kus	1,000		
	PP		Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW				
10	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu 30 kW	soubor	1,000		
	PP		Kotel ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 30 kW				
11	M	48417615	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 30kW	kus	1,000		
	PP		kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 30kW Kotel bez plastových součástek.				
12	K	731391812	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		
	PP		Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2				
13	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000		
	PP		Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů rozdělovače odtahů spalin (2 x 80 mm) připojení na kotli, průměru 80/125 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	731R01	Ekologická likvidace starého kotle	kus	1,000		
	PP		Ekologická likvidace starého kotle				
15	K	580507208	Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu	kus	1,000		
	PP		Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu				
16	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,031		
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
17	K	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,031		
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				
18	K	73201-R	Připojovací skupina s regulací tlaku vody	kus	1,000		
	PP		Připojovací skupina s regulací tlaku vody				
19	K	73202-R	Čidlo TUV	kus	1,000		
	PP		Čidlo TUV				
20	K	73203-R	Třicestný kohout DN 20-25	kus	3,000		
	PP		Třicestný kohout DN 20-25				
21	K	73204-R	Pohon 230 V	kus	3,000		
	PP		Pohon 230 V				
22	K	73205-R	Filtr s magnetem DN 20	kus	1,000		
	PP		Filtr s magnetem DN 20				
23	K	73206-R	Ekologická likvidace ohřivače vody	kus	1,000		
	PP		Ekologická likvidace starého kotle				
24	K	732211111	M+D Ohřivač zásobníkový nepřímotopný s jedním výměníkem o objemu do 100 l	soubor	1,000		
	PP		závěsný, nepřímotopný zásobník z oceli 75 litrů připojovací sada a krycí sada pro kombinaci se závěsnými kotli jsou k dostání jako příslušenství zásobník teplé vody s vysoce kvalitním smaltem ochranná hořčíková anoda vnitřní trubkový výměník tepla opláštění s práškovou povrchovou úpravou (bílé) tepelná izolace z vysoce kvalitní polyuretanové pěny				
25	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového včetně kohoutů, odpadního potrubí	kus	1,000		
26	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku	kus	1,000		
27	K	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou	kus	1,000		
28	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,071		
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
29	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m	t	0,071		
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
30	K	73401-R	Rozšiřovací model VR 70	kus	1,000		
	PP		Rozšiřovací model VR 70				
31	K	73402-R	Rozšiřovací modul VR 71	kus	1,000		
	PP		Rozšiřovací modul VR 71				
32	K	73403-R	Automatické odvětrání DN 15	kus	6,000		
	PP		Automatické odvětrání DN 15				
33	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4				
34	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2				
35	K	734295265	Pohon směšovací ventilů solárních a otopných systémů ovládání ekvitermní regulace	kus	1,000		
36	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003		
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
37	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
38	K	74101-R	Demontáž elektroinstalace	kompl.	1,000		
	PP		Demontáž elektroinstalace				
39	K	74102-R	Dodávka kabelů, lišt, pospojování	kompl.	1,000		
	PP		Montáž a dodávka kabelů, lišt, pospojování				
40	K	74103-R	Montáž kabelů pro kotel a MaR	kompl.	1,000		
	PP		Montáž kabelů pro kotel a MaR				
41	K	741330203	Montáž a dodávka součástí stykačů se zapojením-adaptér	kus	1,000		
	PP		Montáž součástí stykačů se zapojením adapterů				
42	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,010		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
43	K	998741192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
44	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	9,000		
	PP		Pomocné stavební práce.				
	VV		Vysekání a zapravení drážky pro vysazení kanalizační odbočky.				
	VV		kompletní úklid společných prostor po dokončení stavby				
	VV		zednická oprava komína a materiál				
			6+3		9,000		
45	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací				
	VV		elektrikář odborný				
	VV		elektro zapojení kotlů a revize				
			4		4,000		
46	K	HZS42120	Revizní technik specialista - revize plynu	hod.	7,000		
47	K	HZS421200	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize komína	hod.	3,000		
48	K	732-03	Připojovací materiál plyn, elektro	kompl.	1,000		
	PP		Připojovací materiál				
49	K	732-04	Spotřební materiál stavební - malta, štuk, malba, fólie	kompl.	1,000		
	PP		Spotřební materiál				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
50	K	013002000	Projektové práce - plyn, elektro	kompl.	1,000		
	PP		Projektové práce				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
51	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 780,350		
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
52	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1 780,350		
	PP		Kompletační a koordinační činnost				
	D	VRN6	Územní vlivy				
53	K	060001000	Mimostaveništní doprava	kompl.	1,000		
	PP		Územní vlivy				
	D	VRN7	Provozní vlivy				
54	K	070001000	Parkovné	kompl.	1,000		
	PP		Provozní vlivy				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
55	K	090001000	Ostatní náklady	%	1 780,350		
	PP		Ostatní náklady				