

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Sociální byty Bulovka</b>	2002500	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby: <b>ZL-002</b>
---	---------	------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČO:00064581, Zastoupená Ing. Janem Rákem, ředitelem hospodaření s majetkem

Zhotovitel: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO:45309612

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-002
-------------------	-----	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	navýšení o 16 dní z důvodu většího rozsahu prací (364m2 SDK podhledu)
------------------------------	-----	----	---

Popis a zdůvodnění změny:

### SDK podhledy

Na pokyn projektanta bude ve všech místnostech a chodbách proveden SDK podhled (364m2 SDK vše VCP). Naopak se ruší stavební úpravy stropů (škrábání, otlučení a opravy omítek, rýhování EL ve stropech)

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>-190 615,79</b>	<b>597 504,08</b>	<b>406 888,29</b>

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 11/2023)

### Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing.	datum	podp.
Objednatel	jméno	Ing.	datum	podp.
AD-HIP - Projektant	jméno	MgA	datum 12.12.23	podp.
TDS	jméno	Rac	datum 12.12.23	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Ing.  
Pe  
Ka



**Odčitatelné položky**
**-190 615,79**

PČ/zadávací PD	SP/BY T	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	SP3NP	K	784121001	Oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	26,590	40,64	1 080,62
	SP3NP	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP3NP	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP3NP	OP		"Strop" 14,38+2,67+6,83+2,7		26,590		
32	SP3NP	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	26,590	20,49	544,83
	SP3NP	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP3NP	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
32	SP4NP	K	784121001	Oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	19,720	40,64	801,42
	SP4NP	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP4NP	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP4NP	OP		"Strop" 14,38+2,7+2,67		19,720		
33	SP4NP	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	19,720	20,49	404,06
	SP4NP	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	SP4NP	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
6	BYT 3.1	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	39,230	351,34	13 783,07
	BYT 3.1	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.1	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.1	OP		5,27+16,84+13,36+3,76		39,230		
17	BYT 3.1	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	39,230	12,77	500,97
	BYT 3.1	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 3.1	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
106	BYT 3.1	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	46,14	1 810,07
	BYT 3.1	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.1	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
107	BYT 3.1	K	784121001	Oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	40,64	1 594,31
	BYT 3.1	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.1	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.1	OP		"Strop" 5,27+16,84+13,36+3,76		39,230		
108	BYT 3.1	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	20,49	803,82
	BYT 3.1	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.1	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
3	BYT 3.2	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	30,860	351,34	10 842,35
	BYT 3.2	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.2	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.2	OP		3,88+16,8+4,94+3,24		30,860		
11	BYT 3.2	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,860	12,77	394,08
	BYT 3.2	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 3.2	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
93	BYT 3.2	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	46,14	1 423,88
	BYT 3.2	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.2	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
94	BYT 3.2	K	784121001	Oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	40,64	1 254,15
	BYT 3.2	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.2	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.2	OP		"Strop" 3,88+16,8+3,24+4,94		30,860		
95	BYT 3.2	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	20,49	632,32
	BYT 3.2	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.2	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
4	BYT 3.3	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	22,020	351,34	7 736,51
	BYT 3.3	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.3	OP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 3.3	OP		3,11+15,85+3,06		22,020		
15	BYT 3.3	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,020	12,77	281,20
	BYT 3.3	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 3.3	OP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
94	BYT 3.3	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,020	46,14	1 016,00
	BYT 3.3	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.3	OP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
95	BYT 3.3	K	784121001	Oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	22,020	40,64	894,69
	BYT 3.3	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.3	OP		Oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 3.3	OP		"Strop" 3,11+15,85+3,06		22,020		
96	BYT 3.3	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech v do 3,80 m	m2	22,020	20,49	451,19
	BYT 3.3	OP		Rozmývání podkladu po oškrabání malty v místnostech výšky do 3,80 m				



	BYT 3.3											
2	BYT 3.4	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	22,190	351,34		7 796,23			
	BYT 3.4	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
	BYT 3.4	OV		3,24*3,05+15,89		22,190						
8	BYT 3.4	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,190	12,77		283,37			
	BYT 3.4	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %								
	BYT 3.4	OV										
89	BYT 3.4	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,190	46,14		1 023,65			
	BYT 3.4	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.4	OV										
90	BYT 3.4	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	22,190	40,64		901,80			
	BYT 3.4	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.4	OV		"Strop" 3,24*3,05+15,89+3,05		22,190						
91	BYT 3.4	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	22,190	20,49		454,67			
	BYT 3.4	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.4	OV										
2	BYT 3.5	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	30,480	351,34		10 708,84			
	BYT 3.5	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
	BYT 3.5	OV		3,88*3,24+16,7+4,66		30,480						
8	BYT 3.5	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,480	12,77		389,23			
	BYT 3.5	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %								
	BYT 3.5	OV										
90	BYT 3.5	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	46,14		1 406,35			
	BYT 3.5	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.5	OV										
91	BYT 3.5	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	40,64		1 238,71			
	BYT 3.5	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.5	OV		"Strop" 3,88*3,24+16,7+4,66		30,480						
92	BYT 3.5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	20,49		624,54			
	BYT 3.5	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.5	OV										
3	BYT 3.6	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	46,460	351,34		16 323,26			
	BYT 3.6	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
	BYT 3.6	OV		8,38*1,16+1,05+15,31+4,33+16,21		46,460						
12	BYT 3.6	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	46,460	12,77		593,29			
	BYT 3.6	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %								
	BYT 3.6	OV										
94	BYT 3.6	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,460	46,14		2 143,66			
	BYT 3.6	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.6	OV										
95	BYT 3.6	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	46,460	40,64		1 888,13			
	BYT 3.6	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.6	OV		"Strop" 8,38*1,16+1,05+15,31+4,33+16,21		46,460						
96	BYT 3.6	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	46,460	20,49		951,97			
	BYT 3.6	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 3.6	OV										
6	BYT 4.1	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	39,230	351,34		13 783,07			
	BYT 4.1	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
	BYT 4.1	OV		5,27*16,84+13,36+3,76		39,230						
17	BYT 4.1	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	39,230	12,77		500,97			
	BYT 4.1	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %								
	BYT 4.1	OV										
106	BYT 4.1	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	46,14		1 810,07			
	BYT 4.1	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 4.1	OV										
-107	BYT 4.1	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	40,64		1 594,31			
	BYT 4.1	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 4.1	OV		"Strop" 5,27*16,84+13,36+3,76		39,230						
108	BYT 4.1	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,230	20,49		803,82			
	BYT 4.1	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
	BYT 4.1	OV										

3	BYT 4.2	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	30,860	351,34	10 842,35
	BYT 4.2	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 4.2	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*18,8+4,94*3,24		30,860		
	BYT 4.2	V						
11	BYT 4.2	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,860	12,77	394,08
	BYT 4.2	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 4.2	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*18,8+4,94*3,24				
93	BYT 4.2	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	45,14	1 423,88
	BYT 4.2	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.2	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*18,8+4,94*3,24				
94	BYT 4.2	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	40,64	1 254,15
	BYT 4.2	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.2	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*18,8+4,94*3,24		30,860		
	BYT 4.2	V		"Strop" 3,88*18,8+4,94*3,24				
95	BYT 4.2	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,860	20,49	632,32
	BYT 4.2	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.2	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*18,8+4,94*3,24				
4	BYT 4.3	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	22,690	351,34	7 971,90
	BYT 4.3	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 4.3	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,22*16,41+3,06		22,690		
	BYT 4.3	V						
13	BYT 4.3	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	22,690	12,77	289,75
	BYT 4.3	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 4.3	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,22*16,41+3,06				
94	BYT 4.3	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,690	45,14	1 046,92
	BYT 4.3	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.3	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,22*16,41+3,06				
95	BYT 4.3	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	22,690	40,64	922,12
	BYT 4.3	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.3	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,22*16,41+3,06		22,690		
	BYT 4.3	V		"Strop" 3,22*16,41+3,06				
96	BYT 4.3	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	22,690	20,49	454,92
	BYT 4.3	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.3	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,22*16,41+3,06				
2	BYT 4.4	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	30,100	351,34	10 575,33
	BYT 4.4	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 4.4	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,37*23,28+3,45		30,100		
	BYT 4.4	V						
9	BYT 4.4	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,100	12,77	354,38
	BYT 4.4	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 4.4	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,37*23,28+3,45				
90	BYT 4.4	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,100	46,14	1 368,81
	BYT 4.4	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.4	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,37*23,28+3,45				
91	BYT 4.4	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,100	40,64	1 223,26
	BYT 4.4	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.4	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,37*23,28+3,45		30,100		
	BYT 4.4	V		"Strop" 3,37*23,28+3,45				
92	BYT 4.4	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,100	20,49	616,75
	BYT 4.4	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.4	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,37*23,28+3,45				
2	BYT 4.5	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	30,480	351,34	10 708,84
	BYT 4.5	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	BYT 4.5	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*3,24+18,7*4,66		30,480		
	BYT 4.5	V						
8	BYT 4.5	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	30,480	12,77	389,23
	BYT 4.5	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 4.5	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*3,24+18,7*4,66				
90	BYT 4.5	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	45,14	1 406,35
	BYT 4.5	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.5	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*3,24+18,7*4,66				
91	BYT 4.5	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	40,64	1 238,71
	BYT 4.5	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.5	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*3,24+18,7*4,66		30,480		
	BYT 4.5	V		"Strop" 3,88*3,24+18,7*4,66				
92	BYT 4.5	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	30,480	20,49	624,54
	BYT 4.5	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.5	Průběh P80		Průběh opravované plochy: 3,88*3,24+18,7*4,66				
	BYT 4.5	V						



3	BYT 4.6	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	46,320	351,34	16 274,07
	BYT 4.6			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, šouřky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, šouřky šuku 3 mm stropů, v rozsahu spravované plochy do 10%				
	BYT 4.6			<small>Práce podle: Průmyslový standard ČSN 730 2010, 2011, 2012, 2013, 2014</small>				
	BYT 4.6			<small>8,25+1,18+1,04+15,31+4,33+16,21</small>		46,320		
11	BYT 4.6	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	46,320	12,77	591,51
	BYT 4.6			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %				
	BYT 4.6			<small>Práce podle: Průmyslový standard ČSN 730 2010, 2011, 2012, 2013, 2014</small>				
93	BYT 4.6	K	764111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	46,320	46,14	2 137,20
	BYT 4.6			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.6			<small>Práce podle: Průmyslový standard ČSN 730 2010, 2011, 2012, 2013, 2014</small>				
94	BYT 4.6	K	764121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	46,320	40,64	1 862,44
	BYT 4.6			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.6			<small>Práce podle: Průmyslový standard ČSN 730 2010, 2011, 2012, 2013, 2014</small>				
	BYT 4.6			<small>"Strop" 8,25+1,18+1,04+15,31+4,33+16,21</small>		46,320		
95	BYT 4.6	K	764121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	46,320	20,49	949,10
	BYT 4.6			Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	BYT 4.6			<small>Práce podle: Průmyslový standard ČSN 730 2010, 2011, 2012, 2013, 2014</small>				
	EL.SIL			stavební přípomoc - šlic ve zdvu - RÝHOVÁNÍ	m	150,00	23,42	3 513,00

**Odčitatelné položky**

**190 615,79**

## Položky navíc (VCP)

597 504,08

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	297,770	1 042,30	310 365,67
	<i>místnost 3.1.01</i>		5,27		
	<i>místnost 3.1.02</i>		16,84		
	<i>místnost 3.1.03</i>		13,36		
	<i>místnost 3.2.01</i>		3,88		
	<i>místnost 3.2.02</i>		18,8		
	<i>místnost 3.2.04</i>		4,94		
	<i>místnost 3.4.01</i>		3,24		
	<i>místnost 3.4.02</i>		15,89		
	<i>místnost 3.5.01</i>		3,88		
	<i>místnost 3.5.03</i>		18,7		
	<i>místnost 3.5.04</i>		4,66		
	<i>místnost 3.6.01</i>		8,38		
	<i>místnost 3.6.02</i>		1,18		
	<i>místnost 3.6.03</i>		1,05		
	<i>místnost 3.6.04</i>		15,31		
	<i>místnost 4.1.01</i>		5,27		
	<i>místnost 4.1.02</i>		16,84		
	<i>místnost 4.1.03</i>		13,36		
	<i>místnost 4.2.01</i>		3,88		
	<i>místnost 4.2.02</i>		18,8		
	<i>místnost 4.2.04</i>		4,94		
	<i>místnost 4.3.01</i>		3,22		
	<i>místnost 4.3.02</i>		16,41		
	<i>místnost 4.4.01</i>		3,37		
	<i>místnost 4.4.02</i>		23,28		
	<i>místnost 4.5.01</i>		3,88		
	<i>místnost 4.5.02</i>		18,7		
	<i>místnost 4.5.03</i>		4,66		
	<i>místnost 4.6.01</i>		8,25		
	<i>místnost 4.6.02</i>		1,18		
	<i>místnost 4.6.03</i>		1,04		
	<i>místnost 4.6.04</i>		15,31		
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,660	1 112,57	9 634,86
	<i>místnost 3.6.05</i>		4,33		
	<i>místnost 4.6.05</i>		4,33		
	SDK podhled deska 2xRF1 12,5mm(impregnované) EI45, bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,580	1 371,50	14 510,47
	<i>místnost 3.1.04</i>		3,76		
	<i>místnost 3.3.03</i>		3,06		
	<i>místnost 4.1.04</i>		3,76		
	SDK podhled deska 2xRF 12,5mm EI45, bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	47,700	1 280,50	61 079,85
	<i>místnost 3.0.01</i>		14,39		
	<i>místnost 3.3.01</i>		3,11		
	<i>místnost 3.3.02</i>		15,85		
	<i>místnost 4.0.01</i>		14,35		
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	364,710	24,59	8 968,22
763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	578,906	81,20	47 007,17

763131766	Příplatek k SDK pohledu za výšku zavěšení přes 1 do 1,5 m	m2	364,71	104,00	37 929,84
	VRN - zařízení staveniště <i>(16 dní na VCP SDK) v původním rozpočtu 4248,-kč/den</i>	kč	1,00	67 968,00	67 968,00
	VRN - inženýrská činnost <i>(16 dní na VCP SDK) kompletační a koordinační činnost v původním rozpočtu 564,-kč/den , týdení práce rozpočtáře/technika 25000,-kč</i>	kč	1,00	34 024,00	34 024,00
	VRN - provozní vlivy <i>(16 dní na VCP SDK) v původním rozpočtu 376,-kč/den</i>	kč	1,00	6 016,00	6 016,00

**Položky navíc (VCP)**

**597 504,08**