

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/294



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná

Ing. Pavel Křížek, hlavní TPSC Šumperk, č. telefonu: [REDACTED]

+

Ing. David Potěšil, TPSC Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu: [REDACTED]

+

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Vičar, autorizovaný stavitel,

IČO: 13241761,

DIČ: CZ 5411263055,

místem podnikání: Chválkovická 194, 779 00 Olomouc

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Soustředěná údržba LHC Šternberk**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/294** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **26. 6. 2017.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 8. 2017.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **288 350,- Kč** bez DPH, slovy dvěsetosmdesátosmtisícetřístpadesát korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si

tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

- Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
- Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
- Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12* měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
- V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Olomouci, dne: 16.6.2017

V Šumperku, dne: 19.06.2017

Lesy České republiky, s.p. (031)
Sídlo: Panská 110/10, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČO: 25221111 DIČ: CZ25221111

AUTORIZOVANÝ STAVITEL
CHVALOVICKA 194, 773 00 OLMOUC
IČO 15241761 DIČ CZ5411263055

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129/1
Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk

KSO:
Místo: CC-CZ: 8.6.2017
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 13241761 CZ5411263055
Petr Včar, autorizovaný stavitel
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 350,00
Sazba daně Základ daně
21,00% 288 350,00
15,00% snížená 0,00
Cena s DPH 348 903,50

V CZK

[11]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Sumpersk
Potoční 2161/22, 797 01 Šumperk

PETR VČAR
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
Číslo autorizace: 194, JTS 00 O
IČO 13241761 DIČ CZ54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 129/1

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk

Místo: Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	revír Laštany	288 350,00	348 903,50	STA
01-01	LC K Dolanům	95 470,00	115 518,70	STA
01-02	LC K Ovčáčka	49 050,00	59 350,50	Soupis
04-01	LC Velké Serpentine	23 920,00	28 943,20	Soupis
02	revír Bělkovice	22 500,00	27 225,00	Soupis
02-01	LC Na Podkovu	80 780,00	97 743,80	STA
02-02	LC Bělkovským údolím jih	32 990,00	39 917,90	Soupis
02-03	LC Na Brodku	34 190,00	41 369,90	Soupis
03	revír Dětřichov	13 600,00	16 456,00	Soupis
03-01	LC U Hrušovského potoka	112 100,00	135 641,00	STA
03-02	LC Samota k točně	28 400,00	34 364,00	Soupis
03-03	LC U Třímetrová	13 900,00	16 819,00	Soupis
03-04	LC K Výří skále	42 000,00	50 820,00	Soupis
		27 800,00	33 638,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Štemberk

Objekt:

01 - revír Laštany

Soupis:

01-01 - LC K Dolanům

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

08.06.2017

13241761

CZ5411263055

Cena bez DPH

49 050,00

DPH základni
snižená

Základ daně
49 050,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 300,50
0,00

Cena s DPH

V CZK

59 350,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt: 01 - revír Laštany

Soupis: 01-01 - LC K Dolanům

Místo: Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	49 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 050,00
1 - Zemní práce	1 260,00
5 - Komunikace pozemní	43 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 990,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

01 - revír Laštany

Soupis:

01-01 - LC K Dolanům

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeči: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 050,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 050,00

D 1

Zemní práce

1 260,00

8	K	1938909613	Ústředí krajiny: odstranění nanosu (uleněno, popr. zaježděno) naneseno vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	35,000	36,00	1 260,00	
---	---	------------	--	----	--------	-------	----------	--

WV "Odstavení nanosu"
70*0,5

35,000

D 5

Komunikace pozemní

43 800,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

WV "vyspávka výtlačků"
1,0*1,5*40

60,000

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti šD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	600,000	65,00	39 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "vyspávky kolejí"
300*1*2

600,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 990,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	93890211Z	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	70,000	57,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Čištění příkopu za skládkou"					
	W		70		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

01 - revír Láštany

Soupis:

01-02 - LC K Ovyčáčka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeči:

Petr Vřešar, autorizovaný stavitel

IČ: 13241761

DIČ: CZ5411263055

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 920,00	21,00%	5 023,20
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 28 943,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt: 01 - revír Laštany

Soupis: 01-02 - LC K Ovčáčka

Místo: Datum: 08.06.2017

Projektant:

Zadavatel: Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 920,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 920,00

1 - Zemní práce

720,00

5 - Komunikace pozemní

23 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

01 - revír Laštany

Soupis:

01-02 - LC K OVČAČKA

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 920,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 920,00

D 1

720,00

8	K	938909613	Zemní práce Ostření krajnic odstraněním nanosu (uleněno; popř. zaježděno) nanesenou živou silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	20,000	36,00	720,00	
	WV		Odstranění nanosu					
	WV		20*0,5*2		20,000			

D 5 Komunikace pozemní 23 200,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,000	80,00	2 400,00	CS úřS 2016 01
	WV		“vyspávka výtuků”					
	WV		1,0*1,5*20		30,000			
5	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	320,000	65,00	20 800,00	CS úřS 2016 01
	WV		“vyspávky kolejí”					
	WV		160*1*2		320,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk
Objekt: 01 - revír Laštany
Soupis: 04-01 - LC Velké Serpentina

KSO: CC-CZ: 08.06.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 13241761
DIČ: CZ5411263055
Uchazeč: IČ: 13241761
Petr Vičar, autorizovaný stavitel
DIČ: CZ5411263055
Projektant: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

22 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
22 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 725,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 225,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

01 - revír Laštany

Soupis:

04-01 - LC Velké Serpentiney

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

22 500,00

1 - Zemní práce

1 800,00

5 - Komunikace pozemní

20 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

01 - revír Laštany

Soupis:

04-01 - LC Velké Serpentine

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Petr Vítar, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 500,00

D	1	Zemní práce	1 800,00
8	K	938909613 Čistění krajnic odstraněním nanosu (uveněno; popr. zajezeno) nanoseno vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	50,000 36,00 1 800,00

"Odstranění nanosu"

100*0,5

50,000

D 5 Komunikace pozemní

20 700,00

D	5	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	564731111	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01

"vysprávka výtluků"

1,0*1,5*10

15,000

D	5	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	300,000	65,00	19 500,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	564831111	300,000	65,00	19 500,00	CS ÚRS 2016 01

"vysypávky kolejí"

150*1*2

300,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Štemberk

Objekt:

02 - revír Bálkovice

Soupis:

02-01 - LC Na Podkovu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.06.2017

13241761

CZ5411263055

Cena bez DPH

32 990,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 990,00	21,00%	6 927,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK 39 917,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-01 - LC Na Podkovu

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 990,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 990,00

1 - Zemní práce

1 800,00

5 - Komunikace pozemní

27 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 990,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revní Bělkovice

Soupis:

02-01 - LC Na Podkovu

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 990,00

D HSV Práce a dodávky HSV

32 990,00

D	1		Zemní práce čistění krajnic odstraněním nánosu (učteno, popr. zajezeno) naneseno vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	50,000	36,00	1 800,00	
---	---	--	---	----	--------	-------	----------	--

1 800,00

WV "Odstranění nánosu"
100*0,5

50,000

D 5 Komunikace pozemní

27 200,00

6	K	56473111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

WV "Vyspávka výtuků"
1,0*1,5*10

15,000

5	K	56483111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "Vyspávky kolejí"
200*1*2

400,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 990,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	70,000	57,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Čištění příkopu za skládkou"		70,000			
	W							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-02 - LC Bělkovským údolím jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 13241761

DIČ: CZ5411263055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 190,00

Základ daně

34 190,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 179,90

0,00

Cena s DPH

V CZK

41 369,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-02 - LC Bělkovským údolím jih

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 190,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 190,00

1 - Zemní práce

1 800,00

5 - Komunikace pozemní

28 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 990,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-02 - LC Bělkovským údolím jih

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 190,00

D HSV Práce a dodávky HSV

34 190,00

D 1 Zemní práce

1 800,00

8	K	938909613	Čistění krajnic oostřanem nánosů (ušetřeno, popř. zaježděno) tranesenem živem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	50,000	36,00	1 800,00	
	W		"Odstranění nánosů"		50,000			
	W		100*0,5					

D 5 Komunikace pozemní

28 400,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Vyspávka výtuků"		30,000			
	W		1,0*1,5*20					
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Vyspávky kolejí"		400,000			
	W		200*1*2					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 990,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	938902112	Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	70,000	57,00	3 990,00	CS ÚRS 2016 01
W			"Čištění příkopu za skládkou"		70			
W					70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-03 - LC Na Brodku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

IČ: 13241761

Projektant:

DIČ: CZ5411263055

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

13 600,00

DPH základní
snižená

Základ daně
13 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 856,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

16 456,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-03 - LC Na Brodčku

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 600,00

5 - Komunikace pozemní

13 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

02 - revír Bělkovice

Soupis:

02-03 - LC Na Brodsku

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

13 600,00

D 5 Komunikace pozemní

13 600,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	7,500	80,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

WV "vyspávka výtlačků"

WV 1,0*1,5*5 7,500

5	K	564831111	Podklad ze štěrkuodřtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	200,000	65,00	13 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "vyspávky koleji"

WV 100*1*2 200,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk
Objekt: 03 - revír Děřňichov
Soupis: 03-01 - LC U Hrušovského potoka

KSO: CC-CZ: 08.06.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 13241761
Uchazeč: IČ: CZ5411263055
Petr Vičar, autorizovaný stavitel
Projektant: IČ:
DIČ: DIČ:

Cena bez DPH	28 400,00	
DPH základní snížená	Základ daně 28 400,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 5 964,00 0,00
	V CZK	34 364,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětiňchov

Soupis:

03-01 - LC U Hrušovského potoka

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

28 400,00

5 - Komunikace pozemní

28 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt: 03 - revír Dětiřichov

Soupis: 03-01 - LC U Hrušovského potoka

Datum: 08.06.2017

Projektant:

Zadavatel: Petr Vičar, autorizovaný stavitel
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV

28 400,00

D 5 Komunikace pozemní

28 400,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	30,000	80,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"vysprávka výtlučků"		30,000			
	WV		1,0*1,5*20					
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"vysypávky koleji"		400,000			
	WV		200*1*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětrřichov

Soupis:

03-02 - LC Samota k točně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

08.06.2017

Datum:

IČ:

13241761

DIČ: CZ5411263055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 900,00

Základ daně

13 900,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 919,00

DPH základní

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

16 819,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětrichov

Soupis:

03-02 - LC Samota k točně

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petr Vřcar, autorizovaný stavitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 900,00

1 - Zemní práce

900,00

5 - Komunikace pozemní

13 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětiřchov

Soupis:

03-02 - LC Samota k točně

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV

13 900,00

D 1 Zemní práce

900,00

8 K 938909613 Čistění krajnic odstraněním nanosu (uleneno, popř. zajezeno) naneseno vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

m2

25,000

36,00

900,00

VV "Odstranění nanosu"

VV 50*0,5

25,000

D 5 Komunikace pozemní

13 000,00

5 K 564831111 Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2

200,000

65,00

13 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vysypávky koleji"

VV 100*1*2

200,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk
Objekt: 03 - revír Dětiřchov
Soupis: 03-03 - LC U Třímetrová

KSO: CC-CZ: 08.06.2017
Místo: Datum: 08.06.2017
Zadavatel: IČ: 13241761
DIČ: CZ5411263055
Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel
Projektant: IČ: 13241761
DIČ: CZ5411263055

Poznámka:

Cena bez DPH

42 000,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
42 000,00	21,00%	8 820,00
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

50 820,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Štemberk

Objekt:

03 - revír Dětiňchov

Soupis:

03-03 - LC U Třímetrová

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

42 000,00

5 - Komunikace pozemní

42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Soustředěná údržba LHC Šternberk
Objekt: 03 - revír Dětiřchov
Soupis: 03-03 - LC U Třímetrová

Místo: Datum: 08.06.2017

Zadavatel: Petr Vičar, autorizovaný stavitel
Uchazeč: Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

42 000,00

D 5 Komunikace pozemní

42 000,00

6	K	564731111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	37,500	80,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"vysrávka výtluků"					
	W		1,0*1,5*25		37,500			
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	600,000	65,00	39 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"vysrávky kolejí"					
	W		300*1*2		600,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětiňchov

Soupis:

03-04 - LC K Výň skále

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13241761

CZ5411263055

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
27 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 838,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 638,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětiřchov

Soupis:

03-04 - LC K Výří skále

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Petr Vičar, autorizovaný stavitel

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 800,00

1 - Zemní práce

1 800,00

5 - Komunikace pozemní

26 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Soustředěná údržba LHC Šternberk

Objekt:

03 - revír Dětiřichov

Soupis:

03-04 - LCK VYŘÍ SKÁLE

Místo:

Datum: 08.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Vičar, autorizovaný stavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV

27 800,00

D 1

Zemní práce

1 800,00

8	K	938909613	Cistění krajnic odstraněním nanosu (uveneno, popř. zaježděno) naneseného vývem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	50,000	36,00	1 800,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

W "Odstranění nanosu"
100*0,5

50,000

D 5 Komunikace pozemní

26 000,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"vysypávkový koleji"					
	W		200*1*2		400,000			