



Spolufinancováno Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

Tůně Stříbrná Hut', č. S954/2024/021

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Petr Pavlišťík

se sídlem č.p. 82, 75353 Rouské

IČO: 730 36 781

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2901266673/2010

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Tůň Stříbrná Huť**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/021**, a to dle projektové dokumentace Tůň Stříbrná Huť, vypracované AQUECON a.s., IČO: 14868202, [REDACTED] [REDACTED] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je odbahnění stávající nádržky, která má charakter tůně bez možnosti regulace odtoku, rekonstrukci průlehu v zavázání zemního valu, rekonstrukci a rozšíření valu, zhotovení čtyř zemních tůní nad současnou hlavní tůní. Tůň tvoří přírodní památku

- (PP) Stříbrná Huť, kde je předmětem ochrany zvláště chráněný druh d'áblík bahenní (*Calla palustris*).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Tábor dne 9. 10. 2023 pod č. j. METAB 58323/2023/OŽP/GSte, kopii Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. KUJCK 74919/2023.
 6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně potřebných zkoušek, tj. zejména přebrání základové spáry pod konstrukcí přísypu hráze, posouzení a zařídění zemin po otevření zemníku dle vhodnosti k použití pro konstrukce zemních hrází, kontrola hutnění a navázání konstrukce zemní hráze. Hutnicí zkoušky hráze budou provedeny min. 2x (pro hutnění zmohutnění hráze a to v ½ výšky a u poslední vrstvy) – zkouška Proctor standard – určení vlhkosti zemin a aktuální vlhkosti zemníku 1x,
 - zařízení staveniště a provizorní komunikace a přístupy (Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, zřízení přístupů a vnitro stavebních přístupů včetně jejich zpevnění dle potřeb dodavatele stavby, skládek, deponií apod., včetně uvedení dočasně dotčených pozemků do původního stavu.),
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě do původního stavu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 19. 6. 2023 č.j. KUJCK 74919/2023,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení havarijního plánu a provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021 – 2027, Specifický cíl 1.6, Tůně Stříbrná Huť OPZP_23_1_6_05_00004 v Projektovém schématu AOPK.
14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručení) termín převzetí staveniště: 1. 8. 2024.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 3. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **900 000,00 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na email: [REDAKCE] případně na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOPV, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. **Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP: OPZP_23_1_6_05_00004, Tůně Stříbrná Hut'.**
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2024 alespoň 900 000,00 Kč bez DPH.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).
12. Zhotovitel bude plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel dále zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:

Sedimenty vzniklé při odbahňování stávající tůně a výkopky z nově budovaných zemních tůní budou využity na vyrovnání terénu zemníku a dalších pozemků určených LS Tábor v místě stavby. Žúroditelné vrstvy zeminy budou sejmuty a použity na ohumusování při konečných úpravách terénu. Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při

stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace využity v rámci stavby jako zimoviště pro drobné živočichy, případně umístěny do vodních ploch jako říční dřevo. Vybourané dřevěné konstrukce budou využity (jako dřevní hmota), popřípadě zlikvidovány zhotovitelem.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

31. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. **Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.**
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
40. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),

- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,

- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a fotodokumentace průběhu realizace stavby,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty (LČR – LS Tábor),

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

- 3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy,

- přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se kterýkoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterýkoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek

- definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,
- e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... správy toků

Lesy České republiky, s.p.

.....

Petr Pavlišťík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: Tůně Stříbrná Hut'



KSO:
Místo: Stříbrné Hutě u Tábora

CC-CZ:
Datum: 16.03.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Pavlišťík

IČ: 73036781
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			900 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	900 000,00	189 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 089 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2023

Stavba: Tůně Stříbrná Hut'

Místo: Stříbrné Hutě u Tábora

Datum: 16.03.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Petr Pavlišťík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		900 000,00	1 089 000,00
SO 01	Rekonstrukce a od...	648 260,73	784 395,48
SO 02	Výstavba tůní	184 439,27	223 171,52
VON	Vedlejší a ostatní ...	67 300,00	81 433,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tůně Stříbrná Huť

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a od...

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Petr Pavlišťík

Datum: 16.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 648 260,73

D HSV Práce a dodávky HSV 648 260,73

D 1 Zemní práce 443 032,24

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	195,75	391,50	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101								
VV přeliv č.2								
VV 2								
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102								
VV přeliv č.2								
VV 2								
3	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	8,000	810,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104								
VV "olše"								
VV 4								
VV "olše, přeliv č.1"								
VV 4								
VV Součet								
4	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	491,00	982,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411								
5	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412								
6	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	8,000	1 700,00	13 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414								
P Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: Dřevní hmota bude použita na výstavbu opevnění a přelivné hrany tůně č. 4.								
7	K	R 01	Likvidace větví stromů listnatých v souladu s platnou legislativou	kus	12,000	210,00	2 520,00	
PP Likvidace větví stromů listnatých v souladu s platnou legislativou.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12			12,000		
	VV		Součet			12,000		
8	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	389,00	5 835,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm a vodorovným přemístěním na mezideponii do 50m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
	VV		Odstranění pařezů v trase přístupu mezi zemníkem a nádrží					
	VV		13			13,000		
	VV		Přeliv č.1					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			15,000		
9	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	17,000	280,00	4 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm a vodorovným přemístěním na mezideponii do 50m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102					
	VV		přeliv č.1					
	VV		5			5,000		
	VV		Přístupová komunikace mezi zemníkem a nádrží					
	VV		10			10,000		
	VV		přeliv č.2					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			17,000		
10	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	19,000	400,00	7 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm a vodorovným přemístěním na mezideponii do 50m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104					
	VV		"olše"					
	VV		4			4,000		
	VV		Odstranění pařezů ze zemníku					
	VV		10			10,000		
	VV		Přístup mezi zemníkem a nádrží					
	VV		4			4,000		
	VV		Přeliv č.1					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			19,000		
11	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	15,000	101,00	1 515,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
12	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	17,000	390,00	6 630,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422					
13	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	19,000	724,00	13 756,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423					
14	K	R 02	Přenesení rostlin ze zátopy do krajů	m3	40,800	112,50	4 590,00	
	PP		Přenesení rostlin ze zátopy do krajů sejmutím vrchní vrstvy sedimentů tl 0,3m spolu s rostlinami					
	VV		Odebrání a přenesení rostlin dřáblíku bahenního ze zátopy na náhradní stanoviště					
	VV		136*0,3			40,800		
	VV		Součet			40,800		
15	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1 564,000	77,00	120 428,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122703602 "nádrž - odtěžení sedimentů viz D.1.5" 1564 Součet			1 564,000 1 564,000		
16	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	1 564,000	18,00	28 152,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odtěžené sedimenty budou rozprostřeny na lesních pozemcích mimo PP Stříbrná Huť. VV VV VV					
			"nádrž - sedimenty" - uložení do zemníku a plochy určené pro uložení sedimentu 1564 Součet			1 564,000 1 564,000		
17	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	400,000	28,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113 VV Sejmutí humózní a prokořenělé vrstvy z plochy zemníku v mocnosti 0,2m VV 20*20 VV Součet					
						400,000 400,000		
18	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	111,101	76,00	8 443,68	CS ÚRS 2023 02
			PP Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151404 VV Vykopávky ze zemníku pro těsnící jádro VV 189*0,5 VV Vykopávky pro zásyp jam na hrázy VV 6,65*0,5 VV Vykopávky v zemníku pro dosypání koryta u přelivného objektu č.2 VV (63,651 - 56,540)*0,5 VV Vykopávka zemníku pro zpětné zasypání hrazené stěny tůně č.4 - platí pro SO 02 VV (19,440)*0,5 VV Součet					
						94,500 3,325 3,556 9,720 111,101		
19	K	122251404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	111,101	106,00	11 776,71	CS ÚRS 2023 02
			PP Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251404 VV Vykopávky ze zemníku pro těsnící jádro VV 189*0,5 VV Vykopávky pro zásyp jam na hrázy VV 6,65*0,5 VV Vykopávky v zemníku pro dosypání koryta u přelivného objektu č.2 VV (63,651 - 56,540)*0,5 VV Vykopávka zemníku pro zpětné zasypání hrazené stěny tůně č.4 - platí pro SO 02 VV 19,440*0,5 VV Součet					
						94,500 3,325 3,556 9,720 111,101		
20	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	56,540	141,00	7 972,14	CS ÚRS 2023 02
			PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102 VV Výkopy pro realizaci přelivných objektů VV Přehrážka č.2 - D.1.7 VV "řez E - pohož pod přehrážkou " 1,73*(7,9) VV "řez C" 4,63*0,4 VV "řez D" 2,73*(3-2*0,2) VV "řez B" 4,46*(2,3-0,4) VV "řez A" 8,49 *0,6 VV Mezisoučet					
						13,667 1,852 7,098 8,474 5,094 36,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Přehrážka č.1 - D.1.6					
	VV		"řez E " 1,44*4		5,760			
	VV		"řez C" 4,2*0,4		1,680			
	VV		"řez D" 2,73*(2,7-0,4)		6,279			
	VV		"řez B" 3,84*0,4		1,536			
	VV		"řez A" 8,5*0,6		5,100			
	VV		Mezisoučet		20,355			
	VV		Součet		56,540			
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	918,540	25,00	22 963,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		"nakládání na mezideponii"					
	VV		z mezideponie - zpětné zásypy přelivných objektů č.1 a č.2					
	VV		56,540		56,540			
	VV		"nakládání sedimentu z nádrže - sediment vodorovně přesouvaný v rámci ploch nádrže 50%"					
	VV		1564*0,5		782,000			
	VV		"humózní vrstva z mezideponie na ohumusování koruny hráze + návodní svah hráze"					
	VV		80-(35*3,5*0,15+32*3,3*0,1)		51,065			
	VV		"humózní vrstva pro rekultivaci zemníku a ploch stavenišť"					
	VV		80-51,065		28,935			
	VV		Součet		918,540			
22	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	526,913	25,00	13 172,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
	VV		Sejmutá humózní vrstva ze zemníku na mezideponii					
	VV		80		80,000			
	VV		Humózní vrstvy zpět k ohumusování zemníku					
	VV		(80-35*3,5*0,15-35*3,3*0,1)/0,15		333,833			
	VV		Vodorovné přemístění výkopku z přelivů 1 a 2 na mezideponii a zpět pro zásypy					
	VV		56,540*2		113,080			
	VV		Součet		526,913			
23	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 200,000	25,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		"sediment z nádrže - do plochy na pozemku p.č. 473/1 - lokalita u zemníku cca 70m"					
	VV		1564-364		1 200,000			
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	595,696	25,00	14 892,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		"dovoz zeminy z deponie a zemníku"					
	VV		"ze zemníku na rekonstrukce zemního valu - návodní líc dosypání "					
	VV		189		189,000			
	VV		"ze zemníku na dosypání terénu (druhého koryta) u přelivného objektu 2"					
	VV		63,651 - 56,540		7,111			
	VV		"humózní vrstva z mezideponie na ohumusování koruny hráze + návodní svah hráze"					
	VV		35*3,5*0,15+32*3,3*0,1		28,935			
	VV		"sediment z nádrže - do plochy na pozemku p.č. 473/1 - lokalita u protřžené hráze - cca 450m"					
	VV		364		364,000			
	VV		"ze zemníku na zasypání nerovností na vzdušním líc hráze"					
	VV		6,65		6,650			
	VV		Součet		595,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	172153102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 1 do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	189,062	127,00	24 010,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovně šířky vrstvy přes 1 do 3 m. Požadovaná míra zhutnění min. 95% P-S.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/172153102					
	VV		Rekonstrukce zemního valu - dospání návodního líce					
	VV		"0 -řez A" (0+2,70)/2*10		13,500			
	VV		"řez A - řez B" (9,92+5,21)/2*7,82		59,158			
	VV		"řez B-řez C" (5,22+5,35)/2*9,08		47,988			
	VV		"řez C - řez D" (5,35+3)/2*14,95		62,416			
	VV		"řez D - konce" 3*2		6,000			
	VV		Součet		189,062			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	63,651	75,00	4 773,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Zrušení stávajících dvou nevyhovujících přelivů, na jejich místě bude území urovňováno a vytvořen nový přeliv.</i>					
	VV		Zásypy pro realizaci přelivných objektů se zhutněním po vrstvách max. 0,2m					
	VV		Přehrážka č.2 - D.1.7					
	VV		"řez E - pohož pod přehrážkou " 0,21*(8-0,2)		1,638			
	VV		"řez C" (1,5+2,07)*0,4		1,428			
	VV		"řez D" (0,32+0,32)*(2,3-0,2)+0,64*(2,3-0,4)		2,560			
	VV		"řez B" (2,04+1,44)*0,4		1,392			
	VV		"řez A" (1,4+0,95) *0,4		0,940			
	VV		"Zasypání dna a kolem trámů u prahů" 1,8*3		5,400			
	VV		"zasypání druhého odtokového koryta " 32,32		32,320			
	VV		Mezisoučet		45,678			
	VV		Přehrážka č.1 - D.1.6					
	VV		"řez E " (0,25+0,1)*4		1,400			
	VV		"řez C" (0,84+0,71)*0,4		0,620			
	VV		"řez D" (0,39+0,16)*(2,7-0,4)+(0,39+0,16)*(2,6-0,4)		2,475			
	VV		"řez B" (0,92+0,43)*0,4		0,540			
	VV		"řez A" (0,9+1,32)*0,4		0,888			
	VV		"Zasypání dna a kolem trámů u prahů" 1,8*3		5,400			
	VV		Mezisoučet		11,323			
	VV		Zasypání jam na vzdušním líci hráze se zhutněním					
	VV		6,65		6,650			
	VV		Mezisoučet		6,650			
	VV		Součet		63,651			
27	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	456,333	19,00	8 670,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Koruna hráze bude rozšířena o 1 m do zátopy.</i>					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - koruna v tl. 0,15m					
	VV		35*3,5		122,500			
	VV		Rozprostření přebytků humózní vrstvy v ploše zemníku v tl. 0,15 m					
	VV		(80-35*3,5*0,15-35*3,3*0,1)/0,15		333,833			
	VV		Součet		456,333			
28	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	122,500	6,82	835,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - koruna"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		35*3,5		122,500			
	VV		Součet		122,500			
29	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,800	111,00	310,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		112*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		2,800			
	VV		Součet		2,800			
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	152,500	25,30	3 858,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koruna hráze bude rozšířena o 1 m do zátopy.					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - koruna"					
	VV		35*3,5		122,500			
	VV		dosypání terénu u přelivu č.2					
	VV		"planimetrováno" 30		30,000			
	VV		Součet		152,500			
31	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	144,280	51,00	7 358,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrušení stávajících dvou nevyhovujících přelivů, na jejich místě bude území urovnáno a vytvořen nový přeliv. Sklony svahů nově zbudovaného přelivu jsou 1:1.					
	VV		bezpečnostní přeliv 2- D.1.7					
	VV		"nátok na přeliv" 16,2*(0,8+1,8+0,8)		55,080			
	VV		"odpadní koryto" 8*(0,8+1,8+0,8)		27,200			
	VV		"konstrukce přelivu" (2,3+3,0)*(0,8+1,8+0,8)		18,020			
	VV		Mezisoučet		100,300			
	VV		bezpečnostní přeliv 1 - D.1.6					
	VV		"nátok na přeliv - planimetrováno" 21		21,000			
	VV		"odpadní koryt" (1,65+0,65)*4		9,200			
	VV		"konstrukce přelivu" (2,3+3,0)*(0,4+1,8+0,4)		13,780			
	VV		Mezisoučet		43,980			
	VV		Součet		144,280			
32	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	201,000	55,00	11 055,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - návodní líc" D.1.8					
	VV		32*6+3*3		201,000			
	VV		Součet		201,000			
33	K	182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	105,600	80,20	8 469,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: pohož líce bude překryt 0,1 m tl. vrstvou zeminy					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - návodní líc - přesypání pohožu tl. 0,10"					
	VV		32*3,3 "		105,600			
	VV		Součet		105,600			
34	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	10,000	861,00	8 610,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232					
	VV		Ochrana kmene stromů na přístupových trasách a zemním valu					
	VV		10		10,000			
35	K	184818245	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	7,000	1 650,00	11 550,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818245					
	VV		Ochrana stromů na přístupových trasách a zemním valu.					
	VV		7		7,000			
36	K	R 03	Převedení vody a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby a všechny SO (platí pro SO 01 a SO 02), včetně všech souvisejících činností.					
37	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	14,416	265,00	3 820,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7, včetně přetřídění vhodných kamenů na místě stávajícího uložení.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103					
	VV		Převoz kamenných kvádrů z VN Voprava - naložení na dopravní prostředek					
	VV		14,416		14,416			
38	K	162451146	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	14,416	157,00	2 263,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451146					
	VV		Převoz kamenných kvádrů z VN Voprava - naložení na dopravní prostředek					
	VV		14,416		14,416			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 372,41	
39	K	327214122	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	0,400	5 100,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327214122					
	VV		Podkladové kameny pod lávku 4 ks - D.2.5					
	VV		0,5*0,5*0,4*4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
40	M	58381075	haklik hrubý	t	1,080	4 011,49	4 332,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		haklik hrubý(1t=2,0m2)					
	D	4	Vodorovné konstrukce				191 119,04	
41	K	R 04	Lávka dřevěná	m2	5,490	2 020,00	11 089,80	
	PP		Lávka dřevěná ve strži sestavená z výřezů jehličnatých stavebních O do 200 mm, z mostin O do 160 mm a z obrubníku O do 100 mm, s dřevěným zábradlím					
	VV		Včetně, montáže, osazení, materiálu a spojovacího materiálu, kotvení do kamenných bloků kotvou M12x300					
	VV		viz D.2.5					
	VV		0,9*6,1		5,490			
42	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl přes 100 do 150 mm	m2	36,040	135,00	4 865,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571222					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: šterkopískový podsyp tl. 150 mm fr. 0 - 16 mm					
	VV		"bezpečnostní přeliv - jih"					
	VV		(2,7+2,6)*(0,8+1,8+0,8)		18,020			
	VV		"bezpečnostní přeliv - sever"					
	VV		(2,3+3,0)*(0,8+1,8+0,8)		18,020			
	VV		Součet		36,040			
43	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	21,600	141,00	3 045,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet.					
	Online PSC		oceli					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112					
	VV		"překrytí prahů"					
	VV		"bezpečnostní přeliv - jih"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*(1,15+1,7+1,15)+0,6*(1+2+1)+1,5*(1+2+1)		10,800			
	VV		"bezpečnostní přeliv - sever"					
	VV		2*0,6*(1+2+1)+1,5*(1+2+1)		10,800			
	VV		Součet		21,600			
44	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	23,760	34,00	807,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		21,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,760			
	VV		Součet		23,760			
45	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	62,819	1 200,00	75 382,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
	VV		"rekonstrukce zemního valu - návodní líc"					
	VV		38,43		38,430			
	VV		"bezpečnostní přeliv 1"					
	VV		7,711*(0,8+1,8+0,8)*0,3 "předpokládané množství"		7,865			
	VV		"bezpečnostní přeliv 2"					
	VV		16,2*(0,8+1,8+0,8)*0,3 "předpokládané množství"		16,524			
	VV		Součet		62,819			
46	K	R 05	Pohoz z lomového kamene záhozového s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	12,240	1 400,00	17 136,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: kamenivo fr. 125 - 250 mm s proštěrkováním štěrkodrtí fr. 16 - 32 mm					
	VV		"bezpečnostní přeliv 1"					
	VV		4*(0,8+1,8+0,8)*0,3		4,080			
	VV		"bezpečnostní přeliv 2"					
	VV		8*(0,8+1,8+0,8)*0,3		8,160			
	VV		Součet		12,240			
47	K	R 06	Rovnanina z žulových kvádrů hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - bez nákupu materiálu	m3	14,416	600,00	8 649,60	
	PP		Rovnanina z žulových kvádrů hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - bez nákupu materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: K výstavbě opěvnění budou využity žulové kvádry ze stavby VN Voprava 550x550x400.					
	VV		"bezpečnostní přeliv - jih"					
	VV		(2,7+2,6)*(0,8+1,8+0,8)*0,4		7,208			
	VV		"bezpečnostní přeliv - sever"					
	VV		(2,3+3,0)*(0,8+1,8+0,8)*0,4		7,208			
	VV		Součet		14,416			
48	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovinaniny	m2	36,040	50,00	1 802,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
	VV		"bezpečnostní přeliv - jih"					
	VV		(2,7+2,6)*(0,8+1,8+0,8)		18,020			
	VV		"bezpečnostní přeliv - sever"					
	VV		(2,3+3,0)*(0,8+1,8+0,8)		18,020			
	VV		Součet		36,040			
49	K	R 07	Příčný práh dřevěný z modřínových hranolů	m2	22,780	3 000,00	68 340,00	
	PP		Práh dřevěný z trámů (modřín) 300x300 mm, se zavázáním do břehů. Prahy budou spojeny závitovými tyčemi pozink M10 délky 1500 a 1000 mm. Položka je včetně materiálu, spojovacího materiálu a montáže. Dle výkresu D.1.6 a D.1.7					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: včetně výkopů rýh pro závazání do břehů, včetně spojovacího materiálu a opracování trámu na místě stavby					
	VV		"zajištění bezpečností přelivů dřevěnými prahy 6 ks"					
	VV		"Práh č.1 - D.1.6"					
	VV		"řez A-A" 6,61		6,610			
	VV		"řez B-B" 2,40		2,400			
	VV		"řez C-C" 2,37		2,370			
	VV		"Práh č.2 - D.1.7"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řez A-A" 6,60		6,600			
	VV		"řez B-B" 2,40		2,400			
	VV		"řez C-C" 2,40		2,400			
	VV		Součet		22,780			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				180,00	
50	K	966065111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně strojně	m3	1,500	120,00	180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
			strojně dřevěných včetně výplně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966065111					
	VV		"odstranění původní dřevěné konstrukce přelivů"					
	VV		1,5 "předpokládané množství		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D	997		Přesun sutě				1 237,50	
51	K	R 08	Likvidace vybouraných hmot (suti, odpadu) v souladu s platnou legislativou	t	0,825	1 500,00	1 237,50	
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km					
D	998		Přesun hmot				6 319,54	
52	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	135,867	15,00	2 038,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					
53	K	998332092	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 2000 m	t	38,923	110,00	4 281,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332092					
	VV		Vodorovné přemístění kamene z VN Voprava pro realizaci rovinaniny na přelivných objektech cca 2 km					
	VV		14,416*2,700		38,923			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tůně Stříbrná Huť

Objekt: SO 02 - Výstavba tůní

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Petr Pavlišník

Datum: 16.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 439,27

D HSV Práce a dodávky HSV

184 439,27

D 1 Zemní práce

153 353,48

1	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	810,00	2 430,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104					
	VV		"olše" tůň č.4					
	VV		2		2,000			
	VV		"olše" tůň č.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	R 09	Likvidace větví v souladu s platnou legislativou	kus	3,000	219,50	658,50	
	PP		Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách					
	VV		"olše"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	7,000	1 860,00	13 020,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104					
	VV		2+5		7,000			
	VV		Součet		7,000			
4	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	7,000	897,00	6 279,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424					
	VV		Přemístění pařezů do zemníku					
	VV		7		7,000			
5	K	122151704	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	733,100	85,00	62 313,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151704					
	VV		"výkopy pro vybudování tůní "					
	VV		"T1" 226,5		226,500			
	VV		"T2" 351		351,000			
	VV		"T3" 90		90,000			
	VV		"T4" 65,6		65,600			
	VV		Součet		733,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122151791	Příplatek za odkopávky a prokopávky v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	219,930	49,00	10 776,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151791					
	VV		"příplatek za provádění prací v podmáčené půdě - 30%"					
	VV		odkopávky					
	VV		733,1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		219,930			
	VV		Součet		219,930			
7	K	132151701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM	m3	0,900	743,00	668,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151701					
	VV		"rýha pro založení kulatin - tůň č.4"					
	VV		2*0,5*0,9		0,900			
	VV		Součet		0,900			
8	K	132151791	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 800 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0,270	219,00	59,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151791					
	VV		"příplatek za provádění prací v podmáčené půdě - 30%"					
	VV		rýha					
	VV		0,9*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		0,270			
	VV		Součet		0,270			
9	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dřevní hmota bude použita na výstavbu opevnění a přelivné hrany tůně č. 4.					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	753,440	25,00	18 836,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		odvoz zeminy - deponie č.2 u staré hráze:					
	VV		"odkopávky+rýha"733,100+0,9		734,000			
	VV		"dovoz vytříděné zeminy ze zemníku (viz SO 01) k zpětnému zásypu okolo objektu tůně č.4" 19,44		19,440			
	VV		Součet		753,440			
11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	734,000	20,00	14 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101					
	VV		"uložení přebytečné zeminy a uložení na deponii"					
	VV		733,100+0,9		734,000			
	VV		Součet		734,000			
12	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	19,440	907,00	17 632,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěnění nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153191121					
	VV		"hradičí konstrukce - tůň 4" - dosypání					
	VV		1*8*0,9+1,8*8*0,9/2+1,6*8*0,9/2		19,440			
	VV		Součet		19,440			
D	4		Vodorovné konstrukce				31 026,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	1,480	1 200,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu. Kameny do 50 kg.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511111					
	VV		2*1,85*0,4		1,480			
	VV		Součet		1,480			
14	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	0,780	1 300,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212121					
	VV		tůň č.4 rovnanina tl. 0,3m, hmotnost kamene 50-100kg					
	VV		2*1,3*0,3		0,780			
	VV		Součet		0,780			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	2,600	60,00	156,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212191					
	VV		2*1,3		2,600			
	VV		Součet		2,600			
16	K	R 10	Práh dřevěný z kulatiny od 200 do 290 mm	m2	14,400	1 950,00	28 080,00	
	PP		Práh dřevěný z výřezů kulatiny průměr od 200 do 290 mm. pro stavební účely, zajištění na vzdušné straně pilotami průměru od 150 do 190 mm, délky od 1,6 do 1,8 m zaraženými do terénu. Včetně spojovacího materiálu, dřeva a pilot a osazení do terénu.					
	VV		"hradící konstrukce z hraněné kulatiny průměru 0,25-0,30 - tůň 4"					
	VV		2*(0,9*8)		14,400			
	VV		Součet		14,400			
	D	998	Přesun hmot				59,79	
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	3,986	15,00	59,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Tůně Stříbrná Huť
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 16.03.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Petr Pavliščík Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 300,00	
D	D1	VON					67 300,00	
1	K	VON01	Zařízení staveniště a provizorní komunikace a přístupy	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, zřízení přístupů a vnitrostaveništních přístupů včetně jejich zpevnění dle potřeb dodavatele stavby, skládek, deponií apod., včetně uvedení dočasně dotčených pozemků do původního stavu.					
PP			V rámci zajištění přístupu v ploše staveniště je nutné počítat se stíženými podmínkami. Dodavatel provede zřízení a zpevnění provizorních staveništních komunikací a přístupů dle jeho potřeb. Pro zřízení přístupů v rámci vodních a zamokřených ploch (niva toku a vodní plochy) dodavatel využije patřičnou techniku (např. pásová vozidla) nebo zajistí zpevnění provizorních přístupů dle vlatních možností a potřeb (např. plastovými provizorní staveništní komunikace nebo stabilizačních desek..).					
2	K	VON02	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	300,00	300,00	
3	K	VON03	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zamření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) včetně geodetického zamření skutečného provedení. Pořízení fotodokumentace stavby.					
4	K	VON04	Zpracování pasportu komunikací před zahájením stavby včetně pořízení fotodokumentace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zpracování pasportu komunikací před zahájením stavby včetně pořízení fotodokumentace					
5	K	VON05	Realizace opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin vyplývajících z doporučení biologického dozoru po celou dobu stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	VON06	Vyhotovení havarijního plánu a provedení opatření vyplývajících z plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně opatření vyplývajících z havarijního plánu, umístění havarijní soupravy na stavbě po celou dobu stavby.					
7	K	VON07	Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zememěrictví.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zememěrictví.					
8	K	VON08	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům					
9	K	VON09	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě (přesun hmot, odvoz suti, přeprava stavební techniky) do původního stavu.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (LS Tábor, obec), včetně uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě (přesun hmot a zemin, odvoz sutí, přeprava stavební techniky) do původního stavu.					
10	K	VON10	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů -Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně potřebných zkoušek, tj. zejména přebrání základové spáry pod konstrukcí přísypu hráze, posouzení a zařídění zemin po otevření zemníku dle vhodnosti k použití pro konstrukce zemních hrází, kontrola hutnění a navázání konstrukce zemní hráze. PP Hutnicí zkoušky hráze budou provedeny min. 2x (pro hutnění zmohutnění hráze a to v 1/2 výšky a u poslední vrstvy) -Zkouška Proctor standard - určení vlhkosti zemin a aktuální vlhkosti ze zemníku 1x	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	