

Dodatek č. 2 ev. č. DS202301708/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301708
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Bohumil Hauptmann

██████████ Liberec 32, 460 01

IČ: 69279497

DIČ: CZ7911012582

██
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním
rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301708.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301708 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dopadových ploch na dětském hřišti v ulici Dobiášova, výměna oplocení u plochy na basketbal, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2024 dodatek č. 1 ev.č. DS202301708/1, jehož předmětem byla změna materiálů u oplocení a další v článku I. odst. 2 a 3 uvedené práce.

3. V průběhu realizace plnění bylo zjištěno, že není třeba provádět úplnou výměnu podkladních vrstev (méněpráce). Dále bylo z důvodu vyrovnání navazující plochy nutné provést vyrovnání plochy ze zámkové dlažby (vícepráce),
4. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 25. 3. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 3. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 3 tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	82 925,28 Kč
DPH 21%	19 514,31 Kč
Cena celkem s DPH	112 439,59 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	2 650,00 Kč
DPH 21%	556,50 Kč
Cena celkem s DPH	3 206,50 Kč
4. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	1 242 251,41 Kč
DPH 21%	260 872,80 Kč
Cena celkem s DPH	1 503 124,21 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Znění dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 316/2024 ze dne 2. 4. 2024.

V Liberci


dne: 3. 4. 2024



Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
naměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 3. 4. 2024



Bohumil Hauptmann
(zhotovitel)

Přílohy: 1. nabídka (soupis změn)

**Rekonstrukce dopadových ploch DH Dobiášova,
změnový list skutečných prací a dodávek.**

SO 01 – Skluzavka – plocha 28,5m²

Vícepráce – nové položky

1. Přeložení zámkové dlažby s přizvednutím / 5m² / 530,00 Kč /m² - **2 650,00 Kč**

Vícepráce dle dodatku č. 1

Nové položky

1. Dodání a montáž 4ks dorazů překlápěcí houpačky / 4 700,00 Kč
2. Montáž nových stupadel překlápěcí houpačky / 1 100,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023102

Stavba: Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 45376

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohumil Hauptmann

IČ: 69279497
DIČ: CZ7911012582

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 233 801,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 233 801,41	259 098,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 492 899,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023102

Stavba: Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Místo: **Liberec**

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 233 801,41	1 492 899,71
SO 01	Skluzavka - pocha 28,5 m2	134 236,19	162 425,79
SO 02	Velká plocha se sestavou - pocha 157,8 m2	700 620,29	847 750,55
SO 03	Basket - plocha 207,5 m2	386 071,17	467 146,12
SO 04	Multifukční hřiště - rozměr 24x12 m	12 873,76	15 577,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 01 - Skluzavka - pocha 28,5 m2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 25.03.2024

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 236,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 236,19	21,00%	28 189,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 425,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 01 - Skluzavka - pocha 28,5 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 236,19

HSV - Práce a dodávky HSV

115 128,60

1 - Zemní práce

11 382,50

5 - Komunikace pozemní

71 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 250,00

997 - Přesun sutě

11 357,16

998 - Přesun hmot

3 888,94

PSV - Práce a dodávky PSV

15 307,59

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 307,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 01 - Skluzavka - pocha 28,5 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 236,19

D HSV Práce a dodávky HSV

115 128,60

D 1 Zemní práce

11 382,50

1	K	113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro ručně	m2	28,500	40,00	1 140,00
	VV		"stávající pryžová dlažba"				
	VV		28,5		28,500		
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,500	120,00	3 420,00
	VV		"předpoklad 4/8 5-10cm"				
	VV		28,5		28,500		
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		"předpoklad 16/32 5-20cm"				
	VV						
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	22,000	200,00	4 400,00
	VV		"stávající pryžové obrubníky"				
	VV		22		22,000		
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	28,500	85,00	2 422,50
	VV		"srovnání a zhutnění pláně po odebrání původních konstrukčních vrstev"				
	VV		28,5		28,500		

D 5 Komunikace pozemní 71 250,00

6	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	28,500	280,00	7 980,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV

"frakce 0-4 (tl. 20-30 mm)"

VV

28,5

28,500

7	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	0,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

VV

"minimální požadovaná tl. podkladní konstrukce 180 mm"

VV

8	K	579231316-R	Dopadová plocha - bezpečný polyuretanový povrch např. SmartSoft EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM), HIC min. 1,6 m, povrch jednobarevný	m2	28,500	2 220,00	63 270,00
---	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 250,00

9	K	916331112-R	Osazení pryžového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,000	350,00	7 700,00
---	---	-------------	--	---	--------	--------	----------

10	M	27245171	obrubník pryžový 250x50mm	m	22,000	400,00	8 800,00
----	---	----------	---------------------------	---	--------	--------	----------

11	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	50,000	15,00	750,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV

"očistění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 50 m2"

VV

50

50,000

D 997 Přesun sutě 11 357,16

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,615	280,00	1 852,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV

"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"

VV

4,845

13,110

VV

"smetky z čištění komunikací na skládku (10 km)"

VV

1

1,000

VV

"lože pod pryžovou dlažbou"

VV

1,283*60/100

0,770

VV

Mezisoučet

1,770

VV

Součet

6,615

13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,153	25,00	1 003,83
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV

"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"

VV

(4,845)*5

24,225

VV

"smetky z čištění komunikací na skládku (10 km)"

VV

1*9

9,000

	VV		"lože pod pryžovou dlažbou"				
	VV		1,283*60/100*9		6,928		
	VV		Mezisoučet		15,928		
	VV		Součet		40,153		
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,023	280,00	1 406,44
	VV		"pryžová dlažba (bez lože)"				
	VV		1,283*40/100		0,513		
	VV		"beton, pryžové obrubníky"				
	VV		4,51		4,510		
	VV		Součet		5,023		
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	45,207	45,00	2 034,32
	VV		5,023*9		45,207		
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,735	4 450,00	3 270,75
	VV		"pryžová dlažba (bez lože)"				
	VV		1,283*40/100		0,513		
	VV		"pryžové obrubníky (bez lože)"				
	VV		0,222		0,222		
	VV		Součet		0,735		
17	K	997013841-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - smetky	t	1,000	690,00	690,00
18	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,288	190,00	814,72
	VV		"beton minus pryžové obrubníky"				
	VV		4,51-0,222		4,288		
19	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,770	370,00	284,90
	VV		"lože pod pryžovou dlažbou"				
	VV		1,283*60/100		0,770		
	D	998	Přesun hmot				3 888,94
20	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	17,677	220,00	3 888,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 307,59
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 307,59
21	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,031	1 250,00	8 788,75

VV	"Obroušení dřevěných částí (ne flexou!) včetně odprášení, vyčištění drážek"		
VV	"4 ks sloupků délka=2,3 m, prům. cca 120 mm"		
VV	"1 ks sloupků délka=2 m, prům. cca 120 mm"		
VV	4*2,3*3,14*0,12		3,467
VV	2*3,14*0,12		0,754
VV	"paluba"		
VV	2*(1*1+0,9*0,9/2)		2,810
VV	Součet		7,031

22	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,031	35,00	246,09
23	K	783207100	Provedení krycího jednonásobného nátěru tesařských konstrukcí	m2	21,091	250,00	5 272,75

VV	"Trojnásobný nátěr, barva ze skladu SML"		
VV	"4 ks sloupků délka=2,3 m, prům. cca 120 mm"		
VV	"1 ks sloupků délka=2 m, prům. cca 120 mm"		
VV	3*(4*2,3*3,14*0,12)		10,400
VV	3*(2*3,14*0,12)		2,261
VV	"paluba"		
VV	3*2*(1*1+0,9*0,9/2)		8,430
VV	Součet		21,091

24	K	783910100-R	Příplatek k nátěrům za malý rozsah, demontáž částí, odvoz do dílny a zpět	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 300,00

25	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	2,000	650,00	1 300,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------

VV	"kontrola kotvení"		
VV	2		2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 500,00

26	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	--------

VV	"atesty zdravotní nezávadnosti apod."		
VV	1		1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

27	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VV	"vč. zajištění a zabezpečení"		
VV	1		1,000

D VRN6 Územní vlivy 500,00

28	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

VV "nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut
(vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 02 - Velká plocha se sestavou - pocha 157,8 m2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 25.03.2024

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

700 620,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	700 620,29	21,00%	147 130,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

847 750,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 02 - Velká plocha se sestavou - pocha 157,8 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

700 620,29

HSV - Práce a dodávky HSV

669 554,69

1 - Zemní práce

57 462,00

5 - Komunikace pozemní

472 572,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 030,00

997 - Přesun sutě

48 226,03

998 - Přesun hmot

20 263,76

PSV - Práce a dodávky PSV

20 865,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 865,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 02 - Velká plocha se sestavou - pocha 157,8 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

700 620,29

D HSV Práce a dodávky HSV

669 554,69

D 1 Zemní práce

57 462,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	180,00	900,00
	VV		"lokální opravy zámkové dlažby - odhad 5 m2"				
	VV		5		5,000		
2	K	113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro ručně	m2	157,800	40,00	6 312,00
	VV		"stávající pryžová dlažba"				
	VV		157,8		157,800		
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	157,800	120,00	18 936,00
	VV		"předpoklad 4/8 5-10cm"				
	VV		"plocha do 50 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek"				
	VV		157,8		157,800		
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,450	180,00	7 101,00
	VV		"předpoklad 16/32 5-20cm"				
	VV		"plocha do 50 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek"				
	VV		157,8/4		39,450		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	54,000	200,00	10 800,00
	VV		"stávající pryžové obrubníky"				
	VV		54		54,000		

6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	157,800	85,00	13 413,00
	VV		"srovnání a zhutnění pláně po odebrání původních konstrukčních vrstev"				
	VV		157,8		157,800		
D 5			Komunikace pozemní				472 572,90
7	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	157,800	280,00	44 184,00
	VV		"frakce 0-4 (tl. 20-30 mm)"				
	VV		"plocha do 100 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek"				
	VV		157,8		157,800		
8	K	564851014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	39,450	270,00	10 651,50
	VV		"minimální požadovaná tl. podkladní konstrukce 180 mm"				
	VV		"plocha do 100 m2 stanovena z důvodu ztížených podmínek"				
	VV		157,8/4		39,450		
9	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	5,000	150,00	750,00
	VV		"lokální opravy zámkové dlažby - odhad 5 m2"				
	VV		"vyrovnání a případné doplnění podkladu"				
	VV		5		5,000		
10	K	579231317-R	Dopadová plocha - bezpečný polyuretanový povrch (vrstva SBR + EPDM), HIC min. 2,9 m, povrch jednobarevný	m2	157,800	2 633,00	415 487,40
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	300,00	1 500,00
	VV		"lokální opravy zámkové dlažby - odhad 5 m2"				
	VV		5		5,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 030,00
12	K	910100100-R	Demontáž a zpětná montáž ukotvení lan provazového žebříku + vložení chráničky pro prostup souvrstvím (dl.chráničky cca 300 mm)	kus	17,000	1 640,00	27 880,00
13	K	916331112-R	Osazení pryžového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	54,000	350,00	18 900,00
14	M	27245171	obrubník pryžový 250x50mm	m	54,000	400,00	21 600,00
15	K	938907219-R	Vyčištění uliční vpusti	kus	1,000	900,00	900,00
16	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	100,000	15,00	1 500,00

	VV		"očištění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 100 m2"				
	VV		100		100,000		
17	K	997054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,000	50,00	250,00
	D	997	Přesun sutě				48 226,03
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	44,512	280,00	12 463,36
	VV		"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"				
	VV		26,826+(45,762/4=11,44)		38,226		
	VV		Mezisoučet		38,226		
	VV		"smetky z čištění komunikací a vpusti na skládku (10 km)"				
	VV		2,025		2,025		
	VV		"lože pod pryžovou dlažbou"				
	VV		7,101*60/100		4,261		
	VV		Mezisoučet		6,286		
	VV		Součet		44,512		
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	247,900	25,00	6 197,50
	VV		"odvoz kameniva do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"				
	VV		(26,826+(45,762/4=11,44))*5		191,330		
	VV		Mezisoučet		191,330		
	VV		"smetky z čištění komunikací na skládku (10 km)"				
	VV		2,025*9		18,225		
	VV		"lože pod pryžovou dlažbou"				
	VV		7,101*60/100*9		38,345		
	VV		Mezisoučet		56,570		
	VV		Součet		247,900		
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,910	280,00	3 894,80
	VV		"pryžová dlažba (bez lože)"				
	VV		7,101*40/100		2,840		
	VV		"beton s pryžovými obrubníky"				
	VV		11,07		11,070		
	VV		Součet		13,910		
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	125,190	45,00	5 633,55
	VV		13,91*9		125,190		
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,525	190,00	1 999,75

	VV		"beton minus pryžové obrubníky"				
	VV		11,07-0,545			10,525	
23	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,385	4 450,00	15 063,25
	VV		"pryžová dlažba (bez lože)"				
	VV		7,101*40/100			2,840	
	VV		"pryž obrubníky"				
	VV		0,545			0,545	
	VV		Součet			3,385	
24	K	997013841-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - smetky	t	2,025	690,00	1 397,25
25	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,261	370,00	1 576,57
	VV		"lože pod pryžovou dlažbou"				
	VV		7,101*60/100			4,261	
	D	998	Přesun hmot				20 263,76
26	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	92,108	220,00	20 263,76
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 865,60
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				20 865,60
27	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,660	1 250,00	8 325,00
	VV		"Obroušení dřevěných částí (ne flexou!) včetně odprášení, vyčištění drážek"				
	VV		"bariéry oboustranně (2x)"				
	VV		2*4*0,9*0,7			5,040	
	VV		2*1*0,9*0,9			1,620	
	VV		Součet			6,660	
28	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,660	35,00	233,10
29	K	783207100	Provedení krycího jednonásobného nátěru tesařských konstrukcí	m2	19,980	250,00	4 995,00
	VV		"Trojnásobný nátěr, barva ze skladu SML"				
	VV		"bariéry oboustranně (2x)"				
	VV		3*(2*4*0,9*0,7)			15,120	
	VV		3*(2*1*0,9*0,9)			4,860	
	VV		Součet			19,980	
30	K	783306801-R	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí otryskáním	m2	1,250	1 300,00	1 625,00

VV			"prvky čertovského žebříku"				
VV			"2 ks vodorovných vzpěr, délka=1,9 m, prům. 50 mm"				
VV			2*1,9*3,14*0,05		0,597		
VV			"5 ks zalomených prvků, délka 1,3 m, prům. 32 mm"				
VV			5*1,3*3,14*0,032		0,653		
VV			Součet		1,250		
31	K	783307101-R	Nová prášková barva ve stávajícím odstínu	m2	1,250	3 750,00	4 687,50
VV			"prvky čertovského žebříku"				
VV			"2 ks vodorovných vzpěr, délka=1,9 m, prům. 50 mm"				
VV			2*1,9*3,14*0,05		0,597		
VV			"5 ks zalomených prvků, délka 1,3 m, prům. 32 mm"				
VV			5*1,3*3,14*0,032		0,653		
VV			Součet		1,250		
32	K	783910100-R	Příplatek k nátěrům za malý rozsah, demontáž částí, odvoz do dílny a zpět	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 200,00
33	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,000	650,00	5 200,00
VV			"kontrola kotvení"				
VV			8		8,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00
34	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	500,00	500,00
VV			"atesty zdravotní nezávadnosti apod."				
VV			1		1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				4 000,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
VV			"vč. zajištění a zabezpečení"				
VV			1		1,000		
D VRN6			Územní vlivy				500,00
36	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00
VV			"nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut (vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"				
VV			1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 03 - Basket - plocha 207,5 m2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 25.03.2024

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

386 071,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 071,17	21,00%	81 074,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

467 146,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 03 - Basket - plocha 207,5 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

386 071,17

HSV - Práce a dodávky HSV

146 899,67

1 - Zemní práce

15 021,33

2 - Zakládání

4 414,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 260,00

5 - Komunikace pozemní

8 467,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 949,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 116,40

997 - Přesun sutě

12 711,80

998 - Přesun hmot

4 958,40

PSV - Práce a dodávky PSV

228 171,50

767 - Konstrukce zámečnické

228 171,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 500,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 03 - Basket - plocha 207,5 m2

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 071,17

D HSV Práce a dodávky HSV

146 899,67

D 1 Zemní práce

15 021,33

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,768	3 450,00	2 649,60
	VV		"pro patky sloupků oplocení mimo podezdívku"				
	VV		6*0,4*0,4*0,8		0,768		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,768	620,00	476,16
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,768	550,00	422,40
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,536	370,00	568,32
	VV		0,768*2		1,536		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,768	150,00	115,20
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	15,00	450,00
	VV		"úprava dotčených ploch zeleně"				
	VV		2*15		30,000		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600	150,00	90,00
	VV		30*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,600		

8	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění ručně	m2	30,000	120,00	3 600,00
	VV		"úprava dotčených ploch zeleně"				
	VV		2*15		30,000		
9	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	75,00	4 500,00
	VV		"úprava dotčených ploch zeleně"				
	VV		"ornice tl. 50 mm"				
	VV		2*15		30,000		
	VV		"substrát tl. 50 mm"				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Součet		60,000		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,295	470,00	1 078,65
	VV		30*0,05*1,5*1,02		2,295		
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,530	700,00	1 071,00
	VV		30*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		1,530		
	D	2	Zakládání				4 414,80
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,920	870,00	1 670,40
	VV		6*4*0,4*0,2		1,920		
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,920	170,00	326,40
14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,806	3 000,00	2 418,00
	VV		"patky sloupků oplocení mimo podezdívku"				
	VV		6*0,4*0,4*0,8*1,05		0,806		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 260,00
15	K	348401350-R	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího a vodícího lana	m	180,000	35,00	6 300,00
16	M	00094420-R	Obvodové lano pozinkované s potahem PP, tl. 4/5mm	m	198,000	20,00	3 960,00
	VV		180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		198,000		
	D	5	Komunikace pozemní				8 467,50
17	K	572211110-R	Vyspravení propadlé konstrukce okraje hřiště vč. obrubníků	m	2,000	1 640,00	3 280,00
18	K	589101111	Odstranění organického znečištění (listí, jehličí) z umělého trávníku	m2	207,500	5,00	1 037,50
19	K	589102112	Kartáčování umělého trávníku rotačním kartáčem	m2	207,500	20,00	4 150,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 949,44

20	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	82,280	48,00	3 949,44
	VV		"ochrana umělého povrchu pod lešení např. geotextilií v pruhu 2 m"				
	VV		2*(14,5+4,2)*2*1,1		82,280		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 116,40
21	K	938907219-R	Vyčištění uliční vpusti	kus	1,000	900,00	900,00
22	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	105,600	180,00	19 008,00
	VV		Součet		105,600		
23	M	00094410-R	Ochranná síť PP 5,0 mm, oko 45 mm, barva předpoklad béžová (upřesní objednatel)	m2	126,720	195,00	24 710,40
	VV		105,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		126,720		
24	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	100,000	15,00	1 500,00
	VV		"očistění zámkové dlažby a dotčených ploch - odhad 100 m2"				
	VV		100		100,000		
25	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	400,00	800,00
26	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	400,00	4 000,00
	VV		2*5		10,000		
27	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	350,00	700,00
28	K	966071721-R	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky přes 2,5 m rozebráním (odšroubováním)	kus	15,000	750,00	11 250,00
29	K	966072811-R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky	m2	81,200	190,00	15 428,00
	VV		2*14,5*(2,2+3,4)/2		81,200		
30	K	977271110	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2	kus	60,000	80,00	4 800,00
	VV		"odřezání kotevních šroubů uchycení sloupků oplocení"				
	VV		15*4		60,000		
31	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	0,600	2 600,00	1 560,00
	VV		"zapravení po odřezání kotevních šroubů uchycení sloupků oplocení"				
	VV		15*0,2*0,2		0,600		

32	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,600	260,00	156,00	
33	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	25,600	90,00	2 304,00	
VV		2*(1,6*3,2*2,5)		25,600				
D 997		Přesun sutě					12 711,80	
34	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	2,293	960,00	2 201,28	
VV		"smetky, ostatní materiál"						
VV		3,569-1,276		2,293				
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,293	280,00	642,04	
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,637	25,00	515,93	
VV		2,293*9 'Přepočtené koeficientem množství		20,637				
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,276	280,00	357,28	
VV		"oplocení pro odvoz na deponii investora"						
VV		"odvoz do skladu areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"						
VV		0,525+0,751		1,276				
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,380	25,00	159,50	
VV		"odvoz oplocení do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"						
VV		1,276*5		6,380				
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,293	1 800,00	4 127,40	
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,276	2 450,00	3 126,20	
VV		"odvoz oplocení do skladu a areálu TSML Erbenova ul. (6 km)"						
VV		0,525+0,751		1,276				
41	K	997013841-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - smetky	t	2,293	690,00	1 582,17	
VV		3,569-1,276		2,293				
D 998		Přesun hmot					4 958,40	
42	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	5,165	960,00	4 958,40	

D PSV Práce a dodávky PSV 228 171,50

D 767 Konstrukce zámečnické 228 171,50

43	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	374,000	65,00	24 310,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "ocelové nosné lano/trubka/jackel pro zavěšení sítě"
 VV "přepokládána váha 10 kg/m vč.uchycení, úchytných ok, spoj. materiálu apod."
 VV 2*(14,5+4,2)*10

374,000

44	M	55342168-R	horní nosný prvek, např. lano, trubka nebo jáckl, úchyty pro matice s okem nerez min. M8, po max. 30 cm, žárový zinek - zámečnický výrobek	kg	374,000	85,00	31 790,00
----	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

45	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	1 021,500	65,00	66 397,50
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV "sloupky oplocení, montáž vč.kotvení"
 VV "přepokládána váha 15 kg/m vč.patek, kotvení, úchytných ok, spoj.materiálu apod."
 VV 2,7*15
 VV 2*(2,9+3,1+3,3+3,5+3,7+3,9)*15
 VV 6*4,1*15
 VV Součet

40,500

612,000

369,000

1 021,500

46	M	55342167-R	plotový sloupek s patkou pro uchycení k podkladu, např. trubka min. prům. 100 mm nebo jáckl 100/100, sloupky jednostranně zavařené, úchyty pro matice s okem nerez min. M8, po max. 30 cm, žárový zinek - zámečnický výrobek	kg	1 021,500	98,00	100 107,00
----	---	------------	--	----	-----------	-------	------------

47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,465	3 800,00	5 567,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

48	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------

VV "vytýčení sítě z důvodu nových jamek pro sloupky"
 VV 1

1,000

49	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

VV "návrh oplocení v rámci RDS"
 VV 1

1,000

50	K	013294000	Ostatní dokumentace	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

WV "atesty apod."
WV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

51	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

WV "vč. zajištění a zabezpečení"
WV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 500,00

52	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

WV "nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut
(vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"
WV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 04 - Multifukční hřiště - rozměr 24x12 m

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 25.03.2024

Zadavatel:

Statutární Město Liberec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohumil Hauptmann

IČ:

69279497

DIČ:

CZ7911012582

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 873,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 873,76	21,00%	2 703,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 577,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 04 - Multifukční hřiště - rozměr 24x12 m

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 873,76

HSV - Práce a dodávky HSV

12 273,76

5 - Komunikace pozemní

8 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 400,00

997 - Přesun sutě

473,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dopadových ploch na DH Dobiášova

Objekt:

SO 04 - Multifukční hřiště - rozměr 24x12 m

Místo: Liberec

Datum: 25.03.2024

Zadavatel: Statutární Město Liberec

Projektant:

Uchazeč: Bohumil Hauptmann

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 873,76

D HSV Práce a dodávky HSV 12 273,76

D 5 Komunikace pozemní 8 400,00

1	K	589101111	Odstranění organického znečištění (listí, jehličí) z umělého trávníku	m2	336,000	5,00	1 680,00
VV				24*14	336,000		

2	K	589102112	Kartáčování umělého trávníku rotačním kartáčem	m2	336,000	20,00	6 720,00
VV				24*14	336,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 400,00

3	K	938907212-R	Vyčištění štěrbinových žlabů	m	20,000	170,00	3 400,00
VV				2*10	20,000		

D 997 Přesun sutě 473,76

4	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,188	960,00	180,48
5	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,188	25,00	4,70
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1,692	5,00	8,46
VV				0,188*9 'Přepočtené koeficientem množství	1,692		

10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,188	800,00	150,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

7	K	997013841-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - smetky	t	0,188	690,00	129,72
---	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 100,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	100,00	100,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	--------

VV "vč. zajištění a zabezpečení"
VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 500,00

9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

VV "nutnost použití malé mechanizace vč. nákladních aut
(vnitroblok s omezeným přístupem pro běžná nákladní vozidla)"
VV 1 1,000