

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamenice nad Lipou most ev. č. 34-024

Objekt:

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	Zařízení staveniště - el., voda, ...	ks			
2	Dopravní značení	ks			
3	Bednění zřízení i odstranění vč. Materiálu a uchycení	ks			
4	Demontáž lehkého mobilního lešení výšky do 10 m	ks			
5	Montáž lehkého mobilního lešení výšky do 10 m	ks			
6	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	ks			
7	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	ks			
8	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	ks			
9	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb abrazivem za sucha vč. Abraziva	ks			
10	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči, vč oplachu po otryskání	ks			
11	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 60 mm	ks			
12	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm s přísadou	ks			
13	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	ks			
14	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	ks			
15	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	ks			
16	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	ks			
17	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z Helifixu do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm	ks			

Cene celkem v Kč bez DPH

Datum: 21.03.2024 9:37:56 +01:00

Datum: 2024.04.03
12:40:31 +02'00'