

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 33

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 4. 2024	TÚ Chornice - Velké Opatovice	Oprava přejezdů P6938 a P6641	Nepř. 22. - 26.4. (5 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 33	701 942,12 Kč
Celková cena							701 942,12 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
P6938 v km 1,870					
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	30,000		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	45,000		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	45,000		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	28,000		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000		
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000		
5963125015	Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15	kus	2,000		
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		
9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,250		
564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	28,000		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	9,072		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
P6941 v km 4,282					
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	8,000		
966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	0,800		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezapevněný	m3	40,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	60,000		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	159,760		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	159,760		
919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	8,000		
919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,920		
919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000		
28611269	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN12	m	8,000		
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	18,636		
5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	52,000		
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbínový	m	13,000		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000		
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	6,000		
5963125015	Panel železobetonový silniční rozměru 300x100x15	kus	2,000		
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,000		
9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,250		
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	7,000		
564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	52,000		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	16,848		
938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	5,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					701 942,12

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4517002

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cb071c09-c5f0-4a9c-85ae-9b220a8c3e18

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2024 09:05:00



793dac20-75fc-4221-8767-38bc9bc5b9f4