

VON 1

VON 2

VON 3

VON 5

024101001

024101401

033121011

033131001

034111001

Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích

Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

## příloha dílčí objednávky vystavené pro období: duben 2024

Rámcová dohoda: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

30,000

30.000

100,000

400,000

70,000

SoD: E635-S-1186/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

hod

hod

%

m

Kč/hod

Příloha č.2 dílčí obj. č.: 24\_635320052

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotkova cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
				Celk	397 134,00	
6	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	8,000		
9	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	20,000		
12	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	50,000		
23	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	200,000		
34	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	20,000		
39	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	20,000		
C4	E0000E000E	Mary Value and Andrew Charles an	Takes 2	45.000		

34	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	20,000
39	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	20,000
51	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	15,000
58	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	5,000
62	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	100,000
69	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	900,000
71	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000
73	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	8,000
84	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000
87	5910020230	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar na roštu tv. S49	svar	16,000
111	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	15,000
115	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	200,000
117	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	400,000
118	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	200,000

Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50