



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

č. IROP02/2024

uzavřená níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
se sídlem:	Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 70800 Ostrava
zastoupen:	Mgr. Jaroslavou Naďovou, ředitelkou
IČO:	61989142
DIČ:	CZ61989142 (neplátce DPH)
telefon:	+420 596 912 385
e-mail:	posta@zspokorneho.cz
č. účtu:	
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Karel Hlaváček
Sídlo/místo podnikání	Medlov 99, 783 91 Uničov
IČO:	73752703
DIČ:	CZ8206085756 (plátce DPH)
Zastoupen:	Karlem Hlaváčkem
Číslo účtu:	2666770019/3030
E-mail:	zednictvi.hlavacek@seznam.cz
Telefon:	605 073 958
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Touto smlouvou popsany předmět díla se vztahuje k projektu – Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba. Veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program pod reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001708.
3. Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů.

4. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, č. 382/2001, č. 383/2001 a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště do pěti (5) pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště převzít. Předpoklad předání staveniště je v 06/2024.**
3. **Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat bez vad a nedodělků do osmi (8) týdnů od zahájení díla.** V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.
4. Místo předání díla – budova subjektu Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace, na adrese: Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 70800 Ostrava; budova B a C.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště s uvedením do původního stavu do tří (3) dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, tj. odběr elektrické energie a vody.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, kalkulované na předmět plnění veřejné zakázky - Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba – stavební práce. Celková cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele kalkulované na předmět plnění této zakázky. – položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
3. Položkový rozpočet je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.

4. **Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí:**

Cena bez DPH	2 213 737,88 Kč
DPH 21 % *	464 884,95 Kč
Cena vč. DPH	2 678 622,83 Kč

*) Zhotovitel je plátcem DPH

5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnic cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke konci realizace. Zhotovitel vystaví 1x za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
8. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou. Faktury musí být označeny registračním číslem projektu.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
6. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
7. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
8. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
9. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. Pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad nebránících v užívání dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky převezme) ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III, bodě 7. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu **60 měsíců** na stavební práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššího kontrolního úřadu, ÚOHS, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Pojištění díla

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy doklady o trvání tohoto pojištění.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří **Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet.**

V Ostravě 25. 3. 2024
Objednatel:




Mgr. Jaroslava Nadřová, ředitelka

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
příspěvková organizace
Karla Pokorného 1382/56, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 61989142 -2-

Zhotovitel:



Karel Hlaváček



Objednatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba -stavební práce

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Karel Hlaváček

Sídlo: Medlov 99, 783 91 Medlov

IČO: 73752703

CELKEM STAVBA BEZ DPH - VŠECHNY UČEBNY 1 708 138,71 Kč

BEZBARIÉROVÉ WC SO 01 - budova B 181 702,65 Kč

BEZBARIÉROVÉ WC SO 03 - budova C 323 896,52 Kč

CENA CELKEM v Kč BEZ DPH ZA STAVEBNÍ PRÁCE 2 213 737,88 Kč

DPH v Kč 464 884,95 Kč

CENA CELKEM v Kč vč. DPH ZA STAVEBNÍ PRÁCE 2 678 622,83 Kč

Datum:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat:

Karel Hlaváček



Zjednodušený položkový rozpočet stavby

Stavba: **04** **Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace**

Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba

Objednatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
příspěvková organizace
Karlův Pokorného 1382/56, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 61989142 -2- IČO: 61989142
DIČ: /

Zhotovitel: **KAREL HLAVÁČEK**
ZEDNICTVÍ
Medlov 99 IČ: 73752703
DIČ: CZ8206085756
TEL.: 605 073 958 IČO: DIČ:

Vypracoval: TEL.: 605 073 958

Rekapitulace daní Celkem

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 708 138,71 CZK
Základní DPH	21 %	358 709,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 066 847,84 CZK**

v OSTRAVĚ - PORUBĚ dne 25. 3. 2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Rekonstrukce a modernizace ZŠ Pokorného, Ostrava-Poruba	0,00	1 708 138,71	358 709,13	2 066 847,84	100
201	Multimediální učebna a kabinet	0,00	248 469,27	52 178,55	300 647,82	15
202	Zázemí školního poradenského pracoviště	0,00	197 345,95	41 442,65	238 788,60	12
203	Družiny a kabinet	0,00	1 262 323,49	265 087,93	1 527 411,42	74
Celkem za stavbu		0,00	1 708 138,71	358 709,13	2 066 847,84	100

Stavební úpravy MMU a kabinetu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							248 469,27
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 233,40
1	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	100,400	185,00	18 574,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,280	136,00	9 014,08
3	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	143,100	121,20	17 343,72
4	K	941221111	Montáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00
5	K	941221111R01	Doprava lešení	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
6	K	941221811	Demontáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,600	1 590,00	954,00
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,600	157,50	94,50
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,600	358,50	215,10
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,400	1 710,00	684,00
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,400	1 935,00	774,00
D	776		Podlahy povlakové				126 825,98
12	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	66,280	85,00	5 633,80
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,280	19,90	1 318,97
14	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	66,280	217,50	14 415,90
15	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	66,280	450,00	29 826,00
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	66,280	186,00	12 328,08
17	VV	776201817	montáž PVC	m2	66,280	95,90	6 356,25
18	M	28411025R01	PVC krytina heterogenní	m2	66,280	680,00	45 070,40
19	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	47,700	19,20	915,84
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	47,700	185,00	8 824,50
21	M	28411003R01	lišta soklová PVC 30x30mm	m	47,700	38,70	1 845,99
22	K	998018002	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,150	1 935,00	290,25
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				55 081,05
23	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,280	17,55	1 163,21
24	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	170,380	30,00	5 111,40
25	K	784211111	Trojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,380	128,00	21 808,64
26	K	784211113	úklid	m2	66,280	135,00	8 947,80
27	K	784211114	nátěr radiátorů	ks	7,000	835,00	5 845,00
28	K	784211117	nátěr zábrubní	ks	3,000	735,00	2 205,00
29		766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou				
			90 cm pravé piné dřevotřískové s kruhovým skleněným oknem. Klika, zámek. Případně podbroušení, ohranění. Usazení.	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
D	725		Zdravotní technika - zařizovací předměty				9 531,00
30	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	133,00	133,00
31	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	1,000	95,00	95,00
32	M	55161316	uzávěrka zápachová bidetová umyvadlová DN 40	kus	1,000	298,00	298,00
33	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	1,000	155,00	155,00
34	K	725211803	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	1,000	3 800,00	3 800,00
35	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	1,000	96,00	96,00
36	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	234,00	234,00
37	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
38	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,600	1 200,00	1 920,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 797,84
39	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	4,200	45,00	189,00
40	M	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	4,200	410,00	1 722,00
41	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,600	535,00	856,00
42	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19 ks/m2	m2	1,920	602,00	1 155,84
43	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,000	35,00	875,00

Cena celkem bez DPH	248 469,27
DPH	52 178,55
Cena celkem s DPH	300 647,82

Stavební úpravy - Zázemí pro školní poradenské pracoviště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							197 345,95
D	G		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 847,35
1	K	619995001	Zaostření omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	73,800	180,00	13 284,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,600	130,00	8 008,00
3	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	100,000	121,00	12 100,00
4	K	941221111	Montáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00
5	K	941221111R01	Oprava lešení	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
6	K	941221811	Demontáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	1,000	590,00	590,00
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,500	1 590,00	795,00
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,500	157,70	78,85
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500	358,00	179,00
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,500	1 710,00	855,00
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,500	1 935,00	967,50
D	776		Podlahy povlakové				115 081,35
12	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	61,600	81,90	5 045,04
13	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	61,600	18,60	1 145,76
14	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	61,600	217,50	13 398,00
15	K	776141124	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	61,600	450,00	27 720,00
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	61,600	185,00	11 396,00
17	VV	776201817	montáž PVC	m2	61,600	90,00	5 544,00
18	M	28411025R01	PVC krytina heterogenní	m2	61,600	680,00	41 888,00
19	K	776410811	Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo plastových	m	61,600	19,20	1 182,72
20	K	776411111	Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm	m	33,400	185,00	6 179,00
21	M	28411003R01	lišta soklová PVC 30x30mm	m	33,400	38,70	1 292,58
22	K	998018002	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,150	1 935,00	290,25
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				41 417,25
23	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,600	18,78	1 156,85
24	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	161,800	30,00	4 854,00
25	K	784211111	Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,800	128,00	20 710,40
26	K	784211113	úklid	m2	61,600	135,00	8 316,00
27	K	784211114	nátěr radiátorů	ks	5,000	835,00	4 175,00
28	K	784211117	nátěr zárubní	ks	3,000	735,00	2 205,00

Cena celkem bez DPH	197 345,95
DPH	41 442,65
Cena celkem s DPH	238 788,60

Stavební úpravy - družina a kabinetu

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 262 323,49
1	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	278,480	133,00	37 037,84
2	K	978035117	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	758,380	121,20	91 915,66
3	K	619995001	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	304,300	183,00	55 686,90
4	K	941221111	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Montáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	7,000	784,50	5 491,50
5	K	941221111R01	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Doprava lešení	ks	2,000	1 700,00	3 400,00
6	K	941221811	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Demontáž lešení pojízdného rámového těžkého zatížení do 200 kg/m2 š 2,7 x 0,6 m	ks	7,000	790,00	5 530,00
7	K	997013212	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,500	1 510,00	5 285,00
8	K	997002511	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,500	157,50	551,25
9	K	997013501	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meriskládku do 1 km se složením	t	3,500	7 600,00	26 600,00
10	K	997013831	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	3,500	1 700,00	5 950,00
11	K	998018002	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,500	1 935,00	6 772,50
12	K	784171121	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	278,480	17,55	4 887,32
13	K	784181101	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	758,380	38,50	29 197,63
14	K	784211111	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Trojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	758,380	135,00	102 381,30
15	K	784211113	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Nástřik stěn	m2	260,000	560,00	145 600,00
16	K	784211114	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet oklíd	m2	278,480	135,00	37 594,80
17	K	784211117	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet nátěr radiátorů	ks	18,000	815,00	15 030,00
18	K	784211117	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet nátěr zárubní	ks	7,000	735,00	5 145,00
19	K	766660729	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	ks	7,000	14 000,00	98 000,00
20	K	54914123	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet kování rozetové kliky/klika	ks	7,000	670,00	4 690,00
21	K	766691914	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a kabinet Vývěsni nebo zavěsní dřevěných klídek dveří pl do 2 m2	ks	7,000	31,84	222,88
22	K	775521810	Družina č. 1, 2 Dveře P, 80 cm, včetně kování - klika, zámek, případně podbroušení, ochranné, usazení - Družina č. 1	m2	110,850	98,70	10 940,90
23	K	775591905R00	Družina č. 1, 2 podlahy	m2	110,850	133,00	14 743,05
24	K	775591905R00	Družina č. 1, 2 Konstrukční mikroštrpěková deska - 3 vrstva	m2	110,850	1 000,00	110 850,00
25	K	775591905R00	Družina č. 1, 2 Umělé keramické kamenivo keramzit	m3	4,000	2 899,00	11 596,00
26	K	776111111R00	Družina č. 1, 2 Broušení samonivelačního podkladu povlakových podlah	m2	110,850	66,20	7 338,27
27	K	776121112	Družina č. 1, 2 Vodou ředitelná penetrace sádkového podkladu povlakových podlah	m2	110,850	38,50	4 267,73
28	K	776121411	Družina č. 1, 2 Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	110,850	188,00	20 839,80
29	K	776141123	Družina č. 1, 2 Štěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	110,850	526,00	58 307,10
30	K	776201812	Družina č. 1, 2 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	110,850	150,00	16 627,50
31	K	776221111	Družina č. 1, 2 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	59,000	166,00	9 794,00
32	M	776221111R01	Družina č. 1, 2 Podlahovina PVC heterogenní, tl. 2,5 mm, nátlapná vrstva 0,7 mm, šířka 1,810	m2	133,020	680,00	90 453,60
33	K	776223111	Družina č. 1, 2 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	40,000	67,20	2 688,00
34	M	28176630	Družina č. 1, 2 šňůra svařovací křehová PVC průměru 4,5 mm	m	40,000	16,50	660,00
35	K	776410811	Družina č. 1, 2 Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	61,000	15,00	915,00
36	K	776411211	Družina č. 1, 2 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	61,000	180,00	10 980,00
37	M	28411003	Družina č. 1, 2 kóta soklová PVC 30x20mm	m	61,000	28,40	1 732,40
38	K	776421312	Družina č. 1, 2 Montáž přechodových šroubovaných listů	m	1,600	155,00	248,00
39	M	55343116	Družina č. 1, 2 profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	2,000	159,00	318,00
40	K	998018002	Družina č. 1, 2 Presun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,400	1 930,00	4 632,00
41	K	721220801	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Demontáž usávek západových DN 70	ks	6,000	133,00	798,00
42	K	725210821	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	155,00	930,00
43	K	725211603	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu krouby	soubor	6,000	4 870,00	29 220,00
44	K	725820801	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,000	93,10	558,60
45	K	725829121	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	ks	6,000	234,00	1 404,00
46	M	55145615	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	ks	6,000	4 635,00	27 810,00
47	K	978059541	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladů plochy přes 1 m2	m2	9,600	1 200,00	11 520,00
48	K	781161021	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	25,200	43,53	1 096,96
49	M	59054133	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník lesklé eloxovaný chromem 10x2500mm	m	25,200	410,00	10 332,00
50	K	781474112	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,600	615,00	5 904,00
51	M	59761071	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	9,600	690,00	6 624,00
52	K	998781202	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Presun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v příp 6 do 12 m	%	35,000	35,00	1 225,00
53	K	999999002R02	Družina č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stavební připomínka	hod	250,000	400,00	100 000,00

Cena celkem bez DPH	1 262 323,49
DPH 21%	265 087,93
Cena celkem s DPH	1 527 411,42

Položkový rozpočet

S:	SO 01 ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 324,10
1	311270040RA0	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých, dozdivka 0,15*0,62*2,1	m3	0,19530	7 895,00	1 541,85
2	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 1,85*11,1/1000	t	0,02050	79 360,00	1 626,88
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 0,5*1,85	m2	0,92500	1 249,00	1 155,33
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				11 205,15
4	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn, pod obkladem + odhad poškození 12,855	m2	16,85500	590,00	9 944,45
5	602023147RT1	Stěrka stěn sádrová, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	5,12480	246,00	1 260,70
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 571,72
6	612100020	Začištění omítek kolem oken a dveří 0,8*2*2*2+2,1*2*2*2	m	23,20000	20,00	464,00
7	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, + odhad poškození 2,1*0,62*1,2*2	m2	5,12480	259,00	1 327,32
8	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně sítě	m2	2,00000	330,00	660,00
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,00000	65,80	526,40
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS	m	1,00000	223,00	223,00
11	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	1,00000	371,00	371,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 354,75
12	632419104RT2	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování do tl.4 mm, cementová podlahová stěrka 4,15+5,30	m2	9,45000	355,00	3 354,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 604,80
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pronájem	m2	9,00000	171,50	1 543,50
14	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,02000	3 065,00	61,30
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				145,00
15	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	25,00000	5,80	145,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 189,96
16	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 0,82*2,1	m2	1,72200	185,00	318,57
17	962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	0,20000	6 000,00	1 200,00
18	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 4,15+5,31	m2	9,46000	95,90	907,21
19	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,5*2*(2,055+2,53)-1,5*0,6	m2	12,85500	125,00	1 606,88
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	19,00	38,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2	m2	2,60000	430,50	1 119,30
		0,7*2		1,40000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 958,10
22	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	2,00000	248,00	496,00
23	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, elektro	m	8,00000	84,90	679,20
24	974100020	Vysekání rýh ve zdivu z cihel 7 x 7 cm	m	1,00000	165,00	165,00
25	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	1,00000	327,50	327,50
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,40000	357,50	858,00

27	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m 10*2,4	t	24,00000	39,80	955,20
28	979095312R00	Naložení a složení suti	t	2,40000	1 138,00	2 731,20
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,40000	256,50	615,60
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km 10*2,4	t	24,00000	24,60	590,40
31	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonů a cihel, suť	t	2,40000	1 475,00	3 540,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				249,20
32	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	0,70000	356,00	249,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 940,60
33	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek a montáže	m	1,00000	320,00	320,00
34	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a montáží	m	1,00000	1 015,00	1 015,00
35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	2,00000	26,30	52,60
36	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	83,50	83,50
37	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	138,00	138,00
38	721.R1	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,00000	350,00	350,00
39	721.R2	Napojení na stávající rozvod kanalizace objektu, tvarovka, výřez	soubor	2,00000	950,00	1 900,00
40	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10000	815,00	81,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 506,40
41	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek a montáže	m	1,00000	477,50	477,50
42	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	1,00000	463,00	463,00
43	722181242RT8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,00000	103,00	206,00
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodu, potrubí	m	2,00000	34,90	69,80
45	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	2,00000	29,30	58,60
46	722.R1	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,00000	850,00	850,00
47	722.R2	Napojení na stávající rozvod vody v objektu	soubor	2,00000	650,00	1 300,00
48	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	0,10000	815,00	81,50
Díl: 725		zařizovací předměty				40 564,40
49	72529A	Madlo pevné 900 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
50	72529B,D	Madlo sklopné s držákem toaletního papíru, 800 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00
51	72529C1	Ovládání pneumatické podomítkové, splachování	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00
52	72529O	Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
53	725 29-J	Zásobník nerez na papírové ručníky + koš, invalidní program	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
54	72529F	Záchodový kartáč	ks	1,00000	980,00	980,00
55	72529G	Zásobník na tekuté mýdlo	ks	1,00000	850,00	850,00
56	72529I	Odpadkový koš, nerez, invalidní program, automat. otevírání	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00
57	725 29-M	Zrcadlo 180x70x3,8 cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
58	642346124RE	Misa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m, 360x670x450 mm invalidní program	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00
59	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otv. odpadu, standardní, invalidní program	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
60	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 40 cm, bílé, invalidní program	soubor	1,00000	2 960,00	2 960,00
61	72529	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevních spojovacích prvků	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
62	358138	Signalizace nouzového volání u WC a u podlahy, invalidní program	soubor	1,00000	5 235,00	5 235,00
Sada pro nouzovou signalizaci slouží k přivolání pomoci tělesně postiženým, (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb). Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru dojde k aktivaci alarmu – kontrolní modul vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. uklidňovací světlo) informuje postiženého, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího tlačítka se zruší akustická i optická signalizace a rovněž zhasne uklidňovací světlo. Signalizace bude napojena do prostoru chodby.						
63	725-R1	Sušák na ruce, včetně napojení na elektro, montáže	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
Osoušeč rukou s rychlostí proudění vzduchu 396 km / h. Přední kryt z lakované nerezové oceli, zadní panel z plastu						
64	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	275,00	275,00
65	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	383,00	383,00
66	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	291,50	291,50

67	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00000	171,00	171,00
68	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00000	8,90	8,90
Díl: 735		Otopná tělesa				771,00
69	7352000.R1	Demontáž + montáž otopných těles litinových, článkových	soubor	1,00000	650,00	650,00
70	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	2,00000	60,50	121,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				21 740,00
71	54914621R1	Dveřní kování klíč Cr, invalidní program	kus	2,00000	750,00	1 500,00
72	61161804R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 800/1970, dle výběru investora, pr	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
		Nové dveře na toaletách budou dřevěné osazené do dřevěných zárubní, přičemž jejich plochy budou členěné kazetováním, hrany budou mít alespoň jednoduchý profil. Dveře budou mít hnědý lazurní nátěr. Před provedením prací bude vzorek 1 kusu dveří předložen s právnímu orgánu na místě samém v rámci kontrolního dne ke schválení.				
73	766R1	Madlo na dveře, vč. montáže, invalidní program	soubor	2,00000	950,00	1 900,00
74	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	2,00000	2 960,00	5 920,00
75	61181517R	Zárubeň obložková š., 80cm/st. 18-25cm	kus	2,00000	3 010,00	6 020,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 737,26
76	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,45000	55,90	528,26
		4,15+5,30		9,45000		
77	771575101R00	Montáž podlah z dlažby keramické do tmele	m2	9,45000	759,00	7 172,59
78	59764206R	Dlažba dle výběru investora	m2	10,39500	450,00	4 677,75
		1,1*9,45		10,39500		
79	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	9,45000	79,70	753,17
80	771101141R1	Hydroizolační stěrka jednovrstvá, vč. materiálu	m2	9,45000	265,00	2 504,25
81	771249111R00	Řezání dlaždic. diamant. kotoučem tl. 22 mm	m	4,00000	235,00	940,00
82	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,24000	672,00	161,28
Díl: 781		Obklady keramické				29 042,08
83	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,65700	55,90	987,03
		2*2,1*(2,055+2,53)-0,8*2,0		17,65700		
84	781415011R00	Montáž obkladů stěn do tmele, včetně lišt	m2	17,65700	926,00	16 350,38
85	597813R	Obkládačka, dle výběru investora	m2	19,42270	450,00	8 740,22
		1,1*17,657		19,42270		
86	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	17,65700	50,00	882,85
87	771249111R00	Řezání dlaždic. diamant. kotoučem tl. 22 mm	m	8,00000	235,00	1 880,00
88	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,30000	672,00	201,60
Díl: 783		Nátěry				1 614,00
89	783296211RT1	Nátěr kovových konstrukcí 2x email, rozvody UT, otopná tělesa	m2	6,00000	269,00	1 614,00
Díl: 784		Malby				4 784,13
90	7841911-1R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-stěny	m2	45,00500	23,00	1 035,12
		8,8*3,5		30,80000		
		9,47*1,5		14,20500		
91	7841911-2R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-strop	m2	9,45000	28,50	269,33
		4,15+5,30		9,45000		
92	7841954-1R00	Malba tekutá, barva, 2 x-stěny	m2	45,00500	63,90	2 875,82
93	7841954-2R00	Malba tekutá, barva, 2 x-strop	m2	9,45000	63,90	603,86
Díl: 790		Vnitřní vybavení				1 000,00
94	90-01R	Tabulka na dveře, označení WC	ks	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				17 400,00
95	21020.R	Demontáž elektro- osvětlení, vypínač, zásuvky	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
96	21029.R	Montáž elektro, kabel rozvod, osvětl. LED, vypínač, zásuvka, dle výběru investora	soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00
		Průhledné části ze skla				
97	21030.R	Montáž signalizace, kabel rozvod, drážky, zapravení	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00

Položkový rozpočet			
Zakázka: SO 03 ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382			
Objednatel:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	
Zhotovitel:	Ing. Lukáš Roubal Sádky 1614/6 79601 Prostějov	IČ: 76627942 DIČ: CZ8010014474	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 77 208,25
PSV			226 388,27
MON			20 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			323 896,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		323 896,52 CZK
Základní DPH	21 %		68 018,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			391 914,79 CZK
v _____ dne 20.03.2024 _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis rozpočtu: -
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ WC

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 012,61
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			9 985,80
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 596,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 643,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 290,80
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			145,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 709,64
97	Prorážení otvorů	HSV			28 077,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			747,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 983,95
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 109,65
725	Zařizovací předměty	PSV			61 226,00
735	Otopná tělesa	PSV			1 784,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 630,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 212,80
781	Obklady keramické	PSV			73 463,89
783	Nátěry	PSV			2 152,00
784	Malby	PSV			3 825,98
790	Vnitřní vybavení	PSV			1 000,00
M21	Elektromontáže	MON			20 300,00
Cena celkem					323 896,52

Položkový rozpočet

S:	SO 03 ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 012,61
1	342255024R00	Příčky z desek porobetonových tl. 10,0 cm 2,5*(0,8+2,65) -0,7*2,0-0,8*2,0	m2	5,62500 8,62500 -3,00000	832,00	4 680,00
2	311270040RA0	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých, dozdivka	m3	0,10000	7 895,00	789,50
3	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 3*1,15*11,1/1000	t	0,03830	79 360,00	3 039,49
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 1,2*1,15	m2	0,03830 1,38000	1 249,00	1 723,62
5	317120033RAB	Překlad nenosný systémový, překlad 125 x 25 x 10 cm	kus	2,00000	890,00	1 780,00
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				9 985,80
6	289902111R00	Odlučení nebo odsekání omítek stěn, pod obkladem + odhad poškození 3,42+6	m2	9,42000	590,00	5 557,80
7	602023147RT1	Stěrka stěn sádrová, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	18,00000	246,00	4 428,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				11 596,00
8	612100020	Začištění omítek kolem oken a dveří 0,8*2*2*2 0,7*2*2 2,1*2*2*2	m	42,80000 6,40000 2,80000 33,60000	20,00	856,00
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, + odhad poškození	m2	18,00000	259,00	4 662,00
10	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně sítě	m2	8,00000	330,00	2 640,00
11	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	15,00000	65,80	987,00
12	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS	m	6,00000	223,00	1 338,00
13	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00000	371,00	1 113,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 643,40
14	632419104RT2	Samonivelač, stěrka, ruční zpracování do tl.4 mm, cementová podlahová stěrka	m2	13,08000	355,00	4 643,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 290,80
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pronájem	m2	13,00000	171,50	2 229,50
16	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,02000	3 065,00	61,30
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				145,00
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	25,00000	5,80	145,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 709,64
18	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 3,5*2,65-0,9*2,1	m2	7,38500 7,38500	185,00	1 366,23
19	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných 0,4*0,3*2,1	m3	0,25200 0,25200	3 340,00	841,68
20	962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	0,10000	6 000,00	600,00
21	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2,3*(1,3*2+2,65) -0,6*2,0*3	m2	8,47500 12,07500 -3,60000	129,00	1 093,26
22	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické 3,79+5,85+1,1+1,1+1,1	m2	12,94000 12,94000	95,90	1 240,95
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1,2*(2,25+0,6)	m2	3,42000 3,42000	125,00	427,50
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	19,00	76,00
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2,0*4	m2	4,80000 4,80000	430,00	2 064,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				28 077,40

26	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	6,00000	248,00	1 488,00
27	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, elektro	m	15,00000	84,90	1 273,50
28	974100020	Vysekání rýh ve zdivu z cihel 7 x 7 cm	m	6,00000	165,00	990,00
29	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,00000	327,50	982,50
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,67000	357,50	2 027,03
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 10*5,67	t	56,70000 56,70000	39,80	2 256,66
32	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	5,67000	1 138,00	6 452,46
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,67000	256,50	1 454,36
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km 20*5,67	t	113,40000 113,40000	24,60	2 789,64
35	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel, sut'	t	5,67000	1 475,00	8 363,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				747,60
36	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	2,10000	356,00	747,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 983,95
37	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek a montáže	m	9,00000	320,00	2 880,00
38	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, včetně tvarovek a montážem	m	2,00000	1 015,00	2 030,00
39	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	11,00000	26,30	289,30
40	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	83,50	250,50
41	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	138,00	276,00
42	721.R1	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,00000	350,00	350,00
43	721.R2	Napojení na stávající rozvod kanalizace objektu, tvarovka, výřez	soubor	2,00000	950,00	1 900,00
44	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01000	815,00	8,15
Díl: 722		Vnitřní vodovod				20 109,65
45	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, včetně tvarovek a montáže	m	14,00000	477,50	6 685,00
46	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, včetně tvarovek a montáže	m	14,00000	463,00	6 482,00
47	722181242RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	28,00000	103,00	2 884,00
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	28,00000	34,50	966,00
49	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	28,00000	29,30	820,40
50	722.R1	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,00000	850,00	850,00
51	722.R2	Napojení na stávající rozvod vody v objektu	soubor	2,00000	650,00	1 300,00
52	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	0,15000	815,00	122,25
Díl: 725		Zařizovací předměty				61 226,00
53	72529A	Madlo pevné 900 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00
54	72529B,D	Madlo sklopné s držákem toaletního papíru, 800 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00
55	72529C1	Ovládání pneumatické podomítkové, splachování	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00
56	72529O	Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
57	725 29-J	Zásobník nerez na papírové ručníky + koš, invalidní program	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00
58	72529F	Záchodový kartáč	ks	1,00000	980,00	980,00
59	72529G	Zásobník na tekuté mýdlo	ks	1,00000	850,00	850,00
60	72529I	Odpadkový koš, nerez, invalidní program, automat. otevírání	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00
61	725 29-M	Zrcadlo 180x70x3,8 cm, dolní hrana 900 mm, iinvalidní program	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
62	642346124RE	Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m , 360x670x450 m invalidní program	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00
63	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní, invalidní program	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
64	725017182R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 40 cm, bílé, invalidní program	soubor	1,00000	2 960,00	2 960,00
65	72529	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevních spojovacích prvků	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
66	358138	Signalizace nouzového volání u WC a u podlahy, invalidní progr	soubor	1,00000	5 235,00	5 235,00
Sada pro nouzovou signalizaci slouží k přivolání pomoci tělesně postiženým, (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb). Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šňůru dojde k aktivaci alarmu – kontrolní modul vydává nepřetržitý akustický signál a současně bliká výstražné světlo. Rozsvícená LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. ukliďovací sv. informuje postiženého, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem resetovacího tlačítka se zruší akustická i optická signalizace a rovněž zhasne ukliďovací světlo. Signalizace bude napojena do prostoru chodby.						

67	725-R1	Sušák na ruce, včetně napojení na elektro, montáže	ks	1,00000	5 650,00	5 650,00
68	725100006RA0	Osoušeč rukou s rychlostí proudění vzduchu 396 km / h. Přední kryt z lakované nerezové oceli, zadní panel z plastu				
69	725100001RA0	Klozet kombi	kus	1,00000	8 390,00	8 390,00
70	725290010RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	5 905,00	11 810,00
71	725290020RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00000	275,00	825,00
		Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	383,00	766,00
Díl: 735		Otopná tělesa				1 784,00
72	7352000.R1	Demontáž + montáž otopných těles litinových, článkových	soubor	2,00000	650,00	1 300,00
73	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	8,00000	60,50	484,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				30 630,00
74	54914621R1	Dveřní kování klíč Cr, invalidní program	kus	2,00000	750,00	1 500,00
75	54914621R2	Dveřní kování klíč Cr	kus	1,00000	750,00	750,00
76	61161804R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 800/1970, dle výběru investora, pro montáž madla, invalid.	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
Nové dveře na toaletách budou dřevěné osazené do dřevěných zárubní, přičemž jejich plochy budou členěné kazetováním, hrany budou mít alespoň jednoduchý profil. Dveře budou mít hnědý lazurní nátěr. P řed provedením prací bude vzorek 1 kusu dveří předložen s právnímu orgánu na místě samém v rámci kontrolního dne ke schválení.						
77	611618R1	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 700/1970, dle výběru investora	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
Nové dveře na toaletách budou dřevěné osazené do dřevěných zárubní, přičemž jejich plochy budou členěné kazetováním, hrany budou mít alespoň jednoduchý profil. Dveře budou mít hnědý lazurní nátěr. P řed provedením prací bude vzorek 1 kusu dveří předložen s právnímu orgánu na místě samém v rámci kontrolního dne ke schválení.						
78	766R1	Madlo na dveře, vč. montáže, invalidní program	soubor	2,00000	950,00	1 900,00
79	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00
80	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	2,00000	2 960,00	5 920,00
81	61181516R	Zárubeň obložková š., 70cm/st. 18-25cm	kus	1,00000	3 010,00	3 010,00
82	61181517R	Zárubeň obložková š., 80cm/st. 18-25cm	kus	2,00000	3 010,00	6 020,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 212,80
83	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,08000	55,90	731,17
		7,55+3,66+1,87		13,08000		
84	771575101R00	Montáž podlah z dlažby keramické do tmele	m2	13,08000	759,00	9 927,72
85	59764206R	Dlažba dle výběru investora	m2	14,38800	450,00	6 474,60
		1,1*13,08		14,38800		
86	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	13,08000	79,10	1 034,63
87	771101141R1	Hydroizolační stěrka jednovrstvá, vč. materiálu	m2	13,08000	265,00	3 466,20
88	771249111R00	Řezání dlaždic, diamant, kotoučem tl. 22 mm	m	10,00000	235,00	2 350,00
89	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,34000	672,00	228,48
Díl: 781		Obklady keramické				73 463,89
90	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,93400	55,90	2 455,97
		2*2,1*(2,87+2,65)-0,8*2,0*2,0, 7*2,0		18,58400		
		2*2,1*(2,1+1,7)-0,8*2,0		14,36000		
		2*2,1*(0,85+2,1)-0,7*2,0		10,99000		
91	781415011R00	Montáž obkladů stěn do tmele, včetně lišt	m2	43,93400	926,00	40 682,84
92	597813R	Obkládačka, dle výběru investora	m2	48,32740	450,00	21 747,33
		43,934*1,1		48,32740		
93	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	43,93400	50,20	2 205,49
94	771249111R00	Řezání dlaždic, diamant, kotoučem tl. 22 mm	m	25,00000	235,00	5 875,00
95	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,74000	672,00	497,28
Díl: 783		Nátěry				2 152,00
96	783296211RT1	Nátěr kovových konstrukcí 2x email, rozvody UT, otopná tělesa	m2	8,00000	269,00	2 152,00
Díl: 784		Malby				3 825,98
97	7841911-1R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-stěny	m2	30,00000	23,50	705,00
98	7841911-2R00	Penetrace podkladu univerzální 1x-strop	m2	13,03000	28,50	371,36
		7,5+3,66+1,87		13,03000		
99	7841954-1R00	Malba tekutá, barva, 2 x-stěny	m2	30,00000	63,90	1 917,00
100	7841954-2R00	Malba tekutá, barva, 2 x-strop	m2	13,03000	63,90	832,62
Díl: 790		Vnitřní vybavení				1 000,00
101	90-01R	Tabulka na dveře, označení WC	ks	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				20 300,00

10221020.R	Demontáž elektro- osvětlení, vypínač, zásuvky	soubor	1,00000	2 300,00	2 300,00
10321029.R	Montáž elektro, kabel rozvod, osvětl. LED, vypínač, zásuvka, dle výběru investora	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
	Průhledné části ze skla				
10421030.R	Montáž signalizace, kabel rozvod, drážky, zapravení	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

26

323 896,52

