


SILNICE CHMELÍŘ

s.r.o.

Rubešova 565/25

326 00 Plzeň



NABÍDKA

Stavba: **Oprava po překopecích MK Stod**Objednatel : **Město Stod**

zástupce objednatele: [REDACTED]

datum zpracování: 28.9.2023

zpracoval: [REDACTED]

Čís. pol.	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Kalkulovaná cena
Alšova ulice					
1	Odstranění podkladu ze ŠD tl. 80 mm s odvozem do 1 km	m2	195,00	149,00	29 055,00
2	Pokládka obrusné vrstvy z asf. betonu ACO 11 tl. 80 mm	m2	195,00	685,00	133 575,00
3	DIO	kpt	1,00	5 500,00	5 500,00
4	Výšková úprava vod. hrnce	ks	10,00	990,00	9 900,00
5	Zalitié spar emulzí	m	150,00	57,00	8 550,00
Žižkova ulice					
1	Odstranění podkladu ze ŠD tl. 80 mm s odvozem do 1 km	m2	400,00	149,00	59 600,00
2	Pokládka obrusné vrstvy z asf. betonu ACO 11 tl. 80 mm	m2	400,00	685,00	274 000,00
3	DIO	kpt	1,00	5 500,00	5 500,00
4	Výšková úprava vod. hrnce	ks	10,00	990,00	9 900,00
5	Zalitié spar emulzí	m	230,00	57,00	13 110,00
Na Jízdárně					
1	Odstranění podkladu ze ŠD tl. 80 mm s odvozem do 1 km	m2	650,00	149,00	96 850,00
2	Pokládka obrusné vrstvy z asf. betonu ACO 11 tl. 80 mm	m2	650,00	685,00	445 250,00
3	DIO	kpt	1,00	5 500,00	5 500,00
4	Výšková úprava vod. hrnce	ks	15,00	990,00	14 850,00
5	Zalitié spar emulzí	m	350,00	57,00	19 950,00
Krandova ulice					
1	Odstranění podkladu ze ŠD tl. 80 mm s odvozem do 1 km	m2	60,00	149,00	8 940,00
2	Pokládka obrusné vrstvy z asf. betonu ACO 11 tl. 80 mm	m2	60,00	685,00	41 100,00
3	DIO	kpt	1,00	5 500,00	5 500,00
4	Výšková úprava vod. hrnce	ks	2,00	990,00	1 980,00
5	Zalitié spar emulzí	m	75,00	57,00	4 275,00

Celková cena bez DPH : 1 192 885,00

DPH 21 % : 250 505,85

Celková cena včetně DPH : 1 443 390,85