


# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNO\_046/24  
Stavba: Úprava kanalizační stoky D

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Městská nemocnice Ostrava p.o.

Zhotovitel:  
HYDROSPOR spol. s r.o.  
  
Projektant:

Zpracovatel:  


CC-CZ:  
Datum: 15. 3. 2024

IČ: 00635162  
DIČ: CZ00635162

IČ: 47666374  
DIČ: CZ47666374

IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 024 148,20</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	1 024 148,20		215 071,12
	12,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 239 219,32</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------


---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNO\_046/24

**Stavba:** Úprava kanalizační stoky D

Místo: Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava p.o.

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petrušková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 024 148,20</b>	<b>1 239 219,32</b>
1	<b>Venkovní kanalizace - dětský pavilon B</b>	1 024 148,20	1 239 219,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava kanalizační stoky D

Objekt:

1 - Venkovní kanalizace - dětský pavilon B

Místo:

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 024 148,20**

D	1	Zemní práce		812 996,70			
21	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,500	337,00	505,50
23	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,500	431,00	1 077,50
22	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	313,00	939,00
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	55,200	65,00	3 588,00
	VV		3,0*3,5+(27,6+9,6)*1,0			47,700	
	VV		2,5*1,0*3			7,500	
	VV		Součet			55,200	
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	40,950	1 089,00	44 594,60
	VV		3,0*3,5*3,9			40,950	
	VV		Součet			40,950	
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	180,516	570,00	102 894,10
	VV		(85,76-58,15+9,6-3,5)*1,25*(3,89+3,61)*0,5			158,016	
	VV		přípojky- pro nové napojení				
	VV		2,0*1,0*(3,89+3,61)*0,5*3			22,500	
	VV		Součet			180,516	
4	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,840	1 610,00	9 402,40
	VV		7,3*0,8*1,0			5,840	
	VV		Součet			5,840	
5	K	1417213-nab	Řízené šnekové horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s vtačením kameninového potrubí přes DN 400 do 500 mm v hornině tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	7,000	29 300,00	205 100,00
6	M	552	Ocelová chránička DN 500	m	7,000	10 000,00	70 000,00
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	297,825	264,00	78 625,80
	VV		(85,76-58,15+9,6-3,5)*(3,89+3,61)*0,5*2			252,825	
	VV		přípojky				
	VV		2,0*(3,89+3,61)*0,5*2*3			45,000	
	VV		Součet			297,825	
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	297,825	135,00	40 206,40
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	46,500	126,10	5 863,70
	VV		(3,5*2+3,0)*3,9			39,000	
	VV		3,0*2,5			7,500	
	VV		Součet			46,500	
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	46,500	38,00	1 767,00
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,448	332,00	23 056,70
	VV		3,0*3,5*3,9			40,950	
	VV		-3,5*1,25*(0,1+0,5)			-2,625	
	VV		(85,76-58,15+9,6-3,5)*1,25*(3,89+3,61)*0,5			158,016	
	VV		-(85,76-58,15+9,6-3,5)*1,25*((3,89+3,61)*0,5-0,1-0,5)			-132,733	
	VV		7,3*0,8*1,0			5,840	
	VV		Součet			69,448	
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	111,117	325,00	36 113,00
	VV		69,448*1,6 "Přepočtené koeficientem množství			111,117	
	VV		Součet			111,117	
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,448	23,00	1 597,30
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	348,540	166,00	57 857,60
12	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	6,135	565,00	3 466,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		3,212*1,91 "Přepočtené koeficientem množství		6,135			
	VV		Součet		6,135			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,333	255,10	20 492,90	
	VV		3,5*1,25*0,5-3,5*0,0781		1,914			
	VV		(85,76-58,15+9,6-3,5)*1,25*((3,89+3,61)*0,5)*0,5		79,008			
	VV		-(85,76-58,15+9,6-3,5)*0,0781		-2,633			
	VV		7,3*0,8*0,35		2,044			
	VV		Součet		80,333			
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	160,666	621,00	99 773,60	
	VV		80,333*2 "Přepočtené koeficientem množství		160,666			
	VV		Součet		160,666			
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,200	99,00	5 464,80	
	VV		3,0*3,5+(27,6+9,6)*1,0		47,700			
	VV		2,5*1,0*3		7,500			
	VV		Součet		55,200			
19	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,200	8,00	441,60	
20	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,104	153,00	168,90	
	VV		55,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,104			
	VV		Součet		1,104			
D	11	<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>840,00</b>
24	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,500	112,00	840,00	
	VV		7,5*1,0		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 898,00</b>
56	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	41,400	70,00	2 898,00	
D	45	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>						<b>15 275,50</b>
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,836	1 820,00	10 621,50	
	VV		3,5*1,25*0,1		0,438			
	VV		(85,76-58,15+9,6-3,5)*1,25*0,1		4,214			
	VV		7,3*0,8*0,1		0,584			
	VV		2,0*1,0*0,1*3		0,600			
	VV		Součet		5,836			
26	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	4,000	991,00	3 964,00	
27	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm- stávající	kus	1,000	0,00	0,00	
28	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm-stávající	kus	1,000	0,00	0,00	
29	M	59224187-1	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm-doplnění - prohloubení výkopu	kus	2,000	345,00	690,00	
D	59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné</b>						<b>3 465,00</b>
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	462,00	3 465,00	
	VV		7,5*1,0		7,500			
	VV		Součet		7,500			
31	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní-stávající	m2	7,725	0,00	0,00	
	VV		7,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,725			
	VV		Součet		7,725			
D	87	<b>Potrubí z trub plastických a skleněných</b>						<b>117 014,30</b>
35	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	13,300	175,60	2 335,50	
	VV		nápojení UV					
	VV		7,3		7,300			
	VV		nápojení přípojek					
	VV		2,0*3		6,000			
	VV		Součet		13,300			
36	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	13,500	672,00	9 072,00	
	VV		13,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		13,500			
	VV		Součet		13,500			
33	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	41,400	209,60	8 677,40	
	VV		27,6+13,8		41,400			
	VV		Součet		41,400			
34	M	OSM.770870	PPKGEM trouba DN315x9,7/3000 SN10	m	42,021	2 240,00	94 127,00	
	VV		41,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		42,021			
	VV		Součet		42,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	27,610	101,50	2 802,40
	VV		85,76-58,15		27,610		
	VV		Součet		27,610		
<b>D 89 Ostatní konstrukce</b>							<b>23 758,80</b>
46	K	890	napojení stáv. přípojek	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	9 254,00	9 254,00
47	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	41,400	42,00	1 738,80
37	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
38	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm-stávající	kus	2,000	0,00	0,00
39	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 305,00	1 305,00
40	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová- stávající	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 556,00	1 556,00
42	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační- stávající	kus	1,000	0,00	0,00
43	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	545,00	545,00
44	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
45	M	28661770	poklop šachtový litinový,-stávající	kus	1,000	0,00	0,00
<b>D 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>5 276,00</b>
50	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t	kus	2,000	498,00	996,00
49	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	4,000	1 070,00	4 280,00
<b>D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							<b>10 722,60</b>
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,510	1 260,00	10 722,60
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>6 721,30</b>
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,938	310,60	2 776,10
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,442	13,60	1 094,00
	VV		8,938*9 "Přepočtené koeficientem množství		80,442		
	VV		Součet		80,442		
54	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,828	2 900,00	2 401,20
55	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,750	600,00	450,00
<b>D 23-M Montáže potrubí</b>							<b>17 500,00</b>
57	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	7,000	2 500,00	17 500,00
<b>D OST Ostatní</b>							<b>7 680,00</b>
58	K	1	geodetické zaměření	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
59	K	2	vytýčení inž. sítí	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00