

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 29

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 4. 2024	TÚ Řečany n. Labem - Záboří n. Labem	Oprava GPK koleje	noční 22. - 26.4. (4 x 8 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 29	3 160 912,21 Kč
Celková cena							3 160 912,21 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,630		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	1,230		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,000		
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	259,400		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	360,000		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	360,000		
7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	104,000		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	104,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	6,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	6,000		
7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	4,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod)	kus	4,000		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	6,000		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	6,000		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		
5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	9,600		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	250,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	250,000		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	4,000		
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1,884		
5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	35,504		
5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	15,000		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	90,907		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	90,907		
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	90,907		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	90,907		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	101,008		
9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	101,008		
7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		
031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
033121011	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000		
Celkem					3 160 912,21

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4517314

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 364fa7d7-406e-468a-acb7-dc2a964e4f8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2024 10:30:00



a31572e2-ad48-4537-82b7-5ca8200673f6