



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy



OBJEDNÁVKA

Adresát:

Trigon MB s.r.o.
Víta Nejedlého 742
293 06 Kosmonosy

www.trigon-mb.cz

Objednávka číslo: 186/Ný/2024
Datum vystavení: 3. 4. 2024
Místo vystavení: ředitelství
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednávám u Vás stavební opravy ubytovací jednotky č. 7 objektu Žižkova, č.p. 1057, Mladá Boleslav, který je ve správě PN Kosmonosy. Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
			Cena celkem bez DPH334.303,23 Kč
			Akceptuji : 
			
			Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH
Pohledávky zhotovitele za objednatelem vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů

Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz.listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
[www:http://www.pnkosmonosy.cz](http://www.pnkosmonosy.cz)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-10
Stavba: Žižkova 1057, Mladá Boleslav, opravy ubytovací jednotky č. 7

KSO:
Místo:
Zadavatel:
PN Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, PSČ 293 06
Zhotovitel:
TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2024
IČ: 00068691
DIČ: CZ00068691
IČ: 27568989
DIČ: CZ27568989
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			334 303,23
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%		334 303,23	0,00
DPH sníž. přenesen: 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	334 303,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, opravy ubytovací jednotky č. 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

PN Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, PSČ 293 06

Zhotovitel:

TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 4. 2024

IČ:

00068691

DIČ:

CZ00068691

IČ:

27568989

DIČ:

CZ27568989

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

334 303,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	334 303,23	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

334 303,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, opravy ubytovací jednotky č. 7

Místo:

Datum: 2. 4. 2024

Zadavatel: PN Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, PSČ 293 06

Projektant:

Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

334 303,23

HSV - Práce a dodávky HSV	255 527,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 345,48
4 - Vodorovné konstrukce	1 731,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	131 721,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 639,38
997 - Přesun sutě	58 871,01
998 - Přesun hmot	22 218,75
PSV - Práce a dodávky PSV	68 757,81
751 - Vzduchotechnika	3 062,75
766 - Konstrukce truhlářské	21 252,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 146,02
776 - Podlahy povlakové	2 739,94
781 - Dokončovací práce - obklady	29 080,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 476,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 018,18
VRN3 - Zařízení staveniště	10 018,18



JUPIS PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, opravy ubytovací jednotky č. 7

Místo: Datum: 2. 4. 2024
 Zadavatel: PN Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, PSČ 293 06 Projektant:
 Zhotovitel: TRIGON MB s.r.o., Kosmonosy, Víta Nejedlého 742 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							334 303,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 527,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 345,48
1	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,340	963,00	2 253,42
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,171	696,00	4 295,02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
3	K	346272236	Přízdívka instalační z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	4,442	758,00	3 367,04
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm				
4	K	3R 1	Podezdívka sprchového koutu	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
	PP		Podezdívka sprchového koutu				
5	K	3R 2	Obezdívká geberitu	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
	PP		Obezdívká geberitu				
D	4		Vodorovné konstrukce				1 731,00
6	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	3,000	577,00	1 731,00
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, vyztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 721,62
7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	34,479	35,00	1 206,77
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
8	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,973	980,00	9 773,54
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech				
9	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,479	310,00	10 688,49
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů				
10	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	34,479	180,00	6 206,22
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
11	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	92,962	68,50	6 367,90
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
12	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	22,495	295,00	6 636,03
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn				
13	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	44,990	74,20	3 338,26
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omitaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn				
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,732	950,00	17 795,40
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách				
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	92,962	295,00	27 423,79
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn				
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,402	160,00	14 304,32
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K 612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,890	1 090,00	2 060,10
	PP	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková				
18	K 612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	66,325	94,00	6 234,55
	PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
19	K 619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,804	43,00	292,57
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
20	K 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	29,820	47,00	1 401,54
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
21	M 59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	28,119	10,50	295,25
	PP	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
22	M 28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,820	36,00	497,52
	PP	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
23	K 622212001	Montáž kontaktního zateplení ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,950	205,00	2 039,75
	PP	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm				
24	M 28376470	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2	2,189	97,50	213,43
	PP	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm				
25	K 631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,381	8 280,00	3 154,68
	PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20				
26	K 631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,213	15 456,00	3 292,13
	PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách				
27	K 631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,381	1 150,00	438,15
	PP	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
28	K 631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,381	351,00	133,73
	PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latic před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm				
29	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,005	59 900,00	299,50
	PP	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
30	K 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	736,00	2 208,00
	PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
31	M 55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 100mm rozměru 700/1970 mm	kus	1,000	1 610,00	1 610,00
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm				
	P	Poznámka k položce YH, YH s drážkou, YZP				
32	M 55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 100mm rozměru 900/1970 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	P	Poznámka k položce YH, YH s drážkou, YZP				
33	M 55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 150mm rozměru 900/1970 mm	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	P	Poznámka k položce YH, YH s drážkou, YZP				
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 639,38
34	K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	68,000	85,00	5 780,00
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
35	K 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,479	49,00	1 689,47
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	21,018	225,00	4 729,05
	PP	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
37	K 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,317	240,00	2 476,08
	PP	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
38	K 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,826	5 190,00	4 286,94
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
39	K 965081213.1	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,259	136,00	715,22
	PP	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
40	K 967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	6,890	340,00	2 342,60
	PP	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
41	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,400	462,00	3 880,80
	PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
42	K 978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,140	123,00	1 739,22
	PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
D	997	Přesun sutě				58 871,01
43	K 997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	10,445	3 560,00	37 184,20
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
44	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,445	493,00	5 149,39
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
45	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,675	24,00	3 760,20
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
46	K 997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,468	1 490,00	12 617,32
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
47	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,088	1 817,00	159,90
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D	998	Přesun hmot				22 218,75
48	K 998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,925	3 750,00	22 218,75
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 757,81
D	751	Vzduchotechnika				3 062,75
49	K 751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu do 0,03 m2	m	3,400	180,00	612,00
	PP	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m2				
50	K 751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,900	250,00	975,00
	PP	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
51	M 42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C včetně tvarovek	m	4,290	310,00	1 329,90
	PP	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C				
52	K 998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	29,169	5,00	145,85

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	766	Konstrukce truhlářské				21 252,00
53	K 766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	850,00	850,00
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
54	M 61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970mm	kus	1,000	3 335,00	3 335,00
PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm				
55	K 766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	870,00	1 740,00
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
56	M 61161003	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970 mm	kus	1,000	3 670,00	3 670,00
PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm				
57	M 61173213	dveře jednokřídlé 900x1970mm vchodové do bytu	kus	1,000	5 880,00	5 880,00
PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC2 protipožární EI30				
58	K 766660729	Montáž dveřního interiérového kování	kus	2,000	250,00	500,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou				
59	M 54914622	kování dveřní vrchní klika-klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	2,000	650,00	1 300,00
PP		kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel				
60	K 766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování	kus	1,000	350,00	350,00
PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou				
61	M 54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000	2 048,00	2 048,00
PP		kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr				
62	K 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	135,00	135,00
PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
63	M 61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	432,00	432,00
PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
64	K 998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	202,400	5,00	1 012,00
PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	771	Podlahy z dlaždic				8 146,02
65	K 771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,675	15,00	40,13
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
66	K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,675	65,00	173,88
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
67	K 771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	9,326	315,00	2 937,69
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
68	K 771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,675	650,00	1 738,75
PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
69	M 59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,943	350,00	1 030,05
PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
70	K 771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,675	590,00	1 578,25
PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
71	K 771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,280	41,30	259,36
PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
72	K 998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	77,581	5,00	387,91
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D	776	Podlahy povlakové				2 739,94
73	K 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,792	65,00	2 001,48
PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K 776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,999	16,00	607,98
	PP	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
75	K 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	26,095	5,00	130,48
	PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D 781	Dokončovací práce - obklady				29 080,33
76	K 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,050	65,00	1 043,25
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
77	K 781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,050	590,00	9 469,50
	PP	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
78	K 781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,050	650,00	10 432,50
	PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
79	M 59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	17,655	300,00	5 296,50
	PP	obklad keramický hladký do 12ks/m2				
80	K 781491511	Plastové profily ukončovací kladené do malty	m	8,280	85,00	703,80
	PP	Obklad - dokončující práce profily ukončovací kladené do malty ukončovací				
81	K 781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,000	75,00	750,00
	PP	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
82	K 998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	276,956	5,00	1 384,78
	PP	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 476,77
83	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	114,789	39,00	4 476,77
	PP	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 018,18
	D VRN3	Zařízení staveniště				10 018,18
84	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	3 339,392	3,00	10 018,18
	PP	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				