

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce fasáda na objektu č.4 v areálu SSHMP

Objekt:

Objednatel: Správa služeb HMP

Zhotovitel:

Místo: Kundratka

Zpracoval: Oldřich Mrázek

Datum: 19.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>34 997,43</b>	<b>12 921,88</b>	<b>47 919,31</b>		<b>0,792</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 874,54</b>	<b>5 778,97</b>	<b>9 653,51</b>		<b>0,203</b>
1	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců- nadezdění atiky	m2	16,870	267,00	1 344,54	3 159,75	4 504,29	0,005	0,088
2	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců-nadezdění atiky	m2	16,870	56,80	0,00	958,22	958,22	0,000	0,000
3	011	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,110	38 100,00	2 530,00	1 661,00	4 191,00	1,052	0,116
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>31 122,89</b>	<b>7 142,91</b>	<b>38 265,80</b>		<b>0,588</b>
4	011	622142001	Potážení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty-sokl na severní straně objektu marmolit	m2	40,850	156,00	2 916,69	3 455,91	6 372,60	0,005	0,200
5	585	585516030	<i>omítka weber.pas marmolit MAR 3 hrubozrnná, spotřeba 9,5 kg/m2</i>	kg	388,070	71,40	27 708,20	0,00	27 708,20	0,001	0,388
6	011	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm- podloubí objektu	m	10,000	59,70	498,00	99,00	597,00	0,000	0,001
7	R	R	Oprava zateplovacího systému nad oknem servrovny	hod.	12,000	299,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>5 543,16</b>	<b>20 875,27</b>	<b>26 418,43</b>		<b>0,051</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>637,50</b>	<b>779,52</b>	<b>1 417,02</b>		<b>0,025</b>
8	764	764101101	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm- malá stříška západní strana	m2	1,680	464,00	0,00	779,52	779,52	0,000	0,000
9	138	138241100	<i>plech pozinkovaný 275 g/m2 ve svitku 0,55 x 670 mm</i>	t	0,025	25 500,00	637,50	0,00	637,50	1,000	0,025
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>0,00</b>	<b>160,50</b>	<b>160,50</b>		<b>0,000</b>
10	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,150	1 070,00	0,00	160,50	160,50	0,000	0,000
<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>4 905,66</b>	<b>19 935,25</b>	<b>24 840,91</b>		<b>0,026</b>
11	783	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	16,000	197,00	1 316,80	1 835,20	3 152,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce fasáda na objektu č.4 v areálu SSHMP

Objekt:

Objednatel: Správa služeb HMP

Zhotovitel:

Místo: Kundratka

Zpracoval: Oldřich Mrázek

Datum: 19.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	46,700	42,60	139,17	1 850,25	1 989,42	0,000	0,003
13	783	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,230	63,40	58,05	273,53	331,58	0,000	0,000
14	783	783306801-R	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením- ocelových lávek na střešní nástavbě	m2	11,200	63,40	124,32	585,76	710,08	0,000	0,001
15	783	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním-mříže	m2	46,700	107,00	0,00	4 996,90	4 996,90	0,000	0,000
16	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,230	83,30	109,83	325,83	435,66	0,000	0,001
17	783	783314101-R	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí- ocelové lávky na střešní nástavbě	m2	11,200	83,30	235,20	697,76	932,96	0,000	0,002
18	783	783314101-R	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí- mříže	m2	46,700	83,30	980,70	2 909,41	3 890,11	0,000	0,008
19	783	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,230	78,40	115,58	294,45	410,03	0,000	0,001
20	783	783315101-R	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,200	78,40	247,52	630,56	878,08	0,000	0,001
21	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,230	80,40	115,58	304,91	420,49	0,000	0,001
22	783	783317101-R	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí- ocelových lávek na střešní nástavbě	m2	11,200	80,40	247,52	652,96	900,48	0,000	0,001
23	783	783317101-R	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí- ocelových lávek na střešní nástavbě	m2	46,700	80,40	1 032,07	2 722,61	3 754,68	0,000	0,006
24	783	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	5,230	76,90	19,98	382,21	402,19	0,000	0,000
25	783	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí - plechové dveře do strojoven	m2	5,230	55,60	20,40	270,39	290,79	0,000	0,000
26	783	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí- plechových dveří	m2	5,230	69,80	119,77	245,28	365,05	0,000	0,001
27	783	783422101	dveří	m	5,230	17,00	23,17	65,74	88,91	0,000	0,000
28	R	R	Oprava zateplovacího systému nad oknem servrovny	hod.	8,000	97,00	0,00	776,00	776,00	0,000	0,000
29	R	R	Oprava zateplovacího systému nad oknem servrovny	hod.	2,100	55,00	0,00	115,50	115,50	0,000	0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce fasáda na objektu č.4 v areálu SSHMP

**Objekt:**

Objednatel: Správa služeb HMP

Zhotovitel:

Místo: Kundratka

Zpracoval: Oldřich Mrázek

Datum: 19.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN9</b>			<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>0,000</b>	
30	000	090001000	Ostatní náklady-doprava,odvoz sutí,manipulace	kpl.	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>40 540,59</b>	<b>40 797,15</b>	<b>81 337,74</b>		<b>0,843</b>