

Informativní výkaz výměr - Přílohy č. 5 zadání - "Výměna povrchů a technických rozvodů – koupelna 4/11 a 4/12"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
1. Specifikace prací - společná koupelna Ž m.č. 4/11 + 4/12					0,00
1.	Demontáž vybavení místností, podhledů, vany a technických rozvodů (elektro, VZD, voda, kanalizace).	soubor	1,0		0,00
2.	Odsekání obkladů	m2	67,0		0,00
3.	Vybourání dlažeb včetně betonového podkladu + hydroizolace	m3	2,5		0,00
4.	Vybourání cihelných příček tl. 200 + 150 mm	m3	1,3		0,00
5.	Demontáž dveří 800/1970 mm + vybourání zárubní	ks	1,0		0,00
6.	Vybourání prostupů, rýh pro technické instalace	soubor	1,0		0,00
7.	D+M betonová mazanina tl. do 80 mm	m3	2,5		0,00
8.	Zarovnání podkladu – stěn, vyrovnání, doplnění pro nový obklad	m2	67,0		0,00
9.	D+M elektroinstalace 1. v místnosti s osvětlením (dělené osvětlení pro prostor umyvadel a koupelny), 2. zásuvkami 2 ks 230 V (u vstupních dveří), 3. vývody pro pevně instalovaný bazénový vysoušeč vlasů s hadicí 2 ks, 4. vývod pro zvedací koupací vanu, 5. 2 ks osvětlení nouzovým osvětlením (bateriovým), 6. připojením ventilátor, 7. přivolávací zařízení pacient-sestra (Sirius) ve sprchových boxech - 4x pevné nástěnné tlačítko - 1 umístěno ve výšce (dle výšky sklopné sprchové sedačky) a druhé umístěno cca 10cm nad zemí (použití pro případ pádu na podlahu).	soubor	1,0		0,00
10.	D+M rozvodů VZD pro místnost koupelny (potrubí + odsávací mřížky + ventilátor s potřebným výkonem). Vyústění přes obvodovou zeď vně budovy s osazením venkovní mřížky. Ventilátor musí být minimálně hlučný o kapacitě výměny vzduch v celé místnosti koupelny. Spouštění od osvětlení s nastavitelným doběhem. Vývod vzduchu vně budovy osadit zpětnou klapkou.	soubor	1,0		0,00
11.	D+M rozvodů kanalizace v potřebném rozsahu s odvedením závěsem pod stropem ve 3.NP. Připojení hygienických prvků: 2 ks podlahové sprchové žlaby ve sprchových boxech, 4x umyvadla, odvod odpadu ze zvedací vany.	soubor	1,0		0,00
12.	D+M radiátorového tělesa deskového o výkonu dle stávajícího, osadit novým radiátorovým ventilem na přívodu i zpátečce a odvzdušňovací ventil.	soubor	1,0		0,00
13.	D+M rozvodů vody v potrubí (ne PPR), z materiálu odolnému vůči chlordioxidu dávkovanému do TUV v budově proti legionelle = doložit certifikátem, ke všem výtokovým místům = 2x sprcha, 4x umyvadlo, 1x vana. Napojení na původní potrubí budovy = měď.	soubor	1,0		0,00
14.	D+M vybavení koupelny: 1. 2x sprchová baterie s hadicí vč. tyče na upevnění, 2. 4x umyvadlová vodovodní baterie, 3. 2x uzavírací ventil pro připojení vany (teplá a studená voda), 4. 2x nerezová tyč na sprchový závěs, 5. 4x sprchový závěs, 6. 2x polička- 7. 6x zásobník mýdla do sprch + umyvadla, 8. 2 ks madla sklopná do sprchy (nosnost min. 150 kg) 9. 2x madlo vodorovně-svislé, 10. 2x sedačka do sprchy, 11. 4x polička nad umyvadlo, 12. 2x zrcadlo pevné, 13. 2x zrcadlo kyvné (pro imobilní), 14. 4x dávkovač mýdla, 15. 2x schránka na papírové ručníky, 16. 4x umyvadlo pro imobilní (musí umožnit zajetí vozíku), 17. 2x koš odpadkový nerezový s víkem min. 10 ltr, 18. 2 ks vysoušeč vlasů bazénový – min. parametry: motor 250 W, spirála 750 W, výkon 1000 W, rychlost vzduchu 172 km/h, teplota 47oC, hlučnost max. 63 dB. 19. 1x zásobník hygienických sáčků	soubor	1,0		0,00
15.	Stavební dozdivky z cihel a vyrovnávky povrchů pro vyrovnání pod obklady	m2	67,0		0,00
16.	D+M vnitřních dveří rozm. 800/1970 mm v provedení dle stávajících včetně zárubní, s klíkou a štítý, zámkem pro vložku, barva zelená.	ks	1,0		0,00
17.	D+M keramických obkladů rozm. min. 400 x 200 mm ve dvou barevném provedení = 70 m2 . Typ a vzor předložit výběrem z min. 5 vzorků. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	67,0		0,00
18.	D+M keramické dlažby rozm. min. 400 x 200 mm v protiskluzném provedení povrchu min R11, třída protiskluzu při chůzi bosou nohou min. B. Výběr min. z 5 vzorků předložených zhotovitelem.	m2	32,0		0,00
19.	D+M hydroizolace stěrkové na vodorovné ploše, ve sprchových boxech do v. 2000 mm, jinde do v. 150 mm nad úroveň podlahy.	m2	28,0		0,00
20.	SDK podhled po celé ploše koupelny v provedení proti vlhkosti se vsazenými světly.	m	30,0		0,00

21.	Malby a nátěry pokojů	m2	140,0		0,00
22.	Oprava tapet na chodbě	m2	10,0		0,00
23.	Úklid stavby po dokončení	m2	70,0		0,00
24.	Přesun hmot	soubor	1,0		0,00
25.	Přesun vybouraných hmot, odvoz a uložení na skládku	soubor	1,0		0,00

Výměna povrchů a technických rozvodů – koupelna 4/11 a 4/12 - CELKEM - Kč bez DPH

0,00

Vypracoval:

Razítko, podpis:

V... dne ...