

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 2b
Stavba: Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

KSO:		CC-CZ:
Místo:		Datum:
Zadavatel:		IČ:
		DIČ:
Zhotovitel:		IČ:
		DIČ:
Projektant:		IČ:
		DIČ:
Zpracovatel:		IČ:
		DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH			74 761,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 74 761,85	Výše daně 15 699,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			90 461,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOUHLASÍ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2b

Stavba: Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Místo: Datum:

Zedavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 761,85	90 461,84
2023/02/02	Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim	74 761,85	90 461,84



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

2023/02/02 - Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 761,85

DPH základní
snížená

Základ daně
74 761,85
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
15 699,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 461,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim
Objekt:

2023/02/02 - Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Objekt:

2023/02/02 - Cenový rozpočet opravy sprch - kasárna kpt. Jaroše Chrudim

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				
	W		úklid staveniště					
	W		12					
2	K	965048111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2				
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: přebroušení zbytků lepidla					
	W		6 ks sprch, koutů 1 x 1 m, celkem 6 m2 (broušení zbytku lepidla)					
	W		6*1*1					
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě					
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	W		0,481*18 "Přepočtené koeficientem množství					
	W		Součet					
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
7	K	725240811 R1	Demontáž zástěny sprchové	soubor				
8	K	725244906	Montáž zástěny sprchové	soubor				
	W		očištění a zpětná montáž sprchových zástěn vč. seřízení					
	W		6					
	W		Součet					
9	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor				
	W		demontáž stáv. sprchové vaničky					
	W		1					
	W		Součet					
10	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor				
	W		dodávka + montáž sprchové vaničky 90 x 90 (rohová) s čelním panelem (rohový-dvě strany) + nožky/podezdění					
	W		1					
	W		Součet					
11	M	6000092603	Kout sprchový (např. Aqualine Agga HLF909) 900x900 mm	kus				
	W		dodávka sprchové zástěny 90 x 90 (rohová) - plastová výplň					
	W		1					
	W		Součet					
12	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%				
D	771		Podlahy z dlaždic					
13	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2				
	W		"dlažba" 6					
	W		Součet					
14	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
	W		6*1*1					
	W		Součet					
15	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2				
	W		6*1*1					
	W		Součet					
16	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2				
	W		demontáž stáv. dlaždic - 6 ks sprch, koutů 1 x 1 m, celkem 6 m2					
	W		6*1*1					
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
17	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2				
	VV		montáž sláv dlaždic - 6 ks sprch. koutů 1 x 1 m. celkem 6 m2					
	VV		6*1*1					
	VV		Součet					
18	M	59761128	dlažba keramická sliutá nemrazuvzdorná R9/A povrch matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2				
	VV		6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
19	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2				
	VV		6*1*1					
	VV		Součet					
20	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				
	VV		6*1*1					
	VV		Součet					
21	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2				
	VV		6*1*1					
	VV		Součet					
22	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%				
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
23	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
24	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
25	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
26	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
27	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2				
	VV		Montáž nových obkladů					
	VV		(vnitřní obvod sprch. koutů – 3 stěny x 6ks sprchových koutů)					
	VV		x 0,5 m výšky					
	VV		Pozn.: pruh obkladu přiléhajícího k dlažbě					
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
28	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: obklad dle výběru za dodavatele 25x45cm					
	VV		9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
29	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
30	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2				
	VV		demontáž stávajících obkladů					
	VV		(vnitřní obvod sprch. koutů – 3 stěny x 6ks sprchových koutů)					
	VV		x 0,5 m výšky					
	VV		Pozn.: pruh obkladu přiléhajícího k dlažbě					
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
31	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m				
	VV		3*6*2					
	VV		Součet					
32	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2				
	VV		3*6*0,5					
	VV		Součet					
33	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kč				