

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>HSV:</b>									
	<b>oddíl 1</b>	<b>Zemní práce:</b>									
1	111203201	Odstranění křovin a strompů s ponecháním kořenů z plochy do 1000m2	m2	80	15,0	1 200,0	0,0	0,0	0,025	1,982	
2		40*2		80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
3	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20m3 strojně (6*0,5*0,8)*2*výkop pro 2 hosp. přejezdy	m3	4,8	963,0	4 622,4	0,0	0,0	0,000	0,000	
4		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3m ((6*0,8*0,8)-(PI*0,2*0,2*6))*2	m3	3,292	207,0	681,4	0,0	0,0	0,000	0,000	
5	175151101	šterkopisek frakce 0/32	t	3,292	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
6	58337344			3,292	390,6	1 285,9	0,0	0,0	0,000	0,000	
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>7 789,7</b>		<b>0,0</b>		<b>1,982</b>	
	<b>oddíl 5</b>	<b>Komunikace:</b>									
8	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100m2 tl 50mm	m2	660	0,0	0,0	82,5	54 450,0	0,062	40,821	
9		60*3"úsekové srovnání povrchu vč. výtluků a erozn. rýh		180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
10		10*3		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
11		40*3		120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
12		30*1		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
13		100*3		300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
14		Součet		660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
15	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100m2 tl 100 mm (6*2)"hosp. přejezd-pojezdová vrstva	m2	12	0,0	0,0	149,0	1 788,0	0,000	0,000	
16		Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
17	597311121	45" usazení 9 svodnice+aretace roxorem pouze montáž		45	0,0	0,0	1 780,0	80 100,0	0,000	0,000	
18				45	0,0	0,0	231,0	10 395,0	0,000	0,000	
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>146 733,0</b>		<b>40,821</b>	
	<b>oddíl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>									
19	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo hrdlem DN 400mm	m	12	0,0	0,0	171,0	2 052,0	0,600	7,200	
20	28617047	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN 10	m	12	0,0	0,0	1 008,0	12 096,0	0,000	0,000	
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>14 148,0</b>		<b>7,200</b>	
	<b>oddíl 99</b>	<b>Přesun hmot:</b>									
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	87,135	0,0	0,0	70,2	6 116,9	0,000	0,000	
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>6 116,9</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>								<b>174 788</b>	