

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 132/2023

### „Vodní dílo Jiviny 2. etapa - Vodní dílo Jiviny - sanace funkčního objektu a oprava komunikace“




uzavřené dne 7. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2023  
(dále jen „smlouva“)  
mezi smluvními stranami:

#### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 6  
IČ: 60875585 DIČ: CZ60875585  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupené:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
pod sp. zn. C4175  
(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění a vypořádání víceprací, které vyplynuly z průběhu realizace při odkrytí původních konstrukcí, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přílohu č. 1 tvoří změnový list - soupis víceprací.

## II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **30.6.2023**. Důvodem prodloužení termínu je změna rozsahu prací, které spočívají v odtěžení nánosů z kaverny. Původní kabely, které byly uloženy v mostní konstrukci se musí uložit do nových chrániček. S tím jsou spojené práce na odpojení a znovuzapojení ve strojovně. Pro zpřístupnění strojovny musela být zhotovena provizorní lávka. Na středovém pilíři byla degradace původních betonů do větší mocnosti. Proběhne odbourání a následné dobetonování do projektované nivelety.

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně započtení víceprací dle změnového listu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **12 513 499,65 Kč vč. DPH** (slovy: dvanáct milionů pět set třináct tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých a šedesát pět haléřů).

<b>Cena ze smlouvy s DPH</b>	11 925 169,28 Kč
<b>Cena ze smlouvy bez DPH</b>	9 855 511,80 Kč
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>486 223,45 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně víceprací bez DPH</b>	10 341 735,25 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	deset milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc sedm set třicet pět korun českých a dvacet pět haléřů
DPH 21%	2 171 764,40 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>12 513 499,65 Kč</b>

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny díla o **588 330,37 Kč vč. DPH**, a to z důvodů uvedených výše v čl. II, dle změnových listů v příloze č.1.

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list (soupis víceprací)

V Praze dne: 28.3.2004

V Praze dne: 28.3.2004



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045-23-D1  
Stavba: Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

KSO:  
Místo: VD Jiviny

CC-CZ:  
Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
AVE-servis, spol. s r.o.

IČ: 60875585  
DIČ: CZ60875585

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>486 223,45</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 486 223,45	Výše daně 102 106,92
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>588 330,37</b>

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 045-23-D1

**Stavba:** Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Místo: VD Jiviny

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:




Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

ZL01	Přeložka kabelů
ZL02	Betonáž středového pilíře
ZL03	Bourání a likvidace sutí
ZL04	Provizorní lávka - vstup do strojovny
ZL05	Odtěžení kalu z vývaru



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Objekt:

ZL01 - Přeložka kabelů

Místo: VD Jiviny

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
1	K	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP		26,730	
P			<i>Poznámka k položce: Pracovní lešení a pom. konstrukce - pronájem, montáž a dmt Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</i>				
vv			5,4*5,5*0,9			26,730	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
2	K	74192103R	Demontáž ocelové chráničky pr.100mm do délky 1000mm ve sdruženém objektu - vybouráním a vysekáním	kus		8,000	
vv			8			8,000	
vv			Součet			8,000	
3	K	74192103R1	Demontáž ocelové chráničky v prahu mostní konstrukce - řezáním, vybouráním a vysekáním	kus		8,000	
vv			4*2			8,000	
vv			Součet			8,000	
4	K	Pol1	AYKY 4x120 - demontáž, montáž, připojení	m		30,000	
5	K	Pol2	AYKY 4x120 spojka	ks		1,000	
6	K	Pol3	CYKY 5Cx2,5 demontáž, montáž, připojení	m		80,000	
7	K	Pol4	CYKY 5Cx2,5 spojka	ks		3,000	
8	K	Pol5	CYKY 24Cx1,5 demontáž, montáž, připojení	m		100,000	
9	K	Pol6	CYKY 24Cx1,5 spojka	ks		3,000	
10	K	Pol7	Svorkovnicová skříň	ks		2,000	
11	K	Pol8	Identifikace a popis kabelů	kpl		4,000	
12	K	Pol9	Dozor při vysekání kabelové trasy	kpl		1,000	
13	K	Pol10	Kabelová trasa Merkus 100	m		15,000	
14	K	Pol11	Pospojování + uzemnění vodič ALMGSI 8	m		15,000	
15	K	Pol12	Svorka zemnicí	ks		15,000	
16	K	Pol13	Podružný a spojovací materiál	kpl		1,000	
17	K	Pol14	Doprava	kpl		1,000	
18	K	Pol15	Oživení - zkoušky	kpl		1,000	
19	K	Pol16	Výchozí revize elektro	kpl		1,000	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
20	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod		10,000	
P			<i>Poznámka k položce: demontáže ocelových konstrukcí uvnitř šachty a demontáž uzemnění</i>				
21	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod		30,000	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Objekt:

ZL02 - Betonáž středového pilíře

Místo: VD Jiviny

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	hsv		Práce a dodávky HSV				
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T		2,775	
P			<i>Poznámka k položce: Beton a železobeton zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
W			2,5*1,11			2,775	
W			Součet			2,775	
D	4		Vodorovné konstrukce				
2	K	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3		0,750	
P			<i>Poznámka k položce: Podkladní beton v přechodové oblasti a nad středním pilířem. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i>				
W			"dobetonování nároží domku" 0,75			0,750	
W			Součet			0,750	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m		83,200	
W			4*5,2*4			83,200	
W			Součet			83,200	
4	K	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3		1,110	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Objekt:

**ZL03 - Bourání a likvidace sutí**

Místo: VD Jiviny

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	201.1		Most přes přelivy				
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T		9,967	
	P		<i>Poznámka k položce: Betón a železobeton zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	WV		2,5*(2*0,15*4,8+2*0,2*4,8+2*3,5*0,1*4,35+4,8*0,45*5,0+2*0,3				
	WV		5*6,9+0,26*15,3)=65.033 [A]				
	WV		Součet			0,000	
			66,28+8,72-65,033			9,967	
2	K	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T		19,150	
	P		<i>Poznámka k položce: Vozovkové vrstvy zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	WV		(20,5*3,5+1,8*0,9)*0,15*1,8=19.810 [A]				
	WV		Součet			0,000	
	WV		38,96-19,81			19,150	
D	1		Zemní práce				
3	K	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3		10,638	
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění vozovkového souvrství na mostě a předpolí. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	WV		(20,5*3,5+1,8*0,9)*0,15=11.006 [A]				
	WV		Součet			0,000	
	WV		38,96/1,8-11,006			10,638	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
4	K	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3		3,987	
	P		<i>Poznámka k položce: Odbourání železobetonu říms, desky, nosníků, úložných prahů, povrchu pilíře, položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				
	WV		2*0,15*4,8+2*0,2*4,8+2*3,5*0,1*4,35+4,8*0,45*5,0+2*0,35*6,				
	WV		9+0,26*15,3=26.013 [A]				
	WV		Součet			0,000	
			(66,28+8,72)/2,5-26,013			3,987	
5	K	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm		199,350	

*Poznámka k položce:  
Skládka Úholičky  
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.  
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

*Poznámka k položce:  
Odbourání železobetonu říms, desky, nosníků, úložných prahů, povrchu pilíře,  
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů*

VV	"dobourání zhlaví"0,2*0,6*5,08	0,610
VV	"obourání nároží domku" 2*0,25	0,500
VV	Součet	1,110

5	K	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	55,500		
---	---	--------	--	-----	--------	--	--

*Poznámka k položce:  
Skládka Úholičky  
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.  
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].*

VV	20*2,5*1,11	55,500
VV	Součet	55,500

6	K	98567511R	Bednění pomocné - zřízení a odstranění	m2	2,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Objekt:

**ZL04 - Provizorní lávka - vstup do strojovny**

Místo: VD Jiviny

Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	421953011	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - výroba	m2	3,600		
2	K	421953112	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - montáž	m2	3,600		
3	K	421953211	Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění	m2	3,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
4	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg	kus	4,000		
P			<i>Poznámka k položce: Nosná konstrukce provizorní lávky do strojovny</i>				
VV			2+2		4,000		
5	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,102		
VV			3,6*11,10*2/1000		0,080		
VV			1*11,10*2/1000		0,022		
VV			Součet		0,102		
D	998		Přesun hmot				
6	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,218		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
7	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	7,200		
P			<i>Poznámka k položce: Zábradlí pro provizorní lávku do strojovny</i>				
8	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	7,200		
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž zábradlí provizorní lávky do strojovny</i>				
9	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	9,000		
P			<i>Poznámka k položce: Demontáž stávajícího zábradlí na pilířích</i>				
10	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	9,000		
P			<i>Poznámka k položce: Zpětná montáž stávajícího zábradlí na pilířích</i>				
11	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20*2,5*(2*0,15*4,8+2*0,2*4,8+2*3,5*0,1*4,35+4,8*0,45*5,0+2*0,35*6,9+0,26*15,3)=1 300.650 [A]				
			Součet			0,000	
			20*(66,28+8,72)-1300,65			199,350	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní dílo Jiviny 2.etapa - sanace funkčního objektu a oprava komunikace

Objekt:

ZL05 - Odtěžení kalu z vývaru

Místo:

VD Jiviny

Datum:

28. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D	0	Všeobecné konstrukce a práce			
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36,500
	P		<i>Poznámka k položce: Usazeniny z vývaru a vykopaná zemina. zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>		
	W		(30,75+2*1,5)*1,8=60.750 [A]		
	W		Součet		0,000
	W		97,25-60.75		36,500
D	1	Zemní práce			
2	K	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	23,278
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění usazenin ze dna objektu včetně odvozu na skládku, bez uložení. Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>		
	W		30,75=30.750 [A]		
	W		Součet		0,000
	W		97,25/1,8-30,75		23,278

