

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
006	Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení Sc1 v žst. Kralupy nad Vltavou	95 646,35	0,00	20 085,73	115 732,08	58 241,37	37 404,98	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	72 697,31	0,00	15 266,44	87 963,75	48 396,12	24 301,19	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	9 603,84	0,00	2 016,81	11 620,65	0,00	9 603,84	0,00	0,00	0,00
03	VRN	13 345,20	0,00	2 802,49	16 147,69	9 845,25	3 499,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		95646,35	0,00	20085,73	115732,08	58241,37	37404,98	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení Sc1 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Kralupy n/V. kab. objekt KO9 - návěstidlo Sc1

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							12 301,72	11 999,47	24 301,19	0,000	
5							12 301,72	11 999,47	24 301,19	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,800	2 146,20	0,00	10 301,76	10 301,76	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,800	353,69	0,00	1 697,71	1 697,71	0,00000	0,000
3	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 529,45	7 588,35	0,00	7 588,35	0,00000	0,000
4	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	40,000	102,05	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00000	0,000
5	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	7,000	80,81	565,67	0,00	565,67	0,00000	0,000
6	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	15,000	4,38	65,70	0,00	65,70	0,00000	0,000
OST							0,00	48 396,12	48 396,12	0,000	
7	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,000	1 070,91	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00000	0,000
8	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
9	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	40,000	27,16	0,00	1 086,40	1 086,40	0,00000	0,000
10	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	3 306,90	0,00	3 306,90	3 306,90	0,00000	0,000
11	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	3,000	6 164,85	0,00	18 494,55	18 494,55	0,00000	0,000
12	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	21,35	0,00	597,80	597,80	0,00000	0,000
13	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	22,34	0,00	625,52	625,52	0,00000	0,000
14	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 357,80	0,00	1 357,80	1 357,80	0,00000	0,000
15	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	3 317,85	0,00	6 635,70	6 635,70	0,00000	0,000
16	R	7590725070	Zatmelení skříňe návěstního transformátoru	kus	2,000	1 565,85	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení Sc1 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Kralupy n/V. kab. objekt KO9 - návěstidlo Sc1

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	15,000	57,82	0,00	867,30	867,30	0,00000	0,000
18	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	432,53	0,00	865,06	865,06	0,00000	0,000
19	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	42,000	82,02	0,00	3 444,84	3 444,84	0,00000	0,000
Celkem							12 301,72	60 395,59	72 697,31		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení Sc1 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Kralupy n/V. kab. objekt KO9 - návěstidlo Sc1

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							29,08	9 574,76	9 603,84		0,002
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							29,08	9 574,76	9 603,84		0,002
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,180	1 883,40	29,08	309,93	339,01	0,00880	0,002
2	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	481,80	0,00	7 227,00	7 227,00	0,00000	0,000
3	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	106,32	0,00	1 594,80	1 594,80	0,00000	0,000
4	R	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	7,000	63,29	0,00	443,03	443,03	0,00000	0,000
Celkem							29,08	9 574,76	9 603,84		0,002

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 pro napájení Sc1 v žst. Kralupy nad Vltavou
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: Kralupy n/V. kab. objekt KO9 - návěstidlo Sc1

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní		0,00		9 845,25		9 845,25		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	463,19	0,00	8 337,42	8 337,42	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00		3 499,95		3 499,95		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	699,990	5,00	0,00	3 499,95	3 499,95	0,00000	0,000
		Celkem		0,00		13 345,20		13 345,20		0,000	