

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kroměříž	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém $(1,0+0,25)*(24,0+13,0)$	m2	46,25 46,25	xxx	xxx
2	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu $(1,5+2*0,25)*1,5$ $(1,0+2*0,25)*(1,7+7,5+12,0)$ $0,25*(78,2+2*2,0)$	m2	55,35 3,00 31,80 20,55	xxx	xxx
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu $(1,0+0,2)*(6,0+1,5+111,0)$ $(1,0+2*0,2)*22,5$	m2	173,70 142,20 31,50	xxx	xxx
4	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Kostky: $1,0*(24,0+13,0)$ Dlažba: $1,0*(6,0+1,5+111,0+22,5)$	m2	178,00 37,00 141,00	xxx	xxx
5	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm Asfalt: $(1,0+2*0,15)*(61,0+37,0)$ Kostky: $1,5*1,5$ $1,0*(1,7+7,5+12,0)$	m2	150,85 127,40 2,25 21,20	xxx	xxx
6	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm $1,0*(61,0+37,0)$	m2	98,00 98,00	xxx	xxx
7	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm $1,5*1,5$ $1,0*(1,7+7,5+12,0)$	m2	23,45 2,25 21,20	xxx	xxx
8	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm Kostky: $1,0*(24,0+13,0)$ Dlažba: $1,0*(6,0+1,5+111,0+22,5)$	m2	178,00 37,00 141,00	xxx	xxx
9	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm 493,20 $(1,0+2*0,25)*(61,0+37,0)$	m2	640,20 493,20 147,00	xxx	xxx
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových $24,0+13,0+111,0$	m	148,00 148,00	xxx	xxx
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních $78,2+2*2,0$	m	82,20 82,20	xxx	xxx
12	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm $25*1,0$	m	25,00 25,00	xxx	xxx
13	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů $18*1,0$	m	18,00 18,00	xxx	xxx
14	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 35% množství: $0,35*(25,50+960,4325)$	m3	345,08 345,08	xxx	xxx
15	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m $0,1*1,0*60,0$	m3	6,00 6,00	xxx	xxx
16	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Řad 2-4: $1,0*(1,89+2,0)*8,5/2$ $1,0*(2,0+1,85)*48,3/2$ $1,0*(1,85+1,92)*4,1/2$	m3	960,43 16,53 92,98 7,73	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*(1,92+1,71)*26,3/2		47,73		
		1,0*(1,71+1,77)*2,0/2		3,48		
		1,0*(1,77+1,53)*81,5/2		134,48		
		1,0*(1,53+1,61)*22,0/2		34,54		
		1,0*(1,61+1,51)*7,6/2		11,86		
		1,0*(1,51+1,56)*10,6/2		16,27		
		1,0*(1,56+1,5)*32,8/2		50,18		
		1,0*(1,5+1,62)*67,6/2		105,46		
		1,0*(1,61+1,62)*13,9/2		22,45		
		1,0*(1,62+1,5)*95,2/2		148,51		
		1,0*(1,5+1,61)*32,8/2		51,00		
		1,0*(1,61+1,52)*65,4/2		102,35		
		1,0*(1,52+2,0)*119,1/2		209,62		
		1,0*(2,0+1,89)*3,2/2		6,22		
		Mezisoučet		1 061,39		
		Připojky:				
		1,0*1,5*22,5		33,75		
		Mezisoučet		33,75		
		Asfalt:				
		-0,48*(1,0+2*0,15)*(61,0+37,0)		-61,15		
		Mezisoučet		-61,15		
		Kostky:				
		-0,35*1,0*(24,0+13,0)		-12,95		
		-0,48*(1,5*1,5+1,0*(1,7+7,5+12,0))		-11,26		
		Mezisoučet		-24,21		
		Dlažba:				
		-0,35*1,0*(6,0+1,5+111,0+22,5)		-49,35		
		Mezisoučet		-49,35		
17	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	25,50	xxx	xxx
		14*1,0*1,0*1,5		21,00		
		1,5*1,5*2,0		4,50		
18	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	2 156,53	xxx	xxx
		Řad 2-4:				
		(1,89+2,0)*8,5		33,07		
		(2,0+1,85)*48,3		185,96		
		(1,85+1,92)*4,1		15,46		
		(1,92+1,71)*26,3		95,47		
		(1,71+1,77)*2,0		6,96		
		(1,77+1,53)*81,5		268,95		
		(1,53+1,61)*22,0		69,08		
		(1,61+1,51)*7,6		23,71		
		(1,51+1,56)*10,6		32,54		
		(1,56+1,5)*32,8		100,37		
		(1,5+1,62)*67,6		210,91		
		(1,61+1,62)*13,9		44,90		
		(1,62+1,5)*95,2		297,02		
		(1,5+1,61)*32,8		102,01		
		(1,61+1,52)*65,4		204,70		
		(1,52+2,0)*119,1		419,23		
		(2,0+1,89)*3,2		12,45		
		Mezisoučet		2 122,78		
		Připojky:				

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*22,5		33,75		
		Mezisoučet		33,75		
19	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2 156,53	xxx	xxx
20	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	12,00	xxx	xxx
		4*1,5*2,0		12,00		xxx
21	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	12,00	xxx	xxx
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	808,51	xxx	xxx
		960,4325+25,50-141,7150-35,710		808,51		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	257,81	xxx	xxx
		141,7150+35,710+80,3865		257,81		
24	166101101R00	Přehození výkopu z hor.1-4	m3	734,12	xxx	xxx
		6,0+960,4325+25,50-141,7150-35,71-+80,3865		734,12		
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	257,81	xxx	xxx
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	808,51	xxx	xxx
		960,4325+25,50-141,7150-35,710		808,51		
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	141,72	xxx	xxx
		1,0*(0,4*334,6+0,35*22,5)		141,72		
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	60,00	xxx	xxx
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	357,10	xxx	xxx
		1,0*(334,6+22,5)		357,10		
30	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00	xxx	xxx
		1,0*60,0		60,00		
31	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00	xxx	xxx
32	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení	m2	64,00	xxx	xxx
		16*4*0,5*2,0		64,00		
33	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	64,00	xxx	xxx
34	185803211R00	Uválcování trávníku	m2	60,00	xxx	xxx
35	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	257,81	xxx	xxx
36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	1,98	xxx	xxx
		0,033kg/m2:				
		0,033*60,0		1,98		
37	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 C	t	157,56	xxx	xxx
		1,96t/m3:				
		Začátek provozního součtu				
		Řad 2-4:				
		1,0*(1,89+2,0-2*(0,1+0,4+0,48))*8,5/2		8,20		
		1,0*(2,0+1,85-2*(0,1+0,4+0,48))*48,3/2		45,64		
		1,0*(1,85+1,92-2*(0,1+0,4+0,48))*4,1/2		3,71		
		1,0*(1,53+1,54-2*(0,1+0,4+0,48))*37,0/2		20,54		
		1,5*1,5*(2,0-(0,1+0,4+0,48))		2,30		
		Konec provozního součtu		80,39		
		1,96*80,3865		157,56		
	Celkem za	1 Zemní práce				xxx
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
38	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	140,00	xxx	xxx
39	184502111R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 40 cm, rovina	kus	140,00	xxx	xxx
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				xxx
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžšího 0 - 4 mm	m3	35,71	xxx	xxx
		1,0*0,1*(334,6+22,5)		35,71		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
41	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	210,70	xxx	xxx
		Dlažba:				
		(1,0+0,2)*(6,0+1,5+111,0)		142,20		
		(1,0+2*0,2)*22,5		31,50		
		Kostky:				
		1,0*(24,0+13,0)		37,00		
42	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	150,85	xxx	xxx
		Asfalt:				
		(1,0+2*0,15)*(61,0+37,0)		127,40		
		Kostky:				
		1,5*1,5		2,25		
		1,0*(1,7+7,5+12,0)		21,20		
43	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	98,00	xxx	xxx
		Asfalt:				
		1,0*(61,0+37,0)		98,00		
44	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	147,00	xxx	xxx
		(1,0+2*0,25)*(61,0+37,0)		147,00		
45	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	23,45	xxx	xxx
		Kostky:				
		1,5*1,5		2,25		
		1,0*(1,7+7,5+12,0)		21,20		
46	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	210,70	xxx	xxx
		Dlažba:				
		(1,0+0,2)*(6,0+1,5+111,0)		142,20		
		(1,0+2*0,2)*22,5		31,50		
		Kostky:				
		1,0*(24,0+13,0)		37,00		
47	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	147,00	xxx	xxx
		(1,0+2*0,25)*(61,0+37,0)		147,00		
48	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	493,20	xxx	xxx
49	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	493,20	xxx	xxx
50	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	46,25	xxx	xxx
		(1,0+0,25)*(24,0+13,0)		46,25		
51	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	34,80	xxx	xxx
		(1,5+2*0,25)*1,5		3,00		
		(1,0+2*0,25)*(1,7+7,5+12,0)		31,80		
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	173,70	xxx	xxx
		(1,0+0,2)*(6,0+1,5+111,0)		142,20		
		(1,0+2*0,2)*22,5		31,50		
53	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	81,00	xxx	xxx
		2*8,0+4,0+61,0		81,00		
Celkem za		5 Komunikace				xxx
Díl: 8		Trubní vedení				
54	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	334,60	xxx	xxx
55	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	18,00	xxx	xxx
		3+1+9+5		18,00		
56	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80	kus	27,00	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1+2+8+8		19,00		
		2+2+2+2		8,00		
57	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	2,00	xxx	xxx
58	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150	kus	1,00	xxx	xxx
59	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	22,50	xxx	xxx
60	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových d 63 mm	m	335,00	xxx	xxx
61	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	334,60	xxx	xxx
62	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	16,00	xxx	xxx
		14+2		16,00		
63	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	3,00	xxx	xxx
64	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	14,00	xxx	xxx
65	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	xxx	xxx
66	89124111nc	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	18,00	xxx	xxx
		14+4		18,00		
67	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	xxx	xxx
68	89124711nc	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	xxx	xxx
69	891319111nac	Montáž navrtávacích pasů	kus	14,00	xxx	xxx
70	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	717,60	xxx	xxx
		334,6+22,5+335,0+25,5		717,60		
71	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	717,60	xxx	xxx
		334,6+22,5+335,0+25,5		717,60		
72	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,00	xxx	xxx
		4+14		18,00		
73	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	xxx	xxx
74	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	357,10	xxx	xxx
		334,6+22,5		357,10		
75	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm ²	m	334,00	xxx	xxx
76	28328115.A	Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm	kus	34,00	xxx	xxx
77	28613062.M	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100	kus	14,00	xxx	xxx
78	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	28,00	xxx	xxx
		2*14		28,00		
79	28613431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv	m	22,84	xxx	xxx
		Typ III				
		1,015*22,5		22,84		
80	286134413	Trubka PE SDR 17 63 x 5,8 mm návín voda	m	340,03	xxx	xxx
		1,015*335,0		340,03		
81	28613504	Trubka RC PE100 SDR17 90x5,4 mm L100m voda	m	339,62	xxx	xxx
		Typ III				
		1,015*334,6		339,62		
82	28653142	Nákržek lemový tlakový PE HD D 90 mm	kus	8,00	xxx	xxx
83	28653146	Nákržek lemový tlakový PE HD D 63 mm	kus	2,00	xxx	xxx
84	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	28,00	xxx	xxx
		2*14		28,00		
85	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	2,00	xxx	xxx
86	28653335.A	Koleno 30° elektrosvařovací d 90 mm	kus	3,00	xxx	xxx
87	31947216	Příruba přivařovací točivá DN 65	kus	2,00	xxx	xxx
88	31947217	Příruba přivařovací točivá DN 80	kus	8,00	xxx	xxx
89	59227630	Deska meliorační 50x50x10 cm	kus	6,00	xxx	xxx
90	H-040008009016	Zákusová spojka jištěná proti posunu DN80/90 s přírubou	kus	1,00	xxx	xxx
91	H-040015000016	Zákusová spojka jištěná proti posunu DN80/90 s přírubou	kus	2,00	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	H-165000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	4,00	xxx	xxx
93	H-175000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	14,00	xxx	xxx
94	H-195000000002	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	2,00	xxx	xxx
95	H-280000103216	Šoupě dom. pf. ISO/vnější z. D32/1 1/4" PN16	kus	14,00	xxx	xxx
96	H-339005000016	Ploché těsnění DN50	kus	14,00	xxx	xxx
97	H-3390080000	Ploché těsnění DN80	kus	18,00	xxx	xxx
98	H-3390150000	Ploché těsnění DN150	kus	2,00	xxx	xxx
99	H-348100000000	Podkladová deska pro šoupátka	kus	18,00	xxx	xxx
100	H-348200000000	Podkladová deska pro podzemní hydranty	kus	4,00	xxx	xxx
101	H-400208000016	Šoupě s přírubami DN80	kus	4,00	xxx	xxx
102	H-505008020016	Prodloužené koleno s patkou DN80	kus	2,00	xxx	xxx
103	H-525009005416	Navrtávací pas D90/1 1/4" PN16	kus	14,00	xxx	xxx
104	H-850008000016	Tvarovka TP kus DN80	kus	1,00	xxx	xxx
105	H-851015008016	T-kus přírubový 80/80	kus	1,00	xxx	xxx
106	H-853005000016	Koleno LT DN50 90°	kus	2,00	xxx	xxx
107	H-855008005010	Redukce LT FFR 50/80	kus	2,00	xxx	xxx
108	H-8830016070	Šroub s maticí M 16 x 70	kus	168,00	xxx	xxx
109	H-8830016100	Šroub s maticí M 16 x 100	kus	136,00	xxx	xxx
110	H-8873016000	Podložka M 16	kus	296,00	xxx	xxx
111	H-950205010001	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN50-100 1,0-1,6m	kus	3,00	xxx	xxx
112	H-950205010003	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN50-100 1,3-1,8m	kus	1,00	xxx	xxx
113	H-960110016003	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka 3/4" -2" 1,0-1,6m	kus	9,00	xxx	xxx
114	H-960113018003	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka 3/4" -2" 1,3-1,8m	kus	5,00	xxx	xxx
115	H-K24008012516	Hydrant podzemní DN80 dl. 1,25m	kus	2,00	xxx	xxx
Celkem za		8 Trubní vedení				xxx
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
116	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	4,00	xxx	xxx
117	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	164,40	xxx	xxx
		2*(78,2+2*2,0)		164,40		
118	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	230,20	xxx	xxx
		Chodníkový obrubník:				
		24,0+13,0+111,0		148,00		
		Silniční obrubník:				
		78,2+2*2,0		82,20		
119	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	343,00	xxx	xxx
		Voodovod:				
		2*8,0+4,0+61,0		81,00		
		2*(61,0+37,0)		196,00		
		Provizorní rozvod:				
		2*(24,0+9,0)		66,00		
120	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	155,50	xxx	xxx
		Kostky:				
		24,0+13,0		37,00		
		Dlažba:				
		6,0+1,5+111,0		118,50		
121	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	36,40	xxx	xxx
		4*1,5		6,00		
		2*(1,7+7,5+6,0)		30,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
122	914993001R00	Demontáž značky	kus	4,00	xxx	xxx
123	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16 4*4	kus	16,00 16,00	xxx	xxx
124	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17 4*4	kus	16,00 16,00	xxx	xxx
125	40450112	Dopravní příslušenství, patka kotev.bez kot.šroubů	kus	4,00	xxx	xxx
126	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 1,01*148,0	kus	149,48 149,48	xxx	xxx
127	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 1,01*82,2	kus	83,02 83,02	xxx	xxx
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				xxx
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb					
128	nc-01	Odběr a zkouška pitné vody	soub	1,00	xxx	xxx
129	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00	xxx	xxx
130	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00	xxx	xxx
131	nc-04	Statické zajištění lampy VO	ks	5,00	xxx	xxx
132	nc-05	Geodetické práce vytyčení, zaměření	soub	1,00	xxx	xxx
133	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00	xxx	xxx
134	nc-07	Přechodné dopravní značení	soub	1,00	xxx	xxx
Celkem za		93 Dokončovací práce inž.staveb				xxx
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
135	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 4*0,4*0,4*0,8	m3	0,51 0,51	xxx	xxx
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				xxx
Díl: 97	Prorážení otvorů					
136	979054441R00	Očištění vybour. dlažeb s výplní kamen. těženým (1,0+0,2)*(6,0+1,5+111,0) (1,0+2*0,2)*22,5	m2	173,70 142,20 31,50	xxx	xxx
137	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž (1,0+0,25)*(24,0+13,0)	m2	46,25 46,25	xxx	xxx
138	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici (1,5+2*0,25)*1,5 (1,0+2*0,25)*(1,7+7,5+12,0) 0,25*(78,2+2*2,0)	m2	55,35 3,00 31,80 20,55	xxx	xxx
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Přesun hmot					
139	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	924,69	xxx	xxx
Celkem za		99 Přesun hmot				xxx
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
140	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 25,5+22,5	m	48,00 48,00	xxx	xxx
141	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	335,00	xxx	xxx
142	722170934R00	Potrubí z PE, spojka přímá, vni.závit 32x1 2*14	kus	28,00 28,00	xxx	xxx
143	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný D 25	kus	14,00	xxx	xxx
144	728214511R00	Montáž spojky plastové kruhové	kus	14,00	xxx	xxx
145	28655nac	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	kus	14,00	xxx	xxx
146	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	xxx	xxx
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				xxx
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
147	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	147,38	xxx	xxx

Položkový rozpočet

Stavba :	1502 Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kromě	Rozpočet: 1
Objekt :	IO-01 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		324,7454-106,94-70,422		147,38		
148	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	106,94	xxx	xxx
149	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	70,42	xxx	xxx
150	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	324,75	xxx	xxx
151	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	1 298,98	xxx	xxx
152	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	324,75	xxx	xxx
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				xxx