

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 557
Stavba: KSHSK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 07.02.2024

Zadavatel:
KSHSK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ: 03087743
DIČ: CZ7806052661

Projektant:
ARCHaPLAN s.r.o.

IČ: 27540863
DIČ: CZ27540863

Zpracovatel:
ARCHaPLAN s.r.o.

IČ: 27540863
DIČ: CZ27540863

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			389 028,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 389 028,21	Výše daně 81 695,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			470 724,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 557

Stavba: KSHSK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Místo: Hradec Králové

Datum:

07.02.2024

Zadavatel: KSHSK

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

389 028,21

470 724,13

ASŘ	Stavební část
3NP	3.NP stavební část
4NP	4.NP stavební část
5NP	5.NP stavební část
6NP	6.NP stavební část
VON	Vedlejší a ostatní náklady



STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

3NP - 3.NP stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

KHSHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

CZ7806052661

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

3NP - 3.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN
s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

3NP - 3.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,492		0,00
	PP	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	VV	0,15*47,99 "chodba nad schodištěm - soklík				7,199	
	VV	0,15*21,95 "chodba zadní - soklík				3,293	
	VV	Součet				10,492	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	69,940		0,00
	PP	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV	2*(30,395+2,75)-0,9-15*0,8-2*1,45-1,1-2*0,7 "chodba nad schodištěm				47,990	
	VV	2*(11,7+2,0)-5*0,8-1,45 "chodba zadní				21,950	
	VV	Součet				69,940	

3	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	96,020		0,00
	PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	VV	93,64 "m.č. 325 chodba				93,640	
	VV	0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění				1,830	
	VV	0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní				0,550	
	VV	Součet				96,020	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

4	K	952902000R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 3.NP	m2	96,020		0,00
	PP	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 3.NP					
	VV	93,64 "m.č. 325 chodba				93,640	
	VV	0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění dveří				1,830	
	VV	0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní				0,550	
	VV	Součet				96,020	

5	K	952902010R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)	soub	1,000		0,00
	PP	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)					

D 997 Přesun sutě **0,00**

6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,578		0,00
	PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,578		0,00
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,092		0,00
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV	3,578*14 'Přepočtené koeficientem množství				50,092	

9	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	3,533		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,045		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	D	998	Přesun hmot				0,00
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	8,995		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	25,000		0,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových				
	VV		1+15+2+2 "chodba nad schodištěm		20,000		
	VV		5"chodba zadní		5,000		
	VV		Součet		25,000		
13	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	24,000		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		1+15+2+1 "chodba nad schodištěm		19,000		
	VV		5"chodba zadní		5,000		
	VV		Součet		24,000		
14	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
15	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	20,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
16	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
17	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		1 "chodba/chodba		1,000		
18	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm				
19	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	103,014		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		69,94*0,1 "sokl		6,994		
	VV		Součet		103,014		
21	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	96,020		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		Součet		96,020		
22	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)				
	VV		1,600 "chodba/podesta		1,600		
23	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	1,760		0,00
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm				
	VV		1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760		
24	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	69,940		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		2*(30,395+2,75)-0,9-15*0,8-2*1,45-1,1-2*0,7 "chodba nad schodištěm		47,990		
	VV		2*(11,7+2,0)-5*0,8-1,45 "chodba zadní		21,950		
	VV		Součet		69,940		
25	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	69,940		0,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		2*(30,395+2,75)-0,9-15*0,8-2*1,45-1,1-2*0,7 "chodba nad schodištěm		47,990		
	VV		2*(11,7+2,0)-5*0,8-1,45 "chodba zadní		21,950		
	VV		Součet		69,940		
26	M	LSS.DSAS4678	sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm	kus	129,000		0,00
	PP		sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm				
	VV		69,940/0,6*1,1		128,223		
	VV		129 "zaokrouhleno		129,000		
27	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	93,640		0,00
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
28	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	96,020		0,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		Součet		96,020		
29	M	LSS.DAK63678	dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm	m2	110,423		0,00
	PP		dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm				
	VV		96,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		110,423		
30	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
31	K	783000120R	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	soub	1,000		0,00
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (dle potřeb stavby)				
32	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	96,020		0,00
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		Součet		96,020		
33	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	96,020		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		Součet		96,020		
34	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	96,020		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický				
	VV		93,64 "m.č. 325 chodba		93,640		
	VV		0,1*(0,9+15*0,8+2*1,45+1,1+2*0,7) "ostění		1,830		
	VV		0,1*(5*0,8+1,5) "chodba zadní		0,550		
	VV		Součet		96,020		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,225		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba nad schodištěm		165,725		
	VV		(2*(11,7+2,0))*2,5 "zadní chodba		68,500		
	VV		Součet		234,225		
36	K	784161400R	Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,...) vč.obroušení	m2	234,225		0,00
	PP		Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,...)				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba nad schodištěm		165,725		
	VV		(2*(11,7+2,0))*2,5 "zadní chodba		68,500		
	VV		Součet		234,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	234,225		0,00
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba nad schodištěm		165,725		
	VV		(2*(11,7+2,0))*2,5 "zadní chodba		68,500		
	VV		Součet		234,225		
38	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,225		0,00
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba nad schodištěm		165,725		
	VV		(2*(11,7+2,0))*2,5 "zadní chodba		68,500		
	VV		Součet		234,225		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

4NP - 4.NP stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

KHSHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

CZ7806052661

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

4NP - 4.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN
s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

4NP - 4.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	12,491		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV 0,15*83,275 "sokl chodba + podesta 12,491

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	83,275		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV (2*(42,195+2,75)-20*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7) "chodba 4.NP 69,040

VV (0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45 "podesta 14,235

VV 4.patro

VV **Součet 83,275**

3	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	106,665		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 93,83 "m.č. 424 chodba 93,830

VV 0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří 2,085

VV 10,75 "podesta schodiště 10,750

VV **Součet 106,665**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	952902000R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 4.NP	m2	106,665		0,00
---	---	------------	---	----	---------	--	------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 4.NP

VV 93,83 "m.č. 424 chodba 93,830

VV 0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří 2,085

VV 10,75 "podesta schodiště 10,750

VV **Součet 106,665**

5	K	952902010R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)	soub	1,000		0,00
---	---	------------	---	------	-------	--	------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,077		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,077		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,078		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,077*14 "Přepočtené koeficientem množství 57,078

9	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,036		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,041		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	D	998	Přesun hmot				0,00
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	10,024		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	23,000		0,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových				
	VV		2 "chodba 4.NP 700mm		2,000		
	VV		20 "chodba 4.NP 800mm		20,000		
	VV		1 "chodba 4.NP 900mm		1,000		
	VV		Součet		23,000		
13	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	23,000		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		2 "chodba 4.NP 700mm		2,000		
	VV		20 "chodba 4.NP 800mm		20,000		
	VV		1 "chodba 4.NP 900mm		1,000		
	VV		Součet		23,000		
14	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
15	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	20,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
16	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
17	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	114,977		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		0,1*83,12 "sokl chodba + podesta		8,312		
	VV		Součet		114,977		
19	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	106,665		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
20	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)				
	VV		1,600 "chodba/podesta		1,600		
21	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	1,760		0,00
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm				
	VV		1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760		
22	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	83,275		0,00
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		2*(42,195+2,75)-20*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7 "chodba 4.NP		69,040		
	VV		(0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45 "podesta 4.patro		14,235		
	VV		Součet		83,275		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	83,275		0,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		2*(42,195+2,75)-20*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7 "chodba 4.NP		69,040		
	VV		(0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45 "podesta 4.patro		14,235		
	VV		Součet		83,275		
24	M	LSS.DSAS4678	sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm	kus	153,000		0,00
	PP		sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm				
	VV		83,275/0,6*1,1		152,671		
	VV		153 "zaokrouhleno		153,000		
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	106,665		0,00
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
26	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	106,665		0,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
27	M	LSS.DAK63678	dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm	m2	122,665		0,00
	PP		dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm				
	VV		106,665*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		122,665		
28	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
29	K	783000120R	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	soub	1,000		0,00
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (dle potřeb stavby)				
30	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	106,665		0,00
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
31	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	106,665		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
32	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	106,665		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický				
	VV		93,83 "m.č. 424 chodba		93,830		
	VV		0,1*(0,9+20*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,085		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,665		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,600		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
34	K	784161400R	Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,...) vč.obroušení	m2	254,600		0,00
	PP		Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,...)				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	254,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,600		0,00
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

5NP - 5.NP stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

KHSHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

3087743

DIČ:

CZ7806052661

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	339 028,21	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

5NP - 5.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

5NP - 5.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,794
---	---	-----------	--	----	-------

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání

VV vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

0,15*45,29 "chodba

6,794

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,290
---	---	-----------	---	---	--------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV 2*(30,395+2,75)-0,9-18*0,8-2*1,6-1,1-2*0,7 "chodba

45,290

3	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	70,090
---	---	-----------	--	----	--------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 70,09 "m.č. 528 chodba

70,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952902000R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 5.NP	m2	72,160
---	---	------------	---	----	--------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 5.NP

VV 70,09 "m.č. 528 chodba

VV 0,1*(0,9+18*0,8+1,1+2*0,7+2*1,45) "špalety dveří

VV **Součet**

70,090

2,070

72,160

5	K	952902010R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)	soub	1,000
---	---	------------	--	------	-------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)

D 997 Přesun sutě

6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,734
---	---	-----------	--	---	-------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,734
---	---	-----------	---	---	-------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,276
---	---	-----------	--	---	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,734*14 'Přepočtené koeficientem množství

38,276

9	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,621
---	---	-----------	---	---	-------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,040
----	---	-----------	---	---	-------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	6,587		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
12	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	21,000		
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových				
	VV		1+18+2 "chodba		21,000		
13	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	1,000		
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří dvoukřídlových				
	VV		1 "1600mm		1,000		
14	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	21,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		1+18+2 "chodba		21,000		
15	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
16	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	18,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
17	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
18	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm				
19	M	61187256	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm	kus	1,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 100mm				
20	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	76,689		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(2*(30,395+2,75)-0,9-18*0,8-2*1,6-1,1-2*0,7) "sokl		4,529		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+1,1+2*0,7+2*1,45) "špalety dveří		2,070		
	VV		Součet		76,689		
22	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	72,160		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+1,1+2*0,7+2*1,45) "špalety dveří		2,070		
	VV		Součet		72,160		
23	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberec apod.)	m	1,600		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)				
	VV		1,600 "chodba/podesta		1,600		
24	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	1,760		
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm				
	VV		1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760		
25	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	45,290		
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		2*(30,395+2,75)-0,9-18*0,8-2*1,6-1,1-2*0,7 "chodba		45,290		
26	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	45,290		
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		2*(30,395+2,75)-0,9-18*0,8-2*1,6-1,1-2*0,7 "chodba		45,290		
27	M	LSS.DSAS4678	sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm	kus	83,000		
	PP		sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm				
	VV		45,29/0,6*1,1		83,032		
	VV		83 "zaokrouhleno		83,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	72,160		
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+1,1+2*0,7+2*1,45) "špalety dveří		2,070		
	VV		Součet		72,160		
29	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	72,160		
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+1,1+2*0,7+2*1,45) "špalety dveří		2,070		
	VV		Součet		72,160		
30	M	LSS.DAK63678	dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm	m2	82,984		
	PP		dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm				
	VV		72,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		82,984		
31	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
32	K	783000120R	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	soub	1,000		
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (dle potřeb stavby)				
33	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	72,120		
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+2*1,6+1,1+0,7) "chodba špalety		2,030		
	VV		Součet		72,120		
34	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	72,120		
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+2*1,6+1,1+0,7) "chodba špalety		2,030		
	VV		Součet		72,120		
35	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	72,120		
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický				
	VV		70,09 "m.č. 528 chodba		70,090		
	VV		0,1*(0,9+18*0,8+2*1,6+1,1+0,7) "chodba špalety		2,030		
	VV		Součet		72,120		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,725		
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba		165,725		
37	K	784161400R	Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..) vč.obroušení	m2	165,725		
	PP		Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..)				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba		165,725		
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	165,725		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba		165,725		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,725		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(30,395+2,75))*2,5 "chodba		165,725		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

6NP - 6.NP stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

KHSHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

CZ7806052661

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

6NP - 6.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN
s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

6NP - 6.NP stavební část

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	12,011		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV 0,15*80,075 "sokl" 12,011

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	80,075		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV (2*(42,195+2,75)-24*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7) "chodba 6.NP" 65,840

VV ((0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45) "podesta 6.patro" 14,235

VV Součet 80,075

3	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	106,985		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

VV 93,83 "m.č. 616 chodba" 93,830

VV 0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří" 2,405

VV 10,75 "podesta schodiště" 10,750

VV Součet 106,985

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	952902000R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 3.NP	m2	106,985		0,00
---	---	------------	---	----	---------	--	------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - 6.NP

VV 93,83 "m.č. 616 chodba" 93,830

VV 0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří" 2,405

VV 10,75 "podesta schodiště" 10,750

VV Součet 106,985

5	K	952902010R	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)	soub	1,000		0,00
---	---	------------	---	------	-------	--	------

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení stavebních prací - ostatní prostory budovy (nižší podlaží, schodiště,.... - dle vlastních potřeb dodavatele)

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	4,086		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,086		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,204		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,086*14 "Přepočtené koeficientem množství" 57,204

9	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	4,037		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,049		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
	D	998	Přesun hmot				0,00
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	10,257		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	27,000		0,00
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových				
	VV		2 "chodba 6.NP 700mm		2,000		
	VV		24 "chodba 6.NP 800mm		24,000		
	VV		1 "chodba 6.NP 900mm		1,000		
	VV		Součet		27,000		
13	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	27,000		0,00
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
	VV		2 "chodba 6.NP 700mm		2,000		
	VV		24 "chodba 6.NP 800mm		24,000		
	VV		1 "chodba 6.NP 900mm		1,000		
	VV		Součet		27,000		
14	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm				
15	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	24,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
16	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000		0,00
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm				
17	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	114,993		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		0,1*80,075 "sokl		8,008		
	VV		Součet		114,993		
19	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	106,985		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,985		
20	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600		0,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)				
	VV		1,600 "chodba/podesta		1,600		
21	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	1,760		0,00
	PP		profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm				
	VV		1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760		
22	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	80,075		0,00
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		2*(42,195+2,75)-24*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7 "chodba 6.NP		65,840		
	VV		(0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45 "podesta 6.patro		14,235		
	VV		Součet		80,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	80,075		0,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		2*(42,195+2,75)-24*0,8-0,9-1,45-1,1-2*0,7 "chodba 6.NP		65,840		
	VV		(0,25+3,135+0,35+3,45+3,85+3,45+3*0,4)-1,45 "podesta 6.patro		14,235		
	VV		Součet		80,075		
24	M	LSS.DSAS4678	sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm	kus	147,000		0,00
	PP		sokl RANDOM světle šedá, 598x95x10mm				
	VV		80,075/0,6*1,1		146,804		
	VV		147 "zaokrouhleno		147,000		
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	106,995		0,00
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	VV		93,84 "m.č. 424 chodba		93,840		
	VV		0,1*(0,9+24*0,8+1,1+1,45+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,995		
26	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	115,417		0,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		0,1*84,32 "sokl		8,432		
	VV		Součet		115,417		
27	M	LSS.DAK63678	dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm	m2	132,730		0,00
	PP		dlaždice - rektifikovaná RANDOM světle šedá, 598x598x10mm				
	VV		115,417*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		132,730		
28	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%			0,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
29	K	783000120R	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	soub	1,000		0,00
	PP		Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií (dle potřeb stavby)				
30	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	106,985		0,00
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,985		
31	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	106,985		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,985		
32	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	106,985		0,00
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický				
	VV		93,83 "m.č. 616 chodba		93,830		
	VV		0,1*(24*0,8+0,9+1,45+1,1+2*0,7) "špalety dveří		2,405		
	VV		10,75 "podesta schodiště		10,750		
	VV		Součet		106,985		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
33	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,600		0,00
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
34	K	784161400R	Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..) vč.obroušení	m2	254,600		0,00
	PP		Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..)				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	254,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		
36	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	254,600		0,00
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(42,195+2,75))*2,5 "chodba		224,725		
	VV		(2*3,45+3,85)*2,5+(3*0,4)*2,5 "podesta		29,875		
	VV		Součet		254,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 07.02.2024

Zadavatel:

KHSHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

IČ:

03087743

DIČ:

CZ7806052661

Projektant:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Zpracovatel:

ARCHaPLAN s.r.o.

IČ:

27540863

DIČ:

CZ27540863

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	50 000,00	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Hradec Králové	Datum:	07.02.2024
Zadavatel:	KHSHK	Projektant:	ARCHaPLAN s.r.o.
Uchazeč:	Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3	Zpracovatel:	ARCHaPLAN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KHSHK - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODEB 3.-6.NP

Objekt:

ASŘ - Stavební část

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: KHSHK

Projektant: ARCHaPLAN s.r.o.

Uchazeč: Stanislav Rožec, Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Zpracovatel: ARCHaPLAN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	0310010R	Zařízení staveniště - mobilní buňky pro stavbu (šatny, sklady, hygienické zařízení)	soub	1,000
---	---	----------	---	------	-------

PP

Zařízení staveniště - mobilní buňky pro stavbu (šatny, sklady, hygienické zařízení)
- náklady na provoz a údržbu zařízení, úklid
- Připojení staveniště na inženýrské sítě, spotřeba médií

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	07110300R	Provoz investora	soub	1,000
---	---	-----------	------------------	------	-------

PP

Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora

3	K	952905242.1	Provizorní a ochranná opatření po dobu stavby - protiprašná opatření, ochrana stávajících konstrukcí, apod....	soub	1,000
---	---	-------------	--	------	-------

PP

Provizorní a ochranná opatření po dobu stavby - protiprašná opatření, ochrana stávajících konstrukcí, apod....

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST