

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>036</b>	<b>Oprava kabelu TCEKPFLEY 2P1 pro KO 302KR na odb. Balabenka</b>	<b>19 659,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,57</b>	<b>23 788,41</b>	<b>15 428,81</b>	<b>4 231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	technologická část	16 816,05	0,00	3 531,37	20 347,42	13 536,63	3 279,42	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	226,01	0,00	47,46	273,47	0,00	226,01	0,00	0,00	0,00
03	VRN	2 617,78	0,00	549,73	3 167,51	1 892,18	725,60	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>19659,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4128,57</b>	<b>23788,41</b>	<b>15428,81</b>	<b>4231,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKPFLEY 2P1 pro KO 302KR na odb. Balabenka

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Odbočka Balabenka, mezi DT 302KR a 302aKR

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>2 529,45</b>	<b>749,97</b>	<b>3 279,42</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>2 529,45</b>	<b>749,97</b>	<b>3 279,42</b>		<b>0,000</b>
5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,300	2 146,20	0,00	643,86	643,86	0,00000	0,000
6	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,300	353,69	0,00	106,11	106,11	0,00000	0,000
11	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrtitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	1,000	2 529,45	2 529,45	0,00	2 529,45	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>13 536,63</b>	<b>13 536,63</b>		<b>0,000</b>
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	4,000	1 070,91	0,00	4 283,64	4 283,64	0,00000	0,000
10	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 683,05	0,00	5 683,05	5 683,05	0,00000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	4,000	21,35	0,00	85,40	85,40	0,00000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	4,000	22,34	0,00	89,36	89,36	0,00000	0,000
8	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 357,80	0,00	1 357,80	1 357,80	0,00000	0,000
9	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	4,000	82,02	0,00	328,08	328,08	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>2 529,45</b>	<b>14 286,60</b>	<b>16 816,05</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKPFLEY 2P1 pro KO 302KR na odb. Balabenka

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Odbočka Balabenka, mezi DT 302KR a 302aKR

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>19,38</b>	<b>206,63</b>	<b>226,01</b>		<b>0,001</b>
		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>19,38</b>	<b>206,63</b>	<b>226,01</b>		<b>0,001</b>
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,120	1 883,40	19,38	206,63	226,01	0,00880	0,001
			<b>Celkem</b>				<b>19,38</b>	<b>206,63</b>	<b>226,01</b>		<b>0,001</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKPFLEY 2P1 pro KO 302KR na odb. Balabenka

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Odbočka Balabenka, mezi DT 302KR a 302aKR

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 892,18</b>	<b>1 892,18</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	3,000	463,19	0,00	1 389,57	1 389,57	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>725,60</b>	<b>725,60</b>		<b>0,000</b>
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	145,120	5,00	0,00	725,60	725,60	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>2 617,78</b>	<b>2 617,78</b>		<b>0,000</b>