

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
032	Výměna návěstidel L1 a L2 v žst. Praha - Čakovice	117 461,03	0,00	24 666,82	142 127,85	108 960,94	8 500,09	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	97 196,84	0,00	20 411,34	117 608,18	95 196,93	1 999,91	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	7 117,33	0,00	1 494,64	8 611,97	5 774,85	1 342,48	0,00	0,00	0,00
03	VRN	13 146,86	0,00	2 760,84	15 907,70	7 989,16	5 157,70	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>117461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24666,82</b>	<b>142127,85</b>	<b>108960,94</b>	<b>8500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a L2 v žst. Praha - Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha – Čakovice, žkm 19,575

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 999,91</b>	<b>1 999,91</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 999,91</b>	<b>1 999,91</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,800	2 146,20	0,00	1 716,96	1 716,96	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,800	353,69	0,00	282,95	282,95	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>95 196,93</b>	<b>95 196,93</b>		<b>0,000</b>
3	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
4	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	38,000	21,35	0,00	811,30	811,30	0,00000	0,000
5	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	38,000	22,34	0,00	848,92	848,92	0,00000	0,000
6	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
7	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	4 358,10	0,00	4 358,10	4 358,10	0,00000	0,000
8	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	10 336,80	0,00	10 336,80	10 336,80	0,00000	0,000
9	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	13 030,50	0,00	13 030,50	13 030,50	0,00000	0,000
10	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	10 533,90	0,00	10 533,90	10 533,90	0,00000	0,000
11	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	10 950,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00000	0,000
12	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	7,000	243,09	0,00	1 701,63	1 701,63	0,00000	0,000
13	R	7590725026	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu optiky úplné	kus	7,000	1 036,97	0,00	7 258,79	7 258,79	0,00000	0,000
14	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	740,22	0,00	1 480,44	1 480,44	0,00000	0,000
15	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	569,40	0,00	1 138,80	1 138,80	0,00000	0,000
16	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 565,85	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Výměna návěstidel L1 a L2 v žst. Praha - Čakovice

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha – Čakovice, žkm 19,575

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	7,000	73,04	0,00	511,28	511,28	0,00000	0,000
18	R	7590727026	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu optiky úplné	kus	7,000	310,98	0,00	2 176,86	2 176,86	0,00000	0,000
19	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000	222,29	0,00	444,58	444,58	0,00000	0,000
20	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	170,82	0,00	341,64	341,64	0,00000	0,000
21	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	432,53	0,00	432,53	432,53	0,00000	0,000
22	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	567,21	0,00	567,21	567,21	0,00000	0,000
23	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	45,000	82,02	0,00	3 690,90	3 690,90	0,00000	0,000
24	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	7 752,60	0,00	15 505,20	15 505,20	0,00000	0,000

**Celkem**

**0,00**

**97 196,84**

**97 196,84**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a L2 v žst. Praha - Čakovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha – Čakovice, žkm 19,575

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>21,80</b>	<b>1 320,68</b>	<b>1 342,48</b>		<b>0,004</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>21,80</b>	<b>1 320,68</b>	<b>1 342,48</b>		<b>0,004</b>
1	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	164,25	21,80	306,70	328,50	0,00178	0,004
2	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	506,99	0,00	1 013,98	1 013,98	0,00000	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>1 159,40</b>	<b>4 615,45</b>	<b>5 774,85</b>		<b>0,005</b>
3	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	5,000	516,84	0,00	2 584,20	2 584,20	0,00000	0,000
4	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	5,000	406,25	0,00	2 031,25	2 031,25	0,00000	0,000
5	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 668,25	586,92	0,00	586,92	0,01650	0,003
6	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 270,20	101,62	0,00	101,62	0,00423	0,000
7	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	2,000	235,43	470,86	0,00	470,86	0,00112	0,002
<b>Celkem</b>							<b>1 181,20</b>	<b>5 936,13</b>	<b>7 117,33</b>		<b>0,009</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a L2 v žst. Praha - Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha – Čakovice, žkm 19,575

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>7 989,16</b>	<b>7 989,16</b>		<b>0,000</b>
2	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
3	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	6,000	463,19	0,00	2 779,14	2 779,14	0,00000	0,000
1	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>5 157,70</b>	<b>5 157,70</b>		<b>0,000</b>
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 031,540	5,00	0,00	5 157,70	5 157,70	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>13 146,86</b>	<b>13 146,86</b>		<b>0,000</b>