

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>029</b>	<b>Výměna návěstidla PŘUL v žst. Neratovice</b>	<b>54 821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 512,42</b>	<b>66 333,48</b>	<b>45 967,87</b>	<b>8 853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	technologická část	39 148,28	0,00	8 221,14	47 369,42	34 071,83	5 076,45	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	4 020,21	0,00	844,24	4 864,45	3 348,97	671,24	0,00	0,00	0,00
03	VRN	11 652,57	0,00	2 447,04	14 099,61	8 547,07	3 105,50	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>54821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11512,42</b>	<b>66333,48</b>	<b>45967,87</b>	<b>8853,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla PŘUL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, TÚ Neratovice – Úžice, žkm 16,350

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 249,95</b>	<b>1 249,95</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 249,95</b>	<b>1 249,95</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	0,500	2 146,20	0,00	1 073,10	1 073,10	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,500	353,69	0,00	176,85	176,85	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>167,00</b>	<b>37 731,33</b>	<b>37 898,33</b>		<b>0,000</b>
3	SZT	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	10,000	55,30	0,00	553,00	553,00	0,00000	0,000
4	759	7590720680	Součásti světelných návěstidel Kabel CMSM-X 2x1,5 (HM0341447041011)	m	10,000	16,70	167,00	0,00	167,00	0,00000	0,000
5	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	21,35	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
6	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	22,34	0,00	134,04	134,04	0,00000	0,000
7	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	10,000	73,69	0,00	736,90	736,90	0,00000	0,000
8	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 452,80	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00000	0,000
9	SZT	7590555240	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO do 4 žil	kus	4,000	348,21	0,00	1 392,84	1 392,84	0,00000	0,000
10	SZT	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	4,000	244,19	0,00	976,76	976,76	0,00000	0,000
11	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 117,80	0,00	10 117,80	10 117,80	0,00000	0,000
12	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 293,00	0,00	10 293,00	10 293,00	0,00000	0,000
13	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00000	0,000
14	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 565,85	0,00	1 565,85	1 565,85	0,00000	0,000
15	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	170,82	0,00	170,82	170,82	0,00000	0,000
16	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
17	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	82,02	0,00	492,12	492,12	0,00000	0,000
18	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	7 752,60	0,00	7 752,60	7 752,60	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla PŘUL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, TÚ Neratovice – Úžice, žkm 16,350

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>167,00</b>	<b>38 981,28</b>	<b>39 148,28</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla PŘUL v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, TÚ Neratovice – Úžice, žkm 16,350

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>10,90</b>	<b>660,34</b>	<b>671,24</b>		<b>0,002</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>10,90</b>	<b>660,34</b>	<b>671,24</b>		<b>0,002</b>
1	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	164,25	10,90	153,35	164,25	0,00178	0,002
2	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	506,99	0,00	506,99	506,99	0,00000	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>579,70</b>	<b>2 769,27</b>	<b>3 348,97</b>		<b>0,003</b>
3	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	3,000	516,84	0,00	1 550,52	1 550,52	0,00000	0,000
4	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	3,000	406,25	0,00	1 218,75	1 218,75	0,00000	0,000
5	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	1,000	235,43	235,43	0,00	235,43	0,00112	0,001
6	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 668,25	293,46	0,00	293,46	0,01650	0,001
7	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 270,20	50,81	0,00	50,81	0,00423	0,000
<b>Celkem</b>							<b>590,60</b>	<b>3 429,61</b>	<b>4 020,21</b>		<b>0,004</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidla PŘUL v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, TÚ Neratovice – Úžice, žkm 16,350

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>9 531,48</b>	<b>9 531,48</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	7,000	463,19	0,00	3 242,33	3 242,33	0,00000	0,000	
3	XDp	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	0,500	773,07	0,00	386,54	386,54	0,00000	0,000	
4	XDp	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	3,500	170,82	0,00	597,87	597,87	0,00000	0,000	
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,500	727,08	0,00	363,54	363,54	0,00000	0,000	
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,500	467,57	0,00	233,79	233,79	0,00000	0,000	
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>2 121,09</b>	<b>2 121,09</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												<b>0,000</b>
8	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	424,217	5,00	0,00	2 121,09	2 121,09	0,00000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>11 652,57</b>	<b>11 652,57</b>			<b>0,000</b>