

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
028	Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro KO28 v žkm 5,821 v žst. Praha Malešice	24 377,13	0,00	5 119,20	29 496,33	20 594,48	3 782,65	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	19 165,49	0,00	4 024,75	23 190,24	19 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	2 940,10	0,00	617,42	3 557,52	0,00	2 940,10	0,00	0,00	0,00
03	VRN	2 271,54	0,00	477,02	2 748,56	1 428,99	842,55	0,00	0,00	0,00
Celkem		24377,13	0,00	5119,20	29496,33	20594,48	3782,65	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro KO28 v žkm 5,821 v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Malešice, žkm 5,821

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				5 254,35	13 911,14	19 165,49		0,000
1	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
2	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	3,000	27,16	0,00	81,48	81,48	0,00000	0,000
3	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	2,000	2 529,45	5 058,90	0,00	5 058,90	0,00000	0,000
4	759	7590521514	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D</i>	m	3,000	65,15	195,45	0,00	195,45	0,00000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 683,05	0,00	11 366,10	11 366,10	0,00000	0,000
6	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	21,35	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
7	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	22,34	0,00	134,04	134,04	0,00000	0,000
8	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
9	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	82,02	0,00	492,12	492,12	0,00000	0,000
Celkem							5 254,35	13 911,14	19 165,49		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro KO28 v žkm 5,821 v žst. Praha Malešice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Malešice, žkm 5,821

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	2 940,10	2 940,10		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	2 940,10	2 940,10		0,000
1	R	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	240,90	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00000	0,000
2	R	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	53,11	0,00	531,10	531,10	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 940,10	2 940,10		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro KO28 v žkm 5,821 v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Malešice, žkm 5,821

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	1 428,99	1 428,99		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000	463,19	0,00	926,38	926,38	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	842,55	842,55		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	168,510	5,00	0,00	842,55	842,55	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 271,54	2 271,54		0,000