

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
019	Oprava kabelu pro napájení návěstidla Se3 v žst. Neratovice	27 807,60	0,00	5 839,60	33 647,20	22 736,47	5 071,13	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	18 246,46	0,00	3 831,76	22 078,22	15 246,59	2 999,87	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	1 224,21	0,00	257,08	1 481,29	0,00	1 224,21	0,00	0,00	0,00
03	VRN	8 336,93	0,00	1 750,76	10 087,69	7 489,88	847,05	0,00	0,00	0,00
Celkem		27807,60	0,00	5839,60	33647,20	22736,47	5071,13	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu pro napájení návěstidla Se3 v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, Se3

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 999,87	2 999,87		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	2 999,87	2 999,87		0,000
5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	1,200	2 146,20	0,00	2 575,44	2 575,44	0,00000	0,000
6	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,200	353,69	0,00	424,43	424,43	0,00000	0,000
OST Ostatní							2 529,45	12 717,14	15 246,59		0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	1 070,91	0,00	3 212,73	3 212,73	0,00000	0,000
10	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
11	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 529,45</i>	<i>2 529,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2 529,45</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,000</i>
7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 683,05	0,00	5 683,05	5 683,05	0,00000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	21,35	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	22,34	0,00	134,04	134,04	0,00000	0,000
9	R	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 357,80	0,00	1 357,80	1 357,80	0,00000	0,000
8	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	82,02	0,00	492,12	492,12	0,00000	0,000
Celkem							2 529,45	15 717,01	18 246,46		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu pro napájení návěstidla Se3 v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, Se3

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							104,99	1 119,22	1 224,21		0,006
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							104,99	1 119,22	1 224,21		0,006
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,650	1 883,40	104,99	1 119,22	1 224,21	0,00880	0,006
Celkem							104,99	1 119,22	1 224,21		0,006

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu pro napájení návěstidla Se3 v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, Se3

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	7 489,88	7 489,88		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	14,000	463,19	0,00	6 484,66	6 484,66	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	847,05	847,05		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	169,410	5,00	0,00	847,05	847,05	0,00000	0,000
Celkem							0,00	8 336,93	8 336,93		0,000