


<b>Odběratel</b> <b>Statutární město Ústí nad Labem</b> Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	<b>Číslo objednávky</b> Z117240186 Vaše reference
<b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b> <b>Statutární město Ústí nad Labem</b> Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem Česká republika	<b>Adresa dodavatele</b> <b>JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.</b> Jateční 256/30 40001 Ústí nad Labem Česká republika
<b>Sídlo dodavatele</b> <b>JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.</b> Jateční 256/30 40001 Ústí nad Labem Česká republika Číslo dodavatele F-000588 DIČ dodavatele CZ44569661 IČ dodavatele 44569661	Datum vystavení dokladu 11.03.2024 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Oprava odvodnění ul. Šaldova	1	145 117,71	145 117,71
<b>Celkem CZK včetně DPH</b>			<b>145 117,71</b>

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor dopravy a majetku  
 Nákupčí Dařilek Dalibor  
 Telefon  
 E-mail

Vystavil

Příkazce operace

Správce rozpočtu

MAGISTRÁT  
 MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM  
 Odbor dopravy a majetku  
 -17-

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

JKSO:

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 12.02.2024

Objednavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zhotovitel:

JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 44569661

DIČ: CZ44569661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				119 931,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>119 931,99</b>
DPH základní	21,00%	ze	119 931,99	25 185,72
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>145 117,71</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

společnost spol. s r.o.  
Jateční 256/30 - Kliše  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ44569661  
IČ: 44569661  
530 sjannov@volny.cz  
I n/L č. ú. 454482/0300

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 12.02.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>119 931,99</b>	<b>145 117,71</b>
	Rozpočet - UV1	67 103,86	81 195,67
	Rozpočet - UV2	52 828,13	81 195,67
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>119 931,99</b>	<b>145 117,71</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

**JKSO:**  
**Místo:** ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.02.2024

**Objednavatel:**  
Statutární město Ústí nad Labem

**IČ:** 00081531  
**DIČ:** CZ00081531

**Zhotovitel:**  
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

**IČ:** 44569661  
**DIČ:** CZ44569661

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				67 103,86
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>67 103,86</b>
DPH základní	21,00%	ze	67 103,86	14 091,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>81 195,67</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

společnost spol. s r.o.  
IČ: 44569661  
DIČ: CZ44569661  
sjannov@volny.cz  
IČ: 44569661  
y/L č. ú. 454452/0300

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:**                    **OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM**

**Místo:**                      ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

**Datum:**                    12.02.2024

**Objednavatel:**           Statutární město Ústí nad Labem

**Projektant:**

**Zhotovitel:**              JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

**67 103,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

67 103,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 103,86

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**67 103,86**

# ROZPOČET

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 12.02.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>67 103,86</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>67 103,86</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>67 103,86</b>
1			Zařízení živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m	8,200	156,00	1 279,20
2			Vybourání živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	3,640	656,00	2 387,84
3			Vybourání betonového silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,800	300,00	840,00
4			Vybourání betonového lože silničního obrubníku	m3	0,252	5 067,00	1 276,88
5			Demontáž stávající odvodňovací mříže a rámu (hm. 150 kg) včetně likvidace	ks	1,000	320,00	320,00
6			Ruční výkop prostoru pro realizaci nové odvodňovací šachty	m3	1,000	1 998,00	1 998,00
7			Vybourání stávající betonové konstrukce šachty ve výkopu	m3	0,500	5 067,00	2 533,50
8			Naložení a odvoz vybouraných hmot na skládku	t	5,184	459,00	2 379,46
9			Poplatek na skládce - živice	t	1,392	303,00	421,78
10			Poplatek na skládce - suť	t	1,692	303,00	512,68
11			Poplatek na skládce - zemina	t	1,950	303,00	590,85
12			Montáž nové odvodňovací šachty	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
13			TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč. těsnění)	ks	1,000	3 402,00	3 402,00
14			ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/1500	ks	1,000	1 614,00	1 614,00
15			TELESKOP. ROURA 425/375 (vč. těsnění)	ks	1,000	695,00	695,00
16			LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTYVEREC	ks	1,000	5 416,00	5 416,00
17			ERGELIT- S100	ks	3,000	850,00	2 550,00
18			Napojení odvodňovací šachty KG DN200	ks	1,000	2 032,00	2 032,00
19			Obetonování odvodňovací šachty	m3	0,500	3 745,00	1 872,50
20			Obsypání odvodňovací šachty kamenivem	m3	1,000	3 198,00	3 198,00
21			Osazení silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,800	217,00	607,60
22			Zhotovení betonového lože silničního obrubníku	m3	0,252	3 201,00	806,65
23			Realizace nového živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	3,640	2 918,00	10 621,52
24			Ošetření spár živičného souvrství vozovky - asfaltová páska / zálivka	m2	8,200	207,00	1 697,40
25			Zajištění dopravní inženýrského opatření	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
26			Dopravní značení včetně zabezpečení staveniště oplocením	ks	1,000	3 840,00	3 840,00
27			Čištění kanalizační přípojky tlakovou vodou	ks	1,000	6 242,00	6 242,00
28			Revize kanalizační přípojky kamerovým systémem	ks	1,000	3 178,00	3 178,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

**JKSO:**  
**Místo:** ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.02.2024

**Objednavatel:**  
Statutární město Ústí nad Labem

**IČ:** 00081531  
**DIČ:** CZ00081531

**Zhotovitel:**  
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

**IČ:** 44569661  
**DIČ:** CZ44569661

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				52 828,13
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>52 828,13</b>
DPH základní	21,00%	ze	52 828,13	11 093,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>63 922,04</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	
JANNOV - stavební společnost spol. s r.o. Jateční 256/30 - Klíše 400 01 Ústí nad Labem DIČ: CZ44569661 IČ: 44569661 Tel.: 606 360 530 sjannov@volny.cz ČSOB ÚSTÍ n/L č. ú. 454452/0300	
D	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 12.02.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>52 828,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 828,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 828,13
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 828,13</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** OPRAVA ODVODNĚNÍ ULICE ŠALDOVA V ÚSTÍ NAD LABEM

Místo: ul. Šaldova, k.ú. Ústí nad Labem

Datum: 12.02.2024

Objednavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: JANNOV - stavební společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**52 828,13**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**52 828,13**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**52 828,13**

1			Zařízení živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m	6,800	156,00	1 060,80
2			Vybourání živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	2,730	656,00	1 790,88
3			Vybourání betonového silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,800	300,00	840,00
4			Vybourání betonového lože silničního obrubníku	m3	0,252	5 067,00	1 276,88
5			Demontáž stávající odvodňovací mříže a rámu (hm. 150 kg) včetně likvidace	ks	1,000	320,00	320,00
6			Ruční výkop prostoru pro realizaci nové odvodňovací šachty	m3	1,000	1 998,00	1 998,00
7			Vybourání stávající betonové konstrukce šachty ve výkopu	m3	0,500	5 067,00	2 533,50
8			Naložení a odvoz vybouraných hmot na skládku	t	4,836	459,00	2 219,72
9			Poplatek na skládce - živice	t	1,044	303,00	316,33
10			Poplatek na skládce - suť	t	1,692	303,00	512,68
11			Poplatek na skládce - zemina	t	1,950	303,00	590,85
12			Montáž nové odvodňovací šachty	ks	1,000	1 051,00	1 051,00
13			TEGRA 425 - DNO KG 200 PŘÍMÉ (vč. těsnění)	ks	1,000	3 402,00	3 402,00
14			ŠACHT. ROURA BEZ HRDLA 425/1500	ks	1,000	1 614,00	1 614,00
15			TELESKOP. ROURA 425/375 (vč. těsnění)	ks	1,000	695,00	695,00
16			LITINOVÁ DĚŠŤ. MŘÍŽ 425/D400 DO TELESKOPU ČTVEREC	ks	1,000	5 416,00	5 416,00
17			ERGELIT- S100	ks	3,000	850,00	2 550,00
18			Napojení odvodňovací šachty KG DN200	ks	1,000	2 032,00	2 032,00
19			Obetonování odvodňovací šachty	m3	0,500	3 745,00	1 872,50
20			Obsypání odvodňovací šachty kamenivem	m3	1,000	3 198,00	3 198,00
21			Osazení silničního obrubníku 150/250/1000	m	2,800	217,00	607,60
22			Zhotovení betonového lože silničního obrubníku	m3	0,252	3 201,00	806,65
23			Realizace nového živičného souvrství vozovky tl. do 15 cm	m2	2,730	2 918,00	7 966,14
24			Ošetření spár živičného souvrství vozovky - asfaltová páska / zátivka	m2	6,800	207,00	1 407,60
25			Zajištění dopravně inženýrského opatření	ks	1,000	1 940,00	1 940,00
26			Dopravní značení včetně zabezpečení staveniště oplocením	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
27			Čištění kanalizační přípojky tlakovou vodou	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
28			Revize kanalizační přípojky kamerovým systémem	ks	1,000	1 010,00	1 010,00