

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Ledečko - Uhlířské Janovice - Bečváry - oprava přejezdů P5921 a P5928, náhrada v.č. 1 a 2 v zast. Chmeliště, odstranění blátivých míst km 17,5 - 26,5

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	X							
			Materiál - dodá TO					
1	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m		xxx	xxx	xxx
			Materiál					
2	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5963104050	Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(60 + 88 + 300) x 1,7 m ³ + 200 m ³ x 1,6					
5	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		bet žlab RD200 6 ks					
6	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6 x 0,5 x 0,5 + obsyp 6x 0,35 x 0,25					
7	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		38 m ² x 0,2 x 2,5					
			Výkony					
8	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přeprava materiálu objednatele z Kolína Kolejnice 260m , pražce 165 ks 30 km					
			P 5921, P5928					
11	K	5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P 5921, P5928					
12	K	5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		min délka nového přejezdu 6m					
13	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m ²	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P 5921					
15	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P5928 , odtěžení stávající komunikace					
16	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m ²	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		P 5921 13 m ² , P5928 - 25 m ²					
17	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m ²	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojní příkop nezpevněný	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		svahování zemního tělesa za přejezdy, podél koleje - oprava a hlouben odvodňovacích příkoppů					
	vv		Náhrada výhybek kol poli					
19	K	5999010020	Vymutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5911655210	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		pouze srdcovková část					
21	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		v.č. 1,2 Chmeliště, náhrada kol poli					
22	K	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		náhrada výhybek kol poli					
	vv		Výměny pražců a kol lože v přejezdech a okolí					
23	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		v přejezdech a okolí					
25	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		126 ks x 0,7 = 88 bm x 1,7 m ³					
	vv		Odvodnění					
26	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Rýhy : 30 x 0,8 x 1m, vsak jámy vč přípoje 2x : 2 x 0,8 x 1 + 2 x 2 x 2					
28	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odstranění blátivých míst v km 17,5 - 26,5					
29	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m ³	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odstranění blátivých míst v km 17,5 - 26,5, součet 300 bm x 1,7 m ³					
	vv		Odstranění zeleně					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Ledečko - Uhlířské Janovice - Bečváry - oprava přejezdů P5921 a P5928, náhrada v.č. 1 a 2 v zast. Chmeliště, odstranění blátivých míst km 17,5 - 26,5

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
30	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2000m x 0,1 m3</i>					
	vv		<i>Bezстыková kolej</i>					
33	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Úprava plochy ST v Uhlířské Janovice s odvozem nečistot</i>					
			<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>					
38	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odvoz na skládku živice a části výzisku kol lože Sány 35 km</i>					
41	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>štěrka + drt - Libodřice 20 km, auty</i>					
43	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>naložení nového štěrku na mezidepu do vozů Sa</i>					
44	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
45	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>asfalt - Čáslav 25 km</i>					
46	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava panelů intermont - Karlovy Vary 181 km</i>					
48	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava loko, DR, MHS štěpkovač, ASP, nakladač</i>					
49	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Přeprava válec, řezačka asfaltu, pikr</i>					
50	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
51	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 493 415,52

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.03.2024

Datum: 27.03.2024